Brunabótavirðingar

Bók 02-12-1922 til 24-03-1924 Aðfnr 741

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1922 – 1924
2/12. – 11/4.

Bra[illegible]

[illegible]xations

Protokol

2.12.1922

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar

1922
:
2/12 - 1924 - 24/3

.073.515.2 - .78:616.84

741

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótamatsvirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Denne af 400 paginerede Sider bestaaende Protokol autoriseres herved til Taksationsprotokol ved Brand-direktoratet for

Reykjavík Kóbstad.

Kóbstædernes almindelige Brandforsikring
København, den 27 Septbr 1922

[illegible]

SKJALASAFN REYKJAVÍKURBÆJAR 741

[illegible]

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1922, hinn 2 desember mætti brunamálastjóri Sig. Björnsson, ásamt hinum fastu virðingarmönnum fyrir Vesturbæjarmeistaradæmi Sigvalda Þorvarssyni og Páli Sveinssyni til þess, samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, viðmiðunarnr. afl.: ~~allt samkvæmt~~; allt samkv. 34, 37. og 45 grein í samþykkt brunabótafélagsins

1 Hús Gardars Gíslasonar við Skólavörðustíg, brbnr.: 1818. Afskr. 123 1818

er nýtt byggt úr bindingi klætt utan borðum þaggað og þétt á veggjum og þaki. Í því er steinsteypugólf og timburloft. Tvær langbitar (dragarar) eru undir loftbitum. Þak er vörugeymsluhús

a Lengd: 18 álnir, br.: 12 álnir, hæð: 6½ álnir. Ris: 3 álnir
Flatarmál alls 408,00 = Kr.: 7,344.

b Girðingar úr tré, langbönd um og þéttað á hæð 3½ álnir og lengd 60 álnir. Flatarmál alls virt á 14 Kr. = 840.

Samt. Kr.: 8.184

2 Húseign Ólafs B. Magnússonar og Freygarðs Þorvaldssonar, nr. 27 við Laugaveg, brbnr.: 339, sem hefur verið byggð og aukin frá síðustu virðingu 4/9-1920 339

a Íbúðarhús hefur byggst á þann hátt að um haustið voru byggðir 2 kvistir á þakflötinn þess, og þar gjört herbergi 2- til íbúðar. Þiljað og málað. Einnig hefur einn skúrbyggs verið fær til að standa byggð.
Stærð: 21 × 11 × 8¾ álnir. Rúmmál 4 álnir. Flatarmál alls virt á Kr. 1572 Kr. 33.012
10 ofnar 3/400 - 3/250 1/180 2/150 3/120 6 eldavélar 2/120 Kr.
Vatns-gas- og skolpleiðsla á 700 Kr. Rafmagnsleiðsla á 120 Kr. } = 5500.

b Timbr. skúr. Stærð 3 × 3 × 12 álnir. Flatarmál alls á Kr. 309,00 = " 927

c " " 3 × 3 × 8 " " " " " " 206,00 = " 618

d Geymsla og smíðahús, sem ekki er á nægilegri fjarlægð frá hinum áðurnefndu byggingum eignarinnar. Þar eru 3 hesthúsbásar, og geymsla og þvottahús byggt í kjallara
Stærð: 8 × 9 × 4 álnir. Flatarmál alls virt 430 Kr. = " 3440
Þvottapottur 150 Kr. Rafljósing á 150 Kr. = " 300

e Geymsluskúr nýr hefur verið byggður við Vitastíg úr bindingi klæddum utan timbri og þéttað á veggjum og þaki á hann er timburgólf. Þar er geymsla fyrir
Stærð: 10¼ × 7¼ × 4 álnir. Flatarmál alls virt á 116 álnir = " 1189

Flyt. Kr. 44.986

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 44.986

f Viðbygging ný til íbúðar og verslunar hefur verið byggð úr austurenda hússins á ísi steinsteypu með járnþaki á kvartsið með pappa á milli. Allir skilveggir eru úr steinsteypu og 3 gólf úr járnbentri steypu. Í neðstu hæð hússins er sölubúð með borðum, skúffum skápum og hyllum og skrifstofu herbergi. Innan á útveggjum er borðgrind með pappa á og þiljum innan á, sem lögð eru striga yfir og kalkslétttað á þar. Innveggir og loft að neðan er einnig kalkslétttað og allt málað.

Á 1t miðhæð eru 2 íbúðarherbergi með samskonar fyrirkomulagi sem á neðstu hæð

Í efstu hæð eru sama herbergjaskipun og fyrirkomulag einnig á miðhæðinni að öðru leyti en því að þar eru kvistir á hliðunum með áföstum veggjum úr timbri með kalkslétttuðu steinsteypu lagi neðan á

Kjallari er undir öllu húsinu 3 álna hár með steinsteypugólfi og kalkslétttuðum veggjum

Lengd 6¼ álna, br.: 16 álna, hæð: 15 álnir – þakhalli 2 álna

Hver klæðn. alin virt á Kr. 3.456,00 = Kr. 21.600.

6 ofnar ²⁄₄₀₀ ¹⁄₂₇₅ ²⁄₂₉₀ ³⁄₁₄₀ kr. – 1 eldavél á 250 kr.
Raflagnsleiðsla á kr. 800 og hreinlætisgálgaleiðsla á 2000 kr. } = " 5.195
Vatns- og skolpleiðsla á 500 kr. .

Samt. Kr.: 71.781.

3 Hús Benedikts Jónassonar nr. 25 við Bergstaðastræti brbnr.: 491 – Húsið var síðast virt til brunabóta 9/6-'98

Það er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki. Einangrað er skappað með sagspónum. Það eru 3 íbúðar herbergi og eldhús, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum og allt málað. Allt er hreint málað utan. Kjallari 1½ álna hár til geymslu er undir nakkvörum parti hússins

a Stærð: 8 × 8 × 3¾ álnir. Ris 2 álna. Flr. hl. alin á Kr. 440 = Kr. 3.520.
2 ofnar ¹⁄₁₇₅ ¹⁄₂₅₀ kr. 1 eldavél á 200 kr. Vatns- og Sk. 300 kr. Raflögn 250 = " 975
Hreinlætisgálgaleiðsla á 2000 kr. = " 580

b Timb. og geymsluhús er byggt úr sama húsi Stærð 2 × 6½ × 3½ álna Flr. alin á 290 = " 5.075

Samt. Kr.: 5.075

4 Hús Kristínar Sigurðardóttir nr.: 20 við Laugaveg, brbnr 237 er undir nýjum stafliði f. byggt úr steinsteypu með járnþaki á kvartsið, með pappa á milli. Innan á útveggjum er borðagrind, pappi og panell á loftum og veggjum. Það er skilrúmað með hurðum, hyllum og skápum. Allt málað. Það er timburgólf, og á framhlið hússins eru 2 vörusýningarglugga með speglagleríum. Skápar

f. Stærð: 12¾ × 9 × 5 álnir. Flr. klæðn. alin virt á 552 aur = Kr. 7.038.
1 ofn á 225 kr. Raflagnsleiðsla á 250 kr. = " 475

Samt. Kr. 7.513.

5 Húseign Haraldar Jónassonar nr. 22 á Austurstræti brbnr 97, er áhvílandi frá síðustu virðingu 8/1-1921-

a Verslunarhús. Stærð: 21 × 11 × 5 álnir. Ris 6 álnir

Hver klæðn. alin virt á Kr 1400, = Kr.: 29.400.

Miðstöðvarhitataki á 3000 kr., Símaleiðsla 120 kr. } = " 7.170.
Vatns- gas- og skolpleiðsla á 600 kr. Raflagnsleiðsla á kr. 3450 }

b Skrifstofuhús. Stærð: 21 × 5¼ × 5 álnir

Hver klæðn. alin á Kr 316 = " 6.636.

c Vörugeymsluhús við verslunarhús á a. Stærð 9 × 7¼ × 3½ álnir

Hver klæðn. alin virt á kr 315 = " 2.835

d Vörugeymsluhús. Stærð 28 × 7 × 3½ álnir Klæðn. alin " " = 316 = " 8.848.

e Verslunar og vörusýningarhús Stærð: 16 × 7 × 4 álnir.

Hver klæðn. alin virt á 800 kr. = " 12.800.

f Vörusýningarhús. Stærð 2½ × 16 × 4 álnir a " " " 1064 " = " 2,656

g Girðingar 35 metra langar. Hver hl. metar á 120 kr. . = " 1.050

Samt. Kr. 71.395

6 Hús, Sama nr.: 44 við Hverfisgötu, brbnr 1181 er áhvílandi frá síðustu virðingu 28/9-1908

a Íbúðarhús. Stærð 14 × 13 × 10½ álnir Ris 5 álnir.

Flr. hl. alin virt á Kr 1.816 aur = Kr. 25.424.-

Miðstöðvarhitataki á 6200 kr 2 eldavélar á 200 kr hver } = " 8.450.
1 Þvottap. á 150 kr. Vatns- Skolp- og gasleiðsl 700 kr. Raflagnir 1200 }

b Málarasmiðjustofa. Stærð 10 × 7 × 3¾ álnir

Hver klæðn. alin virt á Kr. 348 = " 3.480

c Timb. skúr. Stærð 4 × 5 × 10½ álnir. Flr " " " " " = 540 = " 2,160

d Do " 4 × 4 × 12 " " " " " = 476 = " 1904.

Samt. Kr.: 41.418.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

7 Hús Stefáns E. Sandholt nr. 51 við Njálsgötu — brbm. 1023

er ábreytt frá síðustu virðingu 7/1. - 1922

a Íbúðarhús. Stærð 9½ x 9 x 4¾ álnir Hv. hl. álin verð á Kr. 528 = Kr. 5.016.

Þaksrr á 118 Kr. hver 1 eldavél á 250 Kr. Þvottapottur 200 } = " 1.680.

Vatns-gas- og skolpleiðslur á 500 Kr. Rafmagnsl. á 500 }

b Timb. skúr. Stærð: 3 x 3 x 4¾ álnir Hv. hl. álin verð á Kr. 150 = " 450.

c Viðbygging — " — 6½ x 9 x 4¾ " " " " " " 700 = " 4485

Samt. Kr.: 11,596

1023 v

8 Húseign Ásleifs Einarssonar nr.: 10B við Nönnugötu, brbnr.: 1699, er ábreytt frá síðustu virðingu 13/10 - 1921.

a Íbúðarhús. Stærð: 9⅔ x 12 x 5½ álnir Ris 3⅓ álnir.

Hv. hl. álin virð á Kr. 990. = Kr. 9,570.

2 ofnar á 200 Kr. hver. 2 eldavélar á 150 Kr. Vatns- og skolp á 400 = " 1160

b Eignarlóðin. Stærð: 14 x 4 x 3⅓ álnir. Hv. klæp. álin virð á Kr. 40 = " 560

Samt. Kr.: 11290

1699 v

9. Hús Kristar Þorsteinssonar 16 við Nönnugötu, brbnr. 1188

er ábreytt frá síðustu virðingu 28/9 - 1921

a Íbúðarhús. Stærð 11 x 12 x 5½ álnir Ris 3⅓ álnir

Hver klæp. álin virð á Kr. 990. = Kr. 10890.

2 ofnar 1/150 1/100 Kr. - 2 eldavélar 1/250. 1/150 Kr. Vatns- og skolp 400 = " 950

b Eignarlóðin nýr er byggður á sama lóð úr bindingi kl. utan bárujárn og með járnþaki á bárujárn.

Stærð 7¾ x 2½ x 3¼ álnir. Hver klæp. álin virð á 32 Kr. = " 248.

Samt. Kr. 12088

1688 v

16. Húseign Arinbjörns Sveinbjarnarsonar Laugaveg 41, brbnr. 497. Húseignin er ábreytt frá síðustu virðingu 11/6 - 1921.

a Íbúðarhús. Stærð 15½ x 12 x 9¾ álnir. Hv. hl. álin á Kr. 1.960 = Kr. 30.380.

4 ofnar 1/350. 2/210. 1/175 Kr. 2 eldavélar á 280 Kr. hver } = " 3.635.

Vatns- og skolpleiðslur á 630 Kr. Rafmagnsleiðslur á 1500 }

b Timbur geymsluskúr. Stærð 3¾ x 3¾ x 9¼ álnir

Hv. klæp. álin virð á 560 = " 2.100.

c Do " 4 x 4 x 13 álnir. Hv. hl. " " " 735 = " 2.940.

Samt. Kr. 39053

497 v

11 Hús Páls Kr. og Sigfúsar Jónssona nr. 3 við Urðarstíg brbnr. 1682, sem nú er fullsmíðað, með járnþaki og 2 íbúðarherbergjum á þaklofti, kjallara og málað. Öll aðalhús hússins eru nú einnig máluð.

Stærð 11 x 10 x 4¼ álnir. Ris 3½ álnir Hver klæp álin verð á Kr. 662 = Kr. 7.282.

4 ofnar 2/150 1/100 1/50 Kr. 2 eldavélar 1/210. 1/140 Kr. } = " 1.150.

Vatns-gas og skolpleiðslur á Kr. 350 }

Samt. Kr.: 8.432

1682 v

12 Hús Einþórs B. Jónssonar Grettisgata 48B brbnr. 861

er ábreytt frá síðustu virðingu 22/5 - 1919

a Íbúðarhús Stærð 10 x 9 x 4¾ álnir Ris 3¼ álnir

Hver klæp. álin verð á Kr. 700 = Kr. 7000.

2 ofnar 1/166. 1/140 Kr. 1 eldavél á 200 Kr. Vatns-gas og skolp á 200 Kr. = " 706.

b Timb. skúr Stærð: 3 x 4 x 4 álnir Hver klæp. álin virð á Kr. 150 = " 600.

c Viðbygging — " — 7¾ x 11 x 10 " " " " " " 1008 = " 7780

d Timb. skúr — " — 3½ x 5 x 9 " " " " " " 400 = " 1400

e Ofnar 1/100 2/75 Kr. 2 eldavélar á 150 Kr. hver. Vatns- og skolp 250 Kr. = " 800

Samt. Kr.: 18,286

861 v

13 Hús Kjartans, Sigurðar og Péturs Guðmundssona nr. 71 við Laugaveg, brbnr. 638, er ábreytt frá síðustu virðingu 30/11 1919, að því er snertir hitun á byg.

a Íbúðarhús. Stærð 12½ x 10 x 4½ álnir. Ris 3½ álnir

Hver klæp. álin verð á Kr. 800 = Kr. 10,000

4 ofnar 1/150 1/135 2/90 Kr. 2 eldavélar 1/180 1/90 Kr. }

Vatns- gas- og skolpleiðslur á 500 Kr. Rafmagnsleiðslur 500 Kr. } = " 1535

b Timb. skúr Stærð: 3 x 3 x 3½ álnir. Hver klæp. álin virð á Kr. 150 = " 450

c Do Do 2½ x 2⅓ x 4¼ " " " " " " 170 = " 425.

d Smiðja er nýbyggð á sama lóð úr bindingi klædd utan pappa og járni á landsbóndann, þ. e. mestu þiljað innan á binding

Stærð 12 x 5 x 3 álnir Hver klæp. álin virð á Kr. 600 = " 720

Samt. Kr. 13130.

638 v

14 Hús Jóns Hjálmarssonar Ránargata 21, brbnr. 1397 hefur verið endurbætt að ýmsu leiti frá síðustu virðingu 14/2 - 1918. Íbúðarhús hússins eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús W. C og gangur. Íbúðarloftið eru 4 íbúðarherbergi, 2 geymslu herbergi eru nú þiljuð innan lögð striga og pappír og máluð

1397 v

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Íbúðarhús Stærð 13×12×7 álnir. Ris 4 álnir.
Íveru klæp.alin virt á Kr 1500 = Kr 19500.

6 ofnar 3/90 1/63 1/75 Kr 3 eldavélar 2/100 1/130 Kr } = " 2038
Vatns og skólpl. 400 Kr Rafmagnsl. 500 Kr }

Samt. Kr 21538.

15 Húseign Melúsalems Jóhannessonar Fríkirkjuvegi 15, brbmr 205, sem er ábreyttur að stærstu viðbyggingum, bitra á og b 27/7-1918 og bitra á 15/9-1920

a Íbúðarhús Stærð 14×10×8 3/4 álnir Íveru klæp.alin virt á Kr 900 = Kr 12600.

6 ofnar 3/112 1/90 1/75 Kr 1 eldavél á 125 Kr
Vatns- og skólpl. á 300 Kr Rafmagnsleiðsla á 400 Kr } = " 1326.

205

b Þvotta- og upphitunarhús Stærð: 3 3/4 × 3 3/4 × 8 álnir
Íveru klæp.alin virt á Kr 220 = " 880

c Skúrar og verslunarhús. Stærð 10 3/4 × 14 × 10 álnir. Ris 5/12 hlutar
Íveru klæp.alin virt á Kr 2500. = 26875

Miðstöðvarhitalagnir á 3250 Kr þvottap. á 250 Kr
Vatns- og skólpl. á 1000 Kr Lindarrenn á 1200 Kr Rafm.l. á 1300 Kr 6300

Samt. Kr 47981.

16 Hús Sigurgeirs Magnússonar Fálkagötu 30, brbmr 1803 er nýtt byggt úr steinsteypu kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Það eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan strigi og pappír á veggjum og loftum og málað. Kjallari undir 3 álma hús er undir fjórum húsunum, skýlur með kjallaraveggjum á 3 geymsluherbergi.

Afskr '23

1803

a Íbúðarhús. Stærð 10×8+5 álnir. Skápar
Íveru klæp.alin virt á Kr 560 = Kr 5600.
1 eldavél á 250 Kr Vatns- og skólpl. á 300 Kr = " 550

b Þvott. skúr. er byggður einsog húsið sjálft.
Stærð 2×2× 3 3/4 álnir Kr. kl alin virt á Kr. 110 = " 220

Samt. Kr. 6370.

17 Viðbyggingu við hús Jóns Eyjólfssonar Fálkagötu 23, brbmr ~~14~~ 1469 er byggð úr steinsteypu á 3 vegu en binding á þakrein klæðt sumstaðar húsinu snýr. Þak er úr bárujárni með pappa yfir. Það er sáldklætt með borði, skáfjöl og hyllum og með lömbum gólfi. Þvottakjallari er það geymsluklefi.
Stærð 5×10×4 álnir. Íveru klæp.alin virt á Kr 328,00 = Kr 1640.

1469

18 Hús Jóns Tómassonar Framnesvegi 32, brbmr 1819 er nýtt byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni með pappa á milli. Það eru 3 íbúðarherbergi og eldhús innan á útveggjum er borðaginnd með pappa á að þiljum innanvið. Skilveggir eru úr timbri og panel neðan á loftbitum allt strigalagt og með pappír hvítri veggir og ~~þ~~ loft; allt málað. Geymsluþvottakjallari er undir hálfu húsinu 3 álna hár.

Afskr '23

1819

a Íbúðarhús 11×12×4 álnir. Ris 3 álnir
Íveru klæp.alin virt á Kr 860. = Kr 9460

1 ofn á 80 Kr 1 eldavél á 200 Kr. Vatns- og skólpleiðsla á 300 = " 580.

b Bílgeymsluhús er við norðurhlið hússins byggður einsog það
Stærð 4½ × 2½ × 4¼ álnir. Íveru klæp.alin virt á Kr 148 = " 666

Samt. Kr. 10706

19 Hús Þ. Þorsteinssonar á Kirkjusandi við Laugarnesveg, brbmr 580 er nýtt byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni með pappa á milli. Það er steinsteypugólf og veggir eru sementsléttaðir utan og innan.

580

Afskr '23

c Bílageymsluhús. Stærð 12×10×6½ álnir, skápar
Íveru klæp.alin virt á Kr 490 Kr. 5880
Loftsperrum miðstöð m/rafmagnsvél " " " 20000

Samt. Kr 25880

20 Hús Björns Guðmundssonar nr 56 við Kjalarsíðu brbmr 1928. er kjöreiðarskúr byggður við austurenda hússins úr bindingi kl utan borðum og með járnþaki á langböndum. Það eru 2 kjöreiðar

1928

c Stærð 7¾ × 9 × 4 álnir. Skápar
Íveru klæp.alin virt á Kr 144 = Kr 1016.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Steinunn Kristjánsdóttir

28 Hús ~~Magnúsar Skaftfeld~~ og Ásgeirs Jónassonar nr 28 við Skólavörðustíg bókfært 1825 er nýtt brauðgert og íbúðar hús, tvílyft, byggt úr steinsteypu með Valmapaki úr kortasteini og járni á langhliðunum í hvorri hæð eru 5 íbúðarherbergi eldhús, búr, vatnsal og 2 ganga. Innan á öllum útveggjum eru korkplötur. Skilveggir eru úr steinsteypu allt Kalksléttað og með álímdum veggjapappír. 2 gólf í húsinu eru úr steinsteypu. Loft eru kalksléttuð að neðan og máluð. Stigar og dyraumbúningur einnig vandlega málað. Eldhúsgólfið er flísalagt. Hæðirnar er sama herbergjaskipun og fyrgangur í þeim ~~efri~~ hæðinni eru 2 íbúðarherbergi þiljuð, loft strigi og pappír og máluð. Þar er einnig 2 geymsluherbergi gangur og þvottaklefi, allt þiljað. Kjallari er undir allu húsinu 1/3 alna hár með skilveggjum og gólfi úr steinsteypu. Veggir kalksléttaðir og krotkaðir. Þar er brauðsölubúð, með borðum skúffum og skápum. Veggir og loft kalksléttað og málað, gólf flísalagt. Í kjallararúmi er einnig brauðgerðarherbergi, með flísalögðu gólfi, 3 geymsluherbergi vatnsal, miðstöðvarhitunarklefi brauðlúkum ofn og gangur.

1825 5 brauðgerðarhús

k Íbúðar- og brauðgerðarhús. L: 19⅓ álnir br. 11 álnir h. 10 álnir. Ris 6 álnir
Hvers hlaup. alin virt á Kr 2814 = kr. 54.404
2 eldavélar á 320 kr hvor, Miðstöðvarhitunarkatla 7 líkl. á 700 kr. } = " 12.540
Vatns-gas- og skolpl á 1400 kr. Rafmagnsleiðsla á 1500 kr. }
Þvottalaugargólfsdúkur á 200 kr.

b Þvg. skúr er við vesturhlið hússins byggður úr samskonar efni og með sama fyrgangi einnig þak. Kjallari er undir skúrnum
L: 4 álnir, br: 4 álnir, h 10 álnir, Ris 5 álnir
Hvers hlaup. alin virt á 768 kr — — = " 3.072.

Samt Krónur 70.016.

1821 1600

29 Hús Benedikts Sveinssonar nr 13 við Skólavörðustíg bókfært 1821 er byggt úr timbri klætt utan pappa og járni á langhliðunum í veggjum er þak úr kortasteini pappa og járni. Þar er sölubúð með borðum skúffum og skápum, og 2 geymsluherbergi. Allt þiljað innan á timbrinu, loft strigi og pappír og málað. Í húsinu er timburgólf. Verslunarhús. L 18 álnir, br. 6 álnir. h. 4½ álnir Hvert hl. alm. virt á kr 2700. a = kr 2700.

Samt. Kr 2.700.

941

23 Hús Ólafs Jóhannssonar nr 54 við Hálsgötu, bókfært 941 er ábrygt frá síðustu virðingu 7/8-1920 að því er ennstir hl. áhrærir
a Íbúðarhús. Stærð: 10 × 9 × 4¾ álnir. Ris 3 álnir
Hvers hlaup. alin virt á Kr 876.00 = kr. 8.760
4 ofnar 2/100. 2/136 Kr. 2 eldavélar 1/250 1/100 kr Vatns-gas og skolpl 300 kr } = " 1.622.
Rafmagnsleiðsla á 500 kr. }
b Þvg. skúr Stærð 2½ × 3 × 4 álnir. Hvers hlaup. alin virt á Kr 192 = " 480
c Geymsluskúr nýr er byggður á lóðinni úr timbri klæddur utan borðum og pappa þar yfir á veggjum og þaki.
Stærð 3 × 3 × 2 álnir. Hvers hlaup. alin virt á Kr. 45,00 = " 135.

Samt. Kr.: 10.997

499

24 Hús Sigurðar Jónssonar nr 19 við Lindargötu, bókfært: 499.—
sem er ábrygt frá síðustu virðingu 2/6. 1898
a Íbúðarhús. Stærð 9½ × 9 × 5 álnir. Hvers hlaup. alin virt á Kr 704 = Kr. 6878
3 ofnar 1/150. 1/80 Kr 1/75 kr 3 eldavélar 1/125. 1/75 1/25 kr } = " 1.330.
Vatns-gas- og skolpl á 300 kr. Rafmagnsleiðsla á 500 kr }
b Geymsluhús Stærð 6 × 8 × 3 álnir. Hvers hlaup. alin virt á Kr 50 = " 300
m. fjósi og hlöðu
c Þvg. skúr " 3 × 3 × 4 " " " " " " 96 = " 288.

Samt. Kr.: 8.796.

1598

25 Hús Bergs Rásenkranssonar nr 21 við Sörgötu bókfært 1598, er ábrygt frá síðustu virðingu 2/1. 1922
a Íbúðarhús. Stærð 9½ × 12 × 10⅓ álnir. Ris 5 álnir.
Hvers hlaup. alin virt á Kr 1540.00 = Kr.: 22330.
4 ofnar 1/315. 2/160 1/105 Kr. 2 eldavélar 1/280 1/170 kr } = " 1.740.
Vatns- og skolpleiðsla á 580 kr. }
b Þvg. skúr og geymsluskúr. Stærð: 5 × 6¾ × 9 álnir.
Hvers hlaup. alin virt á Kr: 584 = " 2.920.
c Þvg. skúr. Stærð 4 × 3⅓ × 11¼ álnir " " " " " 330 = " 1320

Samt. Kr.: 28.310.

1605

26 Hús Arnar Arnssonar og Sveins Ólafssonar Baldursgötu nú 31, bókfært 1605, var síðast virt 5/2-1921, en er fullgjört að smíði og fyrgangi. Ekkert á hefur verið undirbúið.
Í kjallararúmi hefur verið gjört sölubúð þiljuð og máluð, með skúffum í borðum og skúffum. Þar er einnig tvísmíðuð vinnustofa með 1 hefil bekk og vatnsmæli. Kr. 2.5 sm.
a Íbúðarhús Stærð 12 × 11¼ × 9 álnir. Hvers hlaup. alin virt á Kr 1400 = Kr 16.800.
5 ofnar 2/175 1/250 2/140 kr 2 eldavélar á 24 kr hvor Vatns- og skolpl 500 kr Rafm. 600 = " 2.590.
b Þvg. skúr. Stærð: 3⅓ × 3¼ × 8¼ álnir Hvers hl. alin virt á Kr 399 = " 1.463.

Samt. Kr 20 853

27. Hús Ágúst Jónssonar nr. 60 við Hverfisgötu brbnr 553
sem er óbrunnið frá síðustu virðingu 14/10 – 1907
a Íbúðarhús. Stærð 9×11×7⅓ álnir. Rís 1¾ alin
Hver hlaup. alin virt á kr 865,00 = kr 7.785.
4 ofnar 3/250 1/50 kr 2 eldavélar á 150 kr hver. Vatns og skolpl á 350 kr = 1.750.
b Timb. skúr Stærð: 3×4×7 álnir. Hver hlaup. alin virt á kr. 256 = 768.
c Geymsluskúr — 9×4×4½ " " " " " = 85 = 765.
Samt. kr 10.768.

28 Hús Stefáns Gunnarssonar, Miðstræti 6, brbnr. 1073
er óbrunnið frá síðustu virðingu 15/9 – '20.
a Íbúðarhús Stærð 16×14×7¾ álnir. Rís 5 álnir.
Hver hlaup. alin virt á kr. 1904 = kr. 30.464.
7 ofnar 1/310 1/54 3/140 kr 1 hraðlaup. á 200 kr 2 eldavélar 1/250 1/200 kr
Rafmagnsleiðslur á 1200 kr Vatns- skolpl. á 500 kr. = 3554.
b Timb. skúr Stærð 4×4×9 álnir. Hver hlaup. alin virt á kr 482 = 1928
Samt. kr 35.946.

29 Hús Magnúsar Jónssonar Efri-Brekku við, Brekkustíg
brbnr. 1157, sem er óbrunnið frá síðustu virðingu 2/10 1920
a Íbúðarhús Stærð 11×10×6¾ álnir. Hver hlaup. alin virt á kr. 1103 = kr. 12199
4 ofnar 1/168. 3/105 kr. 2 eldavélar á 140 kr hver. Rafmagnsleiðslur á 400 kr
Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr = 1563.
b Timb. skúr Stærð 4×3½×4 álnir. Hver hlaup. alin virt á kr. 318 = 1272
Samt. kr 15.034.

30 Hús Sveinbjarnar Sæmundsonar Hallveigarstíg 8 – brbnr. 841
sem er óbrunnið frá síðustu virðingu 18/11 – 1919.
a Íbúðarhús. Stærð: 16×10×4¾ álnir. Rís 3 álnir
Hver hlaup. alin virt á kr: 750 = kr. 13.000
5 ofnar 1/179. 1/95. 3/170 kr. 3 eldavélar 2/170 1/140 kr. Vatns- og skolp 700 kr. 1.364
b Timb. skúr. Stærð: 4½×3×4 álnir. Hver hlaup. alin virt á kr 120 = 540
Samt. kr 14.904

31 Hús Eðvarðs Magnússonar nr 6 B við Vesturgötu brbnr. 1822
er nýtt íbúðarhús byggt úr holsteini með járnþaki á borðaðri með pappa á milli. Innan á útveggjum er borðaginnd pappi og pílárar. Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhús, gangur og fataskápur. Allt lagt strigi og pappír og málað.
L.: 10 álnir, br. 9 álnir, h. 5 álnir. Hver hlaup. alin virt á kr 540 = kr 5.400
1 eldavél á 280 kr Vatns og skolpl á 300 kr = 580.
Samt. kr 5980

32 Hús O. Ellingsens nr 10 við Skúlagötu, brbnr 1080
var sótt. virt til brunabóta 7/8 – 1920, en hefur þar verið endurbætt. Innanhúss. þannig er nú allt herbergi lagt striga og pappír, á efsta lofti er gert baðherbergi með flísalögðu gólfi o.fl.
a Íbúðarhús. Stærð 16×12½×11½ álnir. Rís 5 álnir
Hver hlaup alin virt á kr 2450 = kr. 39.200.
9 ofnar, 4 eldavélar og þvottapallur virt á samtals 2386 kr } = 8.836
Rafmagnsleiðslur á 5000 kr. Vatns- og skolpl. á 1500 kr
b Timb. skúr. Stærð: 3½×5¼×10 álnir Hús. hl. alin virt á 750 kr = 2625
c Jeddkjallari — 10¾×5×3¾ " " " " " = 132 = 1419
Samt. kr. 52.080.

33 Hús Sigurbjarnar A. Gíslasonar afl. Grund við Kaplaskjólsveg, brbnr 1476, sem hefur verið byggt og bætt á innanverðu frá síðustu virðingu 3/4 – 1920
Í kjallara hússins hefur áður verið gjört íbúðarherbergi eldhús og búr, með hurðum, skúffum og skápum þar er einnig baðherbergi og vatnssalerni; allt flísalagt og málað.
a Íbúðarhús Stærð: 13½×14×6 álnir. Rís 6¼ alin
Hver hlaup. alin virt á kr 2082 = kr.: 28.107.
8 ofnar 1/240 1/200. 3/150 kr 1 eldavél á 600 kr. Vatns- og skolpl. } = 4090
á 1000 kr. Rafmagnsleiðslur á 1000 kr.
b Timb. skúr. Stærð: 7×2½×6¾ álnir. Hús. hl. alin virt á kr 300 = 1200
c Geymsluhús nýlt hefur verið byggt á sama lóð úr bárujárni kr. utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er steinsteypugólf. Skilveggir eru úr timbri og á húsinu er skápar. Í því er
1 geymsluherbergi, þvottahús og líkhús.
L. 12 álnir, br.: 10 álnir. hæð 4½ alin. —
Hver hlaup. alin virt á kr 270 = 3240
þvottapallur, 2 ofnar, vatns- og skolpleiðslur á 150 kr = 350
Samt. kr 36.987

34 Hús Hágna Hanssonar Hákot við Gardastræti
brbnr 373, er óbreytt að því er snertir lítra á og b.
frá síðustu brunabóta virðingu 2/12 – 1902
a Íbúðarhús Stærð 12×8½×6 álnir. Hús. hl. alin virt á kr. 637 = kr. 7644.
3 ofnar 1/100. 2/60 kr, 2 eldavélar 1/70 1/50 kr. Vatns og skolpl. á 500 = 840
Flyt kr 8.484.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr 8.487.

b Íbúðarhús. Stærð: 4 × 4 × 6½ álnir. Hver hlaup. alin virt á kr. 195 = 780.

c Geymsluskúr úr er byggður við húsið hátt á ári bindingi
klætt utan borðum og pappa á veggjum og þaki
allir gripir innan á bindingi og klæddir með segldúk
st. 5¾ álnir, br.: 7¾ álnir, h.: 4¾ álnir. Hver hlaup. alin virt á 182 kr = 874

Samt. kr 10.136.

---

35 Hús Magnúsar Þorgrímssonar nr. 10 við Kirkjustræti,
brunabr.: 165, sem er óbrotið frá síðustu virðingu 9/9-21
a Íbúðar- og verslunarhús. Stærð 25 × 17 × 12 álnir. Ris ½ álnir
Hver hlaup. alin virt á kr. 1505 = kr 37.625.

10 ofnar 1/800. 7/196 3/170 2/105 kr. 2 eldavélar á 224 kr hvor
2 vatnskápur á 240 kr Vatns- og skolpl. á 800 kr
Rafmagnsl. á 1400 kr Linoleumgólfdúkar á 500 kr = 5.694.

b Þvottah. og skúr. Stærð 3 × 4 × 8 álnir. Hver hlaup. alin á kr 337 = 1.011.

c Fjós " 10 × 8 × 4¾ " " " " " " = 260 = 2.600.

165 f Geymsluhús hefur verið bókað að því er virðist [illegible]
þess merkir í ljósmyndastofu, skrifstofu, myrkra
klefa, birgðageymslu og gang, allir gripir og málað
Stærð: 12 × 8 × 7½ álnir. Hver hlaup alin virt á kr 700 = 8.400.

g Bifreiðarskúr fyrir 2 bifreiðar er byggður á sömu
lóð, þó eigi í nægilegri fjarlægð frá hinum áðurnefnda
húsum, eignarinnar, úr steinsteypu með járnþaki
á forstofu með pappa á milli
Lengd: 11 álnir, br.: 9 álnir, hæð: 4 álnir. Hver hlaup. alin virt á 144 kr = 1.584.

Samt kr 56.912.

---

36 Hús Þórðar Þórðarsonar, nr. 8 við Hverfisgötu, brunabr. 1162
er óbrotið að því er virðist frá síðustu virðingu 7/8-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 11 × 11 × 4¾ álnir. Ris ½ álnir.
Hver hlaup. alin virt á kr. 1070 = kr 11.770.

1162 4 ofnar 2/165. 1/105 1/84 kr. 1 eldavél á 172 kr. } = 1.791.
Vatns- og skolpl. á 400 kr Rafmagnsl. 700 kr. }

b Þvottah. og skúr Stærð 2½ × 4 × 7 álnir. Hver hlaup. alin á kr 280 = 700
c Geymsluskúr nýr 2½ × 2½ × 6¾ álnir á sömu lóð sem bindingur
klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki
Stærð 4¾ × 3⅓ × 3¾ álnir. Hver hlaup. alin virt á kr. 64 = 304

Samt. kr 14.765.

37 Hús Kristjóns Þorvarðssonar og Sigurðar Þ. Skjaldberg
nr.: 4B við Sjálfsgötu, brunabr. 1584, sem er óbrotið frá síðustu
virðingu 5/2-1921.
a Íbúðarhús. Stærð 15 × 10 × 9 álnir. Ris ½ álnir
Hver hlaup. alin virt á kr.: 1555 = kr 23.370.

1584 5 ofnar 4/175. 1/120 kr. 2 eldavélar á 210 kr hvor
Vatns- og skolpleiðslur 500 kr. Rafmagnsl. á 800 kr 1 þvottap. á 220 kr } = 2460.

Samt. kr: 25.830.

---

38 Hús Magnúsar Sveinssonar Bárugötu 24, brunabr. 1546.
er óbrotið frá síðustu virðingu 2/10-1920
a Íbúðarhús. Stærð: 14¼ × 13¾ × 9¾ álnir. Ris: ½ álnir
Hver hlaup. alin virt á kr.: 2148 = kr. 30.609.

1546 4 ofnar 2/196 2/160 kr. 2 eldavélar á 245 kr hvor. Rafmagnsleiðsla á 1400 kr
Vatns- gas- og skolpleiðslur á 800 kr. . . . . } = 3402

b Þvottah og geymsla. Stærð 14 × 4⅓ × 4½ álnir
Hver hlaup. alin virt á kr 190 00 = 2660
1 þvottapottur á 280 kr . . . . . = 280

Samt. kr.: 36.951.

---

38 Hólmfríður Guðrúnar Jónsdóttir Tjarnargata 5a
brunabótanr 46 hefur verið skattuð frá síðustu virðingu
þó fram á þann hátt að Kristur hefur verið smíðaður
á austurhlið hússins og þar gjört íbúðarherbergi, skilið
lagt skúra og gluggur og málað; að öðru leyti er húsið
óbreytt.
46 a Íbúðarhús. Stærð 12 × 10 × 4 álnir. Hver hlaup. alin virt á kr. 997 kr.: 11.964.
2 ofnar á 150 kr. hvor 1 eldavél á 210 kr. Vatns- og skolpl. á 300 kr
Rafmagnsleiðslur á 300 kr . . . . . } = 1110.

b Geymsla og íbúðarhús. Stærð: 8 × 6 × 3½ álnir. Ris: ½ álnir
Hver hlaup. alin virt á kr 315 = 2520.
1 ofn á 60 kr . . . . . = 60

c Þvottaskúr. Stærð: 2½ × 4 × 3¼ álnir.
Hver hlaup. alin virt á kr. 118. = 295.

Samt. kr 15.949.

---

49 Hús Ólafs Þorsteinssonar við Hólatorg, brunabr 1479
sem er óbrotið frá síðustu virðingu 2/1-1920.
1479 a Íbúðarhús. Stærð: 11½ × 15 × 6½ álnir. Ris 6½ álnir
Hver hlaup. alin virt á kr.: 2350. = kr. 27.025.

1 eldavél á 345 kr. Miðstöð [illegible] á 3080 kr. Vatns gk. (700 4585
Linoleumgólfdúkar á 560. kr. } = 768

b Geymsla úr steinsteypu og timbri 24 álnir á 32 kr pr álin . Samtals kr 32378.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

41 Hús Guðrúnar Bjarnhéðins, Túngata 48, brbnr. 1104.
1104 er óbreytt frá síðustu virðingu 27/11-1906 að öðru
en því að nú hafa verið gjörð 2 íbúðarherbergi og eldhús
í kjallara hússins litra a. Allt þiljað og málað.
a Íbúðarhús 14 × 12 × 6¾ áln. Ris ¼ álm.
Húsrúmslengd alin virt á Kr: 1425 = Kr. 19950.
6 ofnar 2/160. 1/100 3/80 1/112 Kr. 2 eldavélar á 160 Kr hvor
1 þvottapottur á 150 Kr Vatns- og skolpleiðslur á 500 Kr
Rafmagnsleiðslur á 775 Kr. . . . . } = 2437.
b Timb. skúr. Stærð: 3 × 3½ × 5 alm. Kr. hl. alin virt á Kr. 245 = " 735.
Samt. Kr 23.122.

42 Hús Ingibjargar S. Jónsdóttur, Litlabrekku á
Grímsstaðaholti, brbnr. 1823 er íbúðarhús byggt
að veggjum úr torfi og grjóti. Þak er úr borðasúð
með pörni og torfi þar yfir. Í húsinu eru 2
íbúðarherbergi, eldhús geymsluklefi og gangur.
Allt þiljað. Hálfstafnar dyr úr timbri Kl. utan
borðum og pappa.
a Stærð: 10 × 7½ × 4¾ álm. Húsrúmslengd alin virt á Kr 328,00 = Kr 3280.
1 ofn á 100 Kr 1 eldavél á 150 Kr = " 250.
b Timbureldhús er við bæjarhús byggt úr timbri
Kl. utan borðum og pappa. Í húsinu er timbur-
gólf og húsið allt þiljað innan
Stærð 4 × 5 × 3¼ álm. Húsrúmslengd alin virt á 52 Kr = " 208.
c Geymsluskúr ~~Stærð~~ byggður sunnan við timbureldhúsið
Stærð: 5 × 4 × 3 álm. Húsrúmslengd alin virt á Kr 48 = " 240.
Samb. Kr 3978.

43 Hús Péturs Jóhannessonar, nr. 38 við Njálsgötu
brbm.: 850, er óbreytt frá síðustu virðingu 25/10-1919
að því er snertir Litra a, b. c.
a Íbúðarhús. Stærð: 9 × 8 × 4¾ álm. Húsrúmslengd alin virt á 120 Kr = Kr. 5580.
850 2 ofnar á 120 Kr. hvor. 1 eldavél 150 Kr Vatns- og skolp- } = " 990
leiðslur á 300 Kr. Rafmagnsleiðslur á 300 Kr. . . }
b Timburgeymsluskúr. Stærð: 2½ × 3 × 4 álm. Húsrúmslengd alin á 120 Kr = " 300
c Geymsluskúr. " 10 × 6 × 4 " " " " " 198 = " 1980
d Viðbygging ný er gjörð við austurgafl, Litra a úr
steinsteypu á allar vegu nema þar sem húsin eru
áður byggð saman. Þar er timburgrindverk. Þak er úr
borðasúð, járni og pappa
Flyt. Kr: 8.850.

Flutt Kr. 8.850.
Á ½ [strikað] húsinu er 3 álma ris, en skápar á hinum
hluta þess. Innan á útveggjum er pappi grind og þiljur
þar sem 2 íbúðarherbergi, eldhús, vaskstæði og gangur. Skilveggir
og gólf er úr timbri. Veggir og loft klæddir strigi og pappír
og allt málað. Geymsluskúrsálma, 2¼ álma hár, er undir ½ hússins
Lengd: 6 álm., br.: 20 álm., hæð: 5 álm.
Húsrúmslengd alin virt á Kr 1400 = Kr. 8.400.
2 ofnar 1/225 1/175 Kr. Rafmagnsleiðslur á 200 Kr. Vatns- og skolp 400 14 = " 1.225.
Samt. Kr: 18.475.

44 Hús Kjartans Guðmundssonar og Guðjóns Kr. Jónssonar nr. 41
við Bergstaðastræti, brbnr.: 621, sem er óbreytt frá síðustu
virðingu 8/4-1920.
a Íbúðarhús Stærð 12 × 10 × 8½ álm. Ris 3½ álm
Húsrúmslengd alin virt á Kr.: 1100,00 = Kr.: 13200
621 4 ofnar 1/115 3/75 Kr. 3 eldavélar 1/120. 1/90 1/75 Kr } = " 1031.
Vatns-gas- og skolpleiðslur á 400 Kr }
b Timb. skúr. Stærð 3½ × 3½ × 7¼ álm
Húsrúmslengd alin virt á 332 Kr = " 1.162.
og kjallari undir hluta hússins
Samb. Kr. 15.393

45 Hús Gríms Ásgrímssonar Bergþórugata 12, brbnr.: 1527
sem er óbreytt frá síðustu virðingu 7/8-1920
Íbúðarhús. Stærð 12 × 10 × 5 álm: Ris ¾ álm
1527 Húsrúmslengd alin virt á Kr.: 830,00 = Kr. 9.960.
2 ofnar á 150 Kr hvor. 2 eldavélar á 190 Kr. hvor } = " 980
Vatns- og skolpl. á 300 Kr. . . . . }
Samb. Kr.: 10.940.

46 Hús Olgeirs Friðgeirssonar Hafnarstræti 15
brbnr. 512, sem er áður óbreytt frá síðustu virðingu 22/1-1921
Verslunar- skrifstofu og Íbúðarhús Stærð 30½ × 14 × 9¾ álm
Ris 6½ álm. Húsrúmslengd alin virt á Kr. 2620 = Kr. 79.910.
512 Miðstöðvarhitataki á 11.200 Kr Linoleumsdúkar á 6.300 Kr. }
Rafmagnsleiðslur á 4.200 Kr. Vatns- og skolpleiðslur 1400 Kr } = 23100
Samb. Kr 103.010

47 Hús Sama við Kalkofnsveg, brbnr 1624 er óbreytt
1624 frá síðustu virðingu 22/1-1921.
Vörugeymsluhús. Stærð: 20 × 10 × 5¼ álm. Húsrúmslengd alin virt á Kr. 360 = Kr. 7200.
Kr. : 7200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

48 Hús Sigríðar Bjarnadóttir nr 9 við Laufásveg brbmr 1639 hefur verið aukið og endurbætt frá úttektargerðinni 12/11-1921. Það er byggt úr steyptum holsteini, allt sementsléttað utan með járnþaki á borðaundirlagi með pappa á milli. – Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt piljað innan á íbúðarveggi. Skilrúmin eru úr timbri, striga og pappír á veggjunum og loftunum og málað. –

Uppi eru 4 íbúðarherbergi og forgangur eins. Í portbyggðri eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. Allt piljað

a Íbúðarhús Stærð 12¼ × 12¼ × 8 álnir Rúmálnir

3 ofnar Miðst. 600 Hver hlaup álnir verð á kr 150 = kr. 21446.

4 ofnar × 2/225 kr 125 kr 2 eldavélar á 300 kr hver } = " 2.076.
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr 1 forstofapípur 200. }

b. Viðbygging er gjörð við norðurgafl hússins úr steypu með járnþaki á borðaundirlagi með pappa; og með steinsteypugólfi. Þar er forstofuhús, geymsla, vatnsl. og gangur. Allt sementsléttað innan

Stærð 10½ × miðbreidd: 5⅓ × hæð: 4¼ álnir.

Hver hlaup. álnir 160 kr - - - - = " 1680

Samt. kr. 25.201

Sig. Bjarnason Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Skaðamat á aðgerð brunaskemdar

Árið 1922 hinn 20. Desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson í húsinu nr 8 við Bræðraborgarstíg brbmr: 1445 til þess, samkvæmt skriflegri beiðni eigandans, húseiganda Oddbjörns Oddbjörnssonar, að ganga úr skugga um og áætla að gjöru við og endurbætur, brunaskemd þá, sem húseignin varð fyrir hinn 5. November 1922 og sem virt var til skaðabóta 7. s. m. s. á á Kr.: 52,00

1445

Ég álít að hið skemda sé nú komið í fullgott ástand og það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið fullilega þörf. Ber því upphæð sem skaðabótum nemur eða Kr. 52,00

Sig Björnsson

Skaðamat á aðgerð brunaskemdar

Árið 1921 hinn 20 des. mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamönnum þeim Hermanni Sigvaldasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistara í húseigninni nr. 30 við Klapparstíg í Reykjavík brbmr 253, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni frá Oddbjörn Þorsteinssyni, að ganga úr skugga um að hið skemda sé að fullu bætt skemd þá, sem húseignin varð fyrir hinn 21. November 1922 og sem virt var (til skaðabóta) 26. s. m. á kr. ~~1988,00~~ 2570,00

253

Við álítum að hið skemda sé nú komið í fullgott ástand og það var í fyrir brunann og að til aðgerðarinnar hafi verið fullilega þörf ~~fyrir~~ hússins skaðabótunum nemur, eða kr. ~~1988,00~~, að við dæmum kr 582,00 frá húseigandanum sjálfum, samkvæmt virðingaruppkröfum alls kr 2570,00

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt, og félaga nr. 8B við Laugaveg, brbnr 1826, sem nú er á smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17. gr. í sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

30,000 - prjátíu þúsund - Krónur. — Kr. 30.000

1826 í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðar vátrygging þessi til hins 28. Febrúar 1923 kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær sem verða kunna af bruna á húseigu þessari 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekið til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegi brunabóta virðing á venjulegan hátt.

Reykjavík 28. Dec. 1922

Jón Sigmundsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir, fyrir mína eigin hönd og með eigenda míns Eyjólfs Gíslasonar, að hús okkar nr. 20B við Þórsgötu, sem nú er á smíðum, verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu, samkvæmt 17 grein í sampykt Köbstædernes alm. Brandforsikring, fyrir samtals:

10,000 - tíu þúsund - Krónur - . . . . . Kr. 10,000.00

1824 í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag, kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 15 Febrúar 1923 kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær, sem verða kunna af bruna á húseigu þessari, 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður, innan þess þess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húseiginni á venjulegan hátt.

Reykjavík 15. desember 1922

Bjarni Gudnason

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 10B við Laugaveg, ~~ver~~ sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu samkvæmt 17 gr. í sampykt Köbstædenes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

7 þúsund - sjö þúsund - Krónum . . . Kr 7.000.

1826 í 1 einu mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygg þessi til hins 16. Janúar 1923. kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, samkvæmt bráðabirgðar vátryggingu þessari, skemdir þær sem verða kunna af bruna á húseiginni 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegi brunabótavirðing á húseiginni á venjulegan hátt.

Reykjavík 16. desember 1922

Þorgvinnur Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1922, hinn 16. Desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til nú núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl., allt samkvæmt, allt samkvæmt 34, 37 og 45 grein í samþykkt brunabótafélagsins:

1 Hús Guðna Einarssonar Laugarás við Laugaveg brbnr. 1420
Afskr. '23
1420
er byggt úr steinsteypu, með þaki úr borðasúð og pappa yfir. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur geymsluklefi og gangur. Allt þiljað og málað.
~~Sammefndur bær sem þarna var áður er nú niðurrifinn.~~
Lengd 15 áln., br. 9 áln. h. 4½ áln. Ris: 1 alin
Hver kláup. alin virt á Kr.: 420. = Kr.: 6.300.
1 ofn á 60 Kr. 1 eldavél á 200 Kr. . . . . . 260.
Samt. Kr.: 6.560.

2. Bakhús Sigurjóns Sigurðssonar, Vonarstræti 8, brbnr.: 1363 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, tvílyft með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Á neðri hæð eru 2 íbúðarherbergi geymsluherbergi og gangur. ~~Allt þiljað innan og málað.~~ Á efri hæð er samskonar herbergjaskipun. Innan á útveggjum er borðagrind tvöfaldur pappi og tvöfaldar þiljur. Skilveggir eru úr timbri. Allt klætt striga og pappír og allt málað. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi, 2¾ álna hár.
Afskr. '23
1363
Þar eru geymsluherbergi, vatnssalerni og gangur. Veggir eru fóðraðir korkplötum, kalksléttaðir innan
c Íbúðarhús. Stærð L 15¾ áln br.: 6 áln., hæð 8 áln Ris 3 áln.
Hver kláup. alin virt á Kr. 656,– = Kr.: 10332.
2 ofnar 1/250. 1/200 Kr. – Rafmagnsleiðslur á 500 Kr.: – 950
d Geymsluhús er byggt við ~~austurenda~~ Litra c ~~byggt~~ úr binding kl. utan, einföldum plægðum gólfborðum. Í því er timburgólf og það er með járnþaki á borðasúð.
Lengd 3¼ áln., br 6 áln., hæð: 4 áln. skúrþak. Hv. kl. alin virt á Kr 208.– . 676
Samt. Kr.: 11.958.

3 Hús Ólafs Ólafssonar nr. 7 við Nýlendugötu, brbnr.: 1820 er byggt úr hlöðnum steinlímdum holusteini með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Útveggir eru sementssléttaðir að innan með borðagrind með asfaltpappa og 1" borðaþiljum. Skilveggir eru úr timbri. Allt lagt striga og pappír og málað
Afskr. '23
Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Kjallari er undir öllu húsinu 2 álna hár með steinsteypugólfi og timburgólfi þar ofan á. Þar eru 3 íbúðarherbergi og geymsluklefi.
1820
Steinskilveggur er eftir endilöngum kjallaranum, að öðru leiti er samskonar frágangur, sem á aðalhæðinni á íbúðarherbergi. Stærð.: 12 + 11 × 5 áln. Ris: 4 áln. –
× Hver kláup. alin ~~[illegible]~~ virt á Kr.: 1210 = Kr.: 14.500.
b Inng. skúr er byggður inn og húsið. Þar er gangur og W.C. Stærð 3⅔ × 5 × 4⅓ áln. Hver kláup. alin virt á Kr 441,00 = " 1.617.
× 3 ofnar 2/250 Kr 1/175 Kr 2 eldavélar 1/300. 1/240 Kr í Litra a } Vatns- og skolpl. á Kr 1000,00 Rafmagnsl. á 450 Kr. } – – = " 2,665
Samt. Kr.: 18.782.

4 Hús Eggerts Claessen nr.: 8 við Lækjargötu brbnr 35. er óbreytt frá síðustu frá síðustu virðingu ~~að~~ 29/1-1917 að því er snertir Litra a, c og e, – en Litra b. er niðurrifið og endurbyggt.
a Íbúðarhús. Stærð 20½ × 12½ × 5¼ áln. Hv. kláup. alin virt á Kr 1060 Kr 21.730.
5 ofnar 3/200 Kr. 2/150 Kr. 1 eldavél á 200 Kr. Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr. } Rafmagnsleiðslur á Kr. 700,00 . . . . } = . 2.300.
35
b Viðbygging við norðurgafl Litra a er ný-endurbyggð úr binding klætt utan borðum pappa og járni á ~~allt~~ veggjum og þaki. Þar er sölubúð, skrifstofa vatnssal. og gangur. Allt þiljað lagt striga og pappír á veggjum og loftum og málað
Afskr. '23
Lengd: 8 áln., br.: 12½ áln., hæð: 5 áln. Ris 2 áln.
Hver kláup. alin virt á Kr 675. " 5.400
1 ofn á 200 Kr Rafmagnsl. á 250 Kr . . . . " 450.
c Inng. skúr. Stærð 6½ × 4¼ × 3½ áln. Hv. kl. alin virt á Kr 144.00 . " 936.
1 þvottapottur á 210.00 . . . . = " 210
i ~~Geymslu~~ Hest. hús 16 × 6 × 4 áln Hver kláup. alin virt á 132 Kr = . 2.112.
d ~~Geymsluhús~~ 16 × 5 × 4 . " . " 100. 1.600
Samt. Kr.: 34.738.

5 Hús Runólfs Jónssonar. Vestra-Gíslholt við Vesturgötu nr.: 1144.– sem er óbreytt frá síðustu virðingu 13/11-1920
1144
a Íbúðarhús. Stærð 11 × 10 × 4¾ áln. Hv. kl. alin á Kr 1100, = Kr 12.100.
3 ofnar 1/300 2/112 Kr. 2 Eldavélar á 200 Kr. Vatns- og skolpl. á 350 Kr. = . 1.274.
b Inng. skúr. Stærð: 4 × 4 × 4½ áln Hv. kl. alin virt á Kr 338 = . 1352.
Samt. Kr 14.726

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Einars Árnasonar, Vesturgata 45 bobnr. 288.
er óbreytt frá síðustu virðingu 2/10-1920 að öðru en því að í kjallara húsins hefur nú verið gjörð sölubúð með hurðum skúffum og skápum, allt þiljað og málað.
a Íbúðarhús. Sbrd 12×12×5¾ áln. Ris 4¾ álm.
Hver klaup. alin verk á kr. 1440. = kr. 17.280.
288 4 ofnar 1/80 3/140 kr. 1 eldavél á 175 kr. Rafmagnsleiðsla í 200 kr. } = " 1.475.
Vatns-gas- og skolpleiðsla á 500 kr.
b Geymsluhús Sbrd: 7½×12×3½ álm. Hv. kl. alin verk á 264 kr. = " 1188.
c Hesthús " 10×4½×3¾ " " " " " 164 = " 1.640.
d Timb. skúr " 3×3×3¾ " " " " " 110 = " 330
Samt. kr.: 21.913.

7 Hús Sesselju Ólafsdóttir. Skólavörðustíg 14, bobnr. 995
sem er óbreytt frá síðustu virðingu 12/8-1920
a Íbúðarhús Sbrd: 12×11×6 álm. Ris 4¾ álm
Hver klaup. alin verk á kr. 1398 = kr. 16.776.
995 4 ofnar 1/294. 1/130 kr. 2/84 kr. 2 eldavélar 1/164 1/70 kr. } = " 2.106
Vatns- og skolpl. á 550 kr. Rafmagnsleiðsla á 700 kr.
b Timb. skúr. Sbrd: 2½×3½×4¾ álm.
Hver klaup. alin verk á kr. 258 = " 645
c " Sbrd 3×3×4½ álm " " " " " 195 = " 585
Samt. kr. 20.114.

8 Hús Hjörleifs Guðbrandssonar, nr. 20a við Bræðraborgarstíg
bobnr.: 1155, sem er óbreytt frá síðustu virðingu 13/11-1920
a Íbúðarhús. Sbrd 12½×12½×10 álm. Ris 5 álm.
Hver klaup. alin verk á kr. 2168.00 = kr. 27.100.
1155 7 ofnar 2/175. 2/140. 2/115 1/100 kr. 2 eldavélar 1/140 1/112 kr. } = " 2.767.
Vatns-gas- og skolpl. á kr. 500.00 Rafmagnsl. á 1050 kr.
Sjá viðauka 7/3-25 ~~Timb. skúr Sbrd 3×4×9½ álm. Hver klaup. alin verk á kr. 150.00 = 1350.~~
b Geymsluhús " 15¼×5×3½ " " " " " " 96.00 = " 1464
Samt. kr. 32.676

9 Hús Ólafs Magnússonar nr. 35a við Klapparstíg bobnr. 1739
er óbreytt frá síðustu virðingu 18/2-1922
1739 a Geymsluhús Sbrd 9×7¾×6 álm. Ris 3¼ álm Hv. kl. alin verk á kr. 38 = kr. 3.465.
b Þv.- og smiðja " 15×6½×4½ álm " " " " " 140 = " 2.100
1 ofn á 70 kr. Vatns- og skolpl. á 250 kr. = " 320
Samt. kr. 5.885.

10 Hús Sama nr 35B við Klapparstíg, bobnr 1740.
er óbreytt frá síðustu virðingu 18/2-1922
1740 Geymsluhús fyrir 4 bifreiðar. Sbrd: 18×9½×4¾ álm. Ris 2½ álm
Hver klaup. alin verk á kr. 328 = kr. 5904.

11 Hús Björns Erlendssonar nr 22 við Ásvallagötu
bobnr. 1477 er óbreytt frá síðustu virðingu 23/12-1919 að öðru en því að nú hafa verið gjörð 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur í kjallara þess. Allt þiljað, lagt strigi og pappír og málað. Sama er timburgólf.
1477 a Íbúðarherbergi 11×12½×5½ álm. Hver kl. alin verk á kr. 1100 = kr. 12.100
3 ofnar 1/210. 1/112. 1/84 kr. 1 eldavél á 175 kr. 1 hitaofn á 150 kr. } = " 1.801
Vatns- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsleiðsla á 570 kr.
Samt. kr.: 13.901

12 Húseign E. P. Aspelund, við Rauðarárstíg 15- bobnr 1641
er óbreytt að mestu frá síðustu virðingu 28/6-1921 að því er snertir liðra a-b.
a Vinnuskálahús. Sbrd 20×12×5 álm. Ris 2½ álm. Hv. kl. alin verk á kr. 415.00 = kr. 8.300.
1 ofn á 126 kr. Vatns- og skolpl. á 300 kr. " 426
1641 b Vélar í liðra a-b 1 Kefli- og plægvél á 1 2750 kr. Stýrisvél á kr. 420.00
2 Stingsagir á 700 kr. 2 Bandsagir á kr. 1150.00
1 Borvél á 400 kr. Rafmagnsmótor m/ leiðslum á 1800 kr. } = " 8.120
Ofnar og reimar á 700 kr. Rennibekkur á 500 kr.
Sjá kr. 23
c Geymsluskúr nýr hefur verið byggður við norðurgafl liðra a úr timbri ~~með~~ kl. utan borðum plægðum og með járnþaki á langböndum
Meðal lengd 13¼ álm., br. 2½ álm. Sbrd: 4½ álm.
Hv. klaup. alin verk á 252 kr. = kr. 3339
Samt. kr. 20.185

13 Hús Ásmundar Árnasonar, nr. 25 við Bakkastíg
bobnr.: 1525, er óbr. frá síðustu virðingu 21/11-1920
a Íbúðarhús. Sbrd: 14×10½×6½ álm. Ris 5¼ álm.
Hver kl. alin verk á kr. 1500 = kr. 21.000.
1525 6 ofnar 3/158. 3/145 kr. 3 eldavélar 3/160 1/175 kr.
Vatns- og skolpl. á 450 kr. Rafmagnsleiðsl á 500 kr. } = " 2339
b Timb. skúr. Timb. skúr Sbrd 3×4×5 álm Hv. kl. alin á kr 385 = " 1.155
Samt. kr 24.494

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Eignfremm var virt 20/12-1922:

14 Hús frá Oddnýju Þorsteinsdóttir nr 30 við Klapparstíg, brbnr.: 253, sem síðast var virt 16/11-1901

a Vörugeymsluhús byggt úr bindingi klætt utan borðum og með járnþaki á borðsúð með pappa á milli. Allt er húsið pikjárnað innan á bindingi og með timburgólfi og lofti á efri hæðalofum. Skilveggir eru engir í því.

253 Lengd: 1/3 álm., br: 8 1/3 x hæð 5 álm. — Rúmálm. = Kr. 4.160

b Geymsluskúr er byggður við vesturhlið húss a úr bindingi klæddur utan með járni á langhliðum báðu megin og þaki

Flatarmál 8 3/4 x 5 3/4 x 3/4 álm. Utan klæðning alls verðl. á Kr. 72 = 630

Samt. Kr. 4790

Sig. Björnsson — Sigr. Bjarnason — Jón Sveinsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 8 við Bergstaðastræti, brbnr.: , sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkv. 17 gr. í Kgl. stadernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

1828 20.000.- tuttugu þúsund - Krónur . . = Kr. 20.000.

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl 12. á hd, og nær þessi bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 4 Marts 1923 kl. 12 á hádegi. Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki samkvæmt bráðabirgðarvátryggingu þessari, sem verða kunna, af hönd á húseignunni -4- fjórum- vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabóta virðing á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 4 Janúar 1923

Sig Bernhöft

Bráðabirgðarvátrygging.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt 25 við Frezjugötu, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu samkv. 17 gr. í samþykt Kgl. Stadernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

10.000.- tíu þúsund - Krónum . . . . . = Kr. 10,000.

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl 11 f hád og nær þessi bráðabirgðar vátrygging þessi til hinns 9. Marts

1829 1923 kl. 11 f. hád.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær sem verða kunna, af bruna, á húseignunni 4-fjórum vikum eftir að húsið er tekið til afnota og að því verður, fyrir þann tíma, að fara fram reglulegt brunabóta virðing á venjulegan hátt.

Reykjavík 9. Janúar 1923

Benjamín Þórarinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 6. Janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fóstu virðinga virðingamannum, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum ofl., allt samkvæmt 34, 37 og 45 grein í sampykt brunabótafélagsins:

1. Hús Jón Ólafssonar, nr. 23 við Bragagötu, brbnr 1674 er óbreytt frá síðustu virðinga 8/10 - 1921
Íbúðarhús Stærð: 8,82 × 3 × 1¼ Met. Ris 1¼ m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1870 = Kr. 16.493.
3 ofn. 1/250 2/140 Kr 2 eldavélar 1/250. 1/185 Kr Vatns- og Sk. á 400 Kr } = " 1965.
Rafmagnsleidslur á 600 Kr.
Samt. Kr.: 18.458.

1674

2. Hús Sigurðar Jónssonar, nr 25 við Bragagötu, brbnr: 1532 er óbreytt frá síðustu virðingu 21/8 - 1920
Íbúðarhús. Stærð: 10 × 4,6 × 3,2 m. Ris 2 m.
Hv. hlaup. met. á 765 Kr. = Kr.: 7.650.
1 ofn á 140 Kr 2 eldavélar á 190 Kr hvor } = " 1120
Rafmagnsl. á 300 Kr. Vatns- og skolpl. á 300 Kr
Samt. Kr 8770

1532

3. Hús Þorsteins Péturssonar, nr.: 36 við Bragagötu, brbnr: 1539 er óbreytt frá síðustu virðingu 4/9 - 1920 að öðru en því að nú er íbúðarhúsið allt járnklætt.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 6,3 × 3,5 m. Ris 3¼ m.
Hver hlaup meter virtur á Kr 1620 = Kr.: 10.206.
3 ofnar 1/140. 1/126. 1/56 Kr 1 eldavél á 186 Kr } = " 1.258.
Vatns- og skolpl. á 350 Kr. Rafmagnsl. á 400 Kr
b Geymsluskúr nýr hefur verið byggður við norðurgafl hússins úr binding, kl. ut. bordum og pappa á veggjum og þaki. Þar er timburgálf. Honum er skipt í tvo geymsluklefa
L.: 1¼ met., br.: 6,3 met., hæð: 2.5 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 254 = " 315
Samt. Kr.: 11.779.

1539

4 Hús Samúels Ólafssonar nr 53B við Laugaveg, brbnr. 812
Litra d er nýtt íbúðarhús byggt úr binding kl. utan bordum og pappa á veggjum og með járnþaki á bordasúð með pappa á milli. Þar eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Í binding er pappi og piljur innan á. Allt lagt striga og pappir og málað
Undir húsinu er 1.8 meter hár kjallari til geymslu
Stærð: Lengd: 3.6 m., br.: 6.4 m. h.: 3 m. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1011.00 = Kr. 3.640.00
1 ofn á 150 Kr Rafmagnsl. á 100 Kr = " 250.00
e Íbúðarhús nýtt hefur verið byggt við norðurenda hr. d úr steinsteypu á 3 vegur, en úr binding á þar sem húsin eru tengd saman. Þak er úr járni og pappa á bordasúð. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er tvöföld rimlagrind með pappa í og piljum innan á. Allt lagt striga og pappa á veggjum og loftum og málað.
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu gólfi, 2 metra hár. Þar er þvottaherbergi, smiðja, 3 geymsluklefar og gangur
Lengd: 7.25 m., br.: 5.25 m., hæð: 3 m. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr: 839 = " 6.082.
2 ofnar á 150 Kr hvor, 1 eldavél á 240 Kr Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsleidslur á 300 Kr. } = " 1.140.
f Þurkhjallur byggður úr steinsteypu á tvo vegu en úr rimlum á binding á 2 vegu. Gólf er á betalögum. Þak er úr bordasúð með pappa og járni þar yfir.
Kjallari til geymslu 2 metra hár er undir húsinu
Lengd: 3 metr., br.: 3.25 m., hæð: 1.8 m.
Hver hlaup meter virtur á Kr.: 373.00 = " 1.119.
Samt. Kr 12.231

812

5 Hús Jóns Jónssonar nr. 16 við Urðarstíg, brbnr. 1722 sem var virt 26/11 - 1921 en hefur nú verið fullgjört og bætt síðan
a Íbúðarhús. L.: 5.7 metr., br.: 3 m., hæð: 2.5 metr. Ris 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 429 = Kr. 2442.
1 ofn á 100 Kr. 1 eldavél á 100 Kr Vatns- og Skolpl. á 250 = " 450.
b Inng. skúr nýr er byggður við vesturhlið hússins úr binding kl. ut. bordum og pappa á veggjum og þaki
L. 1.3 m., br 1,7 m hæð 4.2 m. Hv. hlaup. metr. virtur á Kr 200 = " 260
Samt. Kr 3152.

1722

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Guðmundar Hlíðdals nr 18 við Laugaveg
brbnr 1326, er óbreytt frá virðingu 25/7 - 1914.
1326 Geymsluskúr. Lengd: 11.3 m., br.: 4.6 m., had 3 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 360 = Kr 4.068.
Kr.ᵛ 4.068.

7. Hús Hallgríms Kristinssonar, nr 27 við Seljalandsveg
brbnr 507 - er óbreytt frá virðingu
30/12 - 1918.
507 a Íbúðarhús. Stærð: 11.3 × 8.8 × 4.9 metr. 2.120
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2.750. = Kr 31075
5 ofnar 2/360 1/190 3/100 kr. 2 eldavélar 1/290 1/90 kr 1 þvottap. 200 } = Kr 3590.
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. Rafmagnsl. 1400 kr.
b Inngöngusk. er við austurhlið hússins byggður saman við
Stærð: 2.6 × 2.2 × 3 metr. Hv. klamp. meter virtur á Kr. 338 = " 879
Samt. Krᵛ: 35.544.

8. Hús Magnúsar Sæmundssonar nr. 5 við Nönnugötu
brbnr: 1689, sem síðast var virt 29/10 - 1921 hefur
nú verið hækkað um eina lofthæð.
1689 a Íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki
á borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæð er
sölubúð með venjulegum fæstum búðargögnum og
geymsla fyrir utan búðarborðið byggt úr steinsteypu
Þar er einnig 2 íbúðarherbergi, vatnssal. og 2 gangar
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á
og síðjum innanná. Allt byggt úr steypu og pappír
og málað. Í efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur. Allt með sama fyrirkomulagi sem neðri hæðin
Lengd: 7.25 m., br: 6.6 m., hæð: 6.6 m. Ris: 1.25 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 1914 = Kr 13.876
4 ofnar 2/40. 1/85. 1/55 kr 1 eldavél á 200 kr
Vatns- og skolpl á Kr 300 kr. Rafmagnsl á 600 kr } = " 1.420.
b Geymsluskúr er óbreyttur frá síðustu virðingu
Stærð 4.8 × 1.4 × 1.6 metr. Hv. kl meter virtur á Kr 37 = " 178.
Samt Krᵛ 15.474.

9 Hús Sigurðar Jónssonar, nr 34 við Bergstaðastræti,
brbnr.: 1115, er óbr. frá síðustu virðingu Kr. a og b 2/7 - 1918
1115 og Kr. c 27/11 - 1920.
a Íbúðarhús Stærð 7 × 6.9 × 4½ metr. - Hver klamp met virtur á Kr 1856 = Kr 10.885.
4 ofnar 1/120 1/95 2/90 kr 2 eldavélar 1/120 1/90 kr 1 þvottap. 115 kr } = Kr 1570
Vatns- og skolpleiðslur á 350 kr. Rafmagnsl. á 500. }
b Þvg. skúr Stærð 2.2 × 3.2 × 3 m. Hv. kl. met. virtur á Kr.: 449 = " 988
c Íbúðar og geymsluskúr Stærð: 4 × 7.6 × 2.4 alm Hv. kl. meter á Kr. 477. = " 3.508
1 ofn á 200 kr Vatns- og skolpl. á 200 kr = " 400
Samt. Kr ᵛ 17.351

10 Hús Heiriks og Jóns Ormssonar, nr 13 við Baldurs-
götu, brbnr.: 1503, er síðast var virt 24/4 - 1920, en
sem nú hefur verið stækkað.
1503 Það er byggt úr holsteini með járnþaki á borðasúð
með pappa á milli. Í húsinu eru allir skilveggir
úr steini og gólf og loft úr járnbentri steinsteypu
Í neðri hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
Allir veggir eru kalkslétttaðir innan með áföstum
veggjapappír. Loft, glugga og dyraumbúningur
málað. Í kjallara hæð er sama herbergjaskipun
og fyrirkomulag, sem á neðri hæð.
Í þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, W. C.,
forstofa, skápur og þurrklaft. Allt innan skilrúm
strigi og pappírslagt og málað.
Kjallari er undir öllu húsinu 2.1 met. hár. Þar eru
5 þvottahús 5 geymsluklefar, W. C. og gangur. Allt
kalkslétttað innan.
Stærð L.: 10.8 m., br.: 7.5 m., h. 7.6 metr. Ris: 3 m.
Hv. klamp. met. virt á Kr. 3000,00 = Kr 32.400.
7 ofnar 1/390 1/238. 3/200 1/118 2/100 kr 3 eldavélar 2/200 1/210
Kolaleungalyftudæla á 600 kr Rafmagnsl á 1500 kr } = " 10706
Vatns- og skolpl. á 1000 kr
Samt. Kr. ᵛ 43.106

11. Hús Ara Antonssonar 29 nr 9 við Lindargötu brbnr 1169
er óbreytt frá síðustu virðingu 24/6 - 1920
1169 a Íbúðarhús Stærð 9.5 × 7.5 × 4.6 m. Ris 3.8 m.
Hver klamp met. virtur á Kr 2820 = Kr 26.790
Flutt Kr 26.790

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíku

Flutt Kr. 26.790.

5 ofnar 3/244 3/100 3/70 kr. - 2 eldavélar á 188 kr hvor - Rafmagnsl á 600 } = Kr. 2190
Vatns-gas-og skolpl. á 600 kr. - - - - -

X 7m-og upp. Skúr Sterð 12.2 m., br. 3.3 m., hæð: 3 m.
Fluer hl. meter á 68 kr. = - 1.505

X Timg skúr Sterð. L.: 2,7 m., br: 2,7 m., h.: 5,7
Flv. hl. meter verður á Kr 662 = " 1787

k Geymsluskúr. L. 6,3 m., br: 5 m h. 2.8 m
Fluer klaup. meter verður á Kr 267 = " 1682

Samt. Kr. 33.954.

12 Hús Sama, nr.: 9 B við Lindargötu, brbnr.: 404
er ábreytt frá síðustu virðingu 26/6 - 1920.
a Íbúðarhús Sterð 7.4 × 5.7 × 5,7 m. Ris: 1.3 met.
404 Fluer klaup. ~~skm~~ meter verður á Kr 1764 = Kr 13.054.
4 ofnar 100 kr hver, 4 eldavélar á 110 kr hver, Vatns-gas-og skolpl. á 400 kr Rafmagnsl á 600 } = " 1840.
b Íbúðarskúr Sterð: 4 × 4.5 × 5,7 m. Ris: 1 m
Fluer klaup. ~~skm~~ met. verður á Kr. 1.108 = " 4434
4 eldavélar á 120 kr hvor Vatns gas-og skolpl á 400 kr Rafmagnsl á 200 kr. } = " 1080

Samt. Kr.: 20.406.

13 Hús H. P. Duus verslunar, nr.: 2 og 4 við Aðalstræti
brbnr: 118 er ábr. frá síðustu virðingu 4/9 - 1920
a Íbúðar og verslunarhús. L.: 13 m., br. 8 m, h.: 4.7 m. Ris. 3.8 m
Fluer klaup. met: verður á Kr.: 2780 = Kr. 36.140.
3 ofnar 2/280 1/168 kr 1 eldavél á 280 kr Vatns-gas-og skolpl á 1000 kr Rafmagnsleiðslur á 2000 kr. } = " 4.008.
118 b Skúr Vesturbúð á hlið a Sterð (9.7 × 5 × 3.7 m) 8,8 × 4.2 × 6 m.
Fluer klaup. meter á Kr 668,00 - - = " 6480
c Vörugeymsluhús Sterð 16.7 / 16,7 × 16.4 × 7 m. Ris 2.8 m. Kjall. 2.4
Fluer klaup. ~~skm~~ meter verður á Kr 2499. = " 41.733.
d Skúr við Fischersund Sterð: 12,6 × 3,1 × 5,4 m.
Fluer klaup. meter verður á Kr 616 = " 7.764.
e Fiskverkunarhús efra Sterð: 17,5 × 6,3 × 8,2 metr. Ris 1.3 m.
Fluer klaup. metr. verður á Kr. 1.653. = 28,927
Miðstöðvar hitataki á 9920 kr. - - - = 9.920.

Flutt. Kr.: 134970

Flutt Kr 134.970.

h Fiskverkunarhús neðra. Sterð: 17.3 × 10.7 × 5.8 m. Ris 1.8 m
Fluer klaup. meter verður á Kr 2429,00 = Kr 42.022.
i Útbygging v/ vestra f.h. Sterð 3.8 × 3.1 × 2.8 m.
Fluer klaup. meter verður á 183 kr = " 695.
j Útbygging á milli vestra h og e Sterð: 3,8 × 1.9 × 2.8 m.
Fluer klaup. meter verður á Kr 108 = " 410.
k Skúr við vestra h Sterð: 4,1 × 3,8 × 3,8 met.
Fluer klaup. meter verður á Kr 536 = " 2.197.
l Reykháfur 18.3 met. á hæð. Verður á - - - - Kr ~~45.000~~ 40.000
m Vélar í vestra h. Verður á samt. " 25,000

Samt. Kr. 209.794

14 Hús Sama nr 2 við Vesturgötu brbnr 119
er ábr. frá síðustu virðingu 4/9 1920
a Verslunar og geymsluhús. Sterð 21,4 × 12,6 × 5 m. Ris 4,4 m.
119 Fluer klaup mets verður á Kr 1868 = Kr 39.975.
2 ofnar á 210 kr betri Vatns-og skolpl. á 500 kr Rafm. 1500 = " 1.010.
b Geymsluhús Sterð 15,1 × 6 × 5,2 m.
Fluer klaup. meter verður á Kr. 1708 = " 26.697.

Samt. Kr 67.682

15 Hús Sama, nr: 3 við Aðalstræti, brbnr.: 109
er ábreytt frá síðustu virðingu 4/9 - 1920.
a Geymsluhús Sterð: 13.8 × 6 × 4.7 met. Ris 2,8 m.
Fluer klaup. met verður á Kr. 1535,00 = Kr 21.283.
109 b Skúr við hl. a. Sterð: 12 × 6 × 2,5 m. Flv. klaup. ~~met~~ eingt verð á Kr 364.00 = " 4.368.
c Geymsluhús " - 14,5 × 6,3 × 2,8 m " " " " " " 411.00 = " 5959
d ½ af skúr - 14,5 × 6.3 × 2.8 m " " " " " 349,00 = " 5060.

Samt. Kr 36670.

16 Hús Sama nr. 1 við Hafnarstræti, brbnr 120
er ábreytt frá síðustu virðingu 4/9 - 1920
a Geymsluhús Sterð: 18,9 × 9,7 × 5,6 m. Ris 3,1 m
120 Flv. klaupm met. verður á Kr 1322.00 = Kr 24.986.
b Geymsluskúr Sterð 3.8 × 3,8 × 2,5 (35) met.
Fluer klaup meter verður á Kr 208 = " 790

Samt Kr: 25.776

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. Hús Guðmundar Jónssonar nr 53 við Bergstaðastræti, brbnr. 1830, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa í milli.
Þar eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum innan á. Rað veggir og loft lagt striga og pappír og allt málað. Milligólfið er á bitalögum með pappa og sagspónaplappi á milli gólfa
Kjallari er undir öllu húsinu 1,75 m. hár hlaðinn úr steinsteypu
Skilveggur úr steinsteypu er eftir endilöngu húsinu
Lengd: 10 m., br. 7.25 m., h.: 3.15 m. – Skrapað
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1160.– = Kr: 11.600.
2 ofnar á 200 / 130 Kr. 1 eldavél á 250 Kr. Vatns- og skolpl. á 500 Kr. } = „ 1.510
Rafmagnsleiðsla á 400 Kr.
Samt. Kr: 13.110.

1830

18. Hús Þorgríms Jónssonar, nr. 109 við Laugaveg, brbnr: 1827 er byggt íbúðarhús. byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Innan á útveggjum er tvöfald borðagrind, með pappa á og þiljum innan á (kantstöðum borðum). Neðan á loft á og þiljum innan á (kantstöðum borðum). Neðan á loft á og þiljum eru þiljur. Allt lagt striga og pappír og málað
Kjallari 1,74 m. hár er undir öllu húsinu, úr steinsteypu.
Lengd: 7.52 m., br. 5 m., h.: 3 m. Ris: 1.6 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 939.– = Kr 7.099.
1 ofn á 190 Kr. 1 eldav. 150 Kr. Vatnsleiðsl á 300 „ 640
Samt. Kr 7.739.

1827

19. Hús Jóns Helgasonar bæklufes, nr: 26 á Þjórsárgötu brbnr 1197, sem er ábreytt frá síðustu virðingu 13/11-1920
Íbúðarhús. Stærð: 9.45 × 10.71 × 4,73 m. Ris 4 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 4095.– = Kr 38.698
2 ofnar á 210. / 140 Kr. 1 eldavél á 390 Kr. 1 þvottap. á 184 Kr. Rafleiðsla 700 Kr. Vatns gas- og skolpleiðsla á 700 Kr. Rafmagnsleiðsla á 1050 Kr. Símaleiðsla á 400 Kr. – Miðstöðvarleiðsla m. hitaveitu á 3500 Kr. } = „ 7.274
Þvg. skúr. Stærð 4,2 × 2 × 3 metr. Hver hlaup. meter virtur á Kr 389.– = „ 856
Samt. Kr.: 46.828.

1197

20. Hús Gísla Kristjánssonar nr 57 við Vesturgötu, brbnr. 223 er ábreytt frá síðustu virðingu 2/10 – 20. að því er lítra og b. snertir.
a. Íbúðarhús Stærð 8,8 × 5 × 2,5 m. Ris 3 metr.
Hver hlaup. metr virtur á 1050 = Kr.: 9.240.
3 ofnar 2/100 / 184 1 eldavél á 144 Kr. Vatns- og skolpl. á 300 Kr. Rafmagnsl. á 300 = „ 1.028
b Viðbygging. Stærð: 8.8 × 5,5 × 3,30 m. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1069.– = „ 9.407.
1 ofn á 105 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. Vatns- og skolpl. á 210 Kr. Rafm. 350 Kr. = „ 875.
c Geymsluskúr hefur verið byggður á lóðinni úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Þar eru 3 geymsluklefar og þvottahúsbergi.
Skilveggir eru úr timbri.
Stærð: 9.48 m., br 1.9 m. hæð 1.7 metr. Skrapað
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 162 Kr. = „ 1.531.
1 ofn á 70 Kr 1 þvottap. 175 Kr. „ „ „ 215
Samt. Kr 22.296

223

21. Hús Kristjáns Péturssonar Þorsgötu 4, brbnr: 1597 sem er ábr. frá síðustu virðingu 27/11-1920 að öðru en því, að nú er búið að klæða Járnklætt og bæsað og skrjálað Klætt pappa. Þá er nú búið að leggja á þak pappa og skrjálað Íbúðarhús. Stærð 6,3 × 5 × 2,7 m. Ris 1.3 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 698 = Kr 4.397.
1 ofn á 220 Kr 1 eldavél á 225 Kr. Raflýsing 300 Kr. Vatns- og skolpleiðsla á 300 Kr. } = „ 1.045.
Kr.: 5.445.

1597

22. Hús Ingunnar Eyjólfsdóttir nr 11 við Vatnsstíg, brbnr 889 er ábreytt frá síðustu virðingu 1879 – 1920.
a Íbúðarhús. Stærð 6,3 × 6,3 × 3,8 metr.
Hús. hl. meter virtur á Kr. 1717.– = Kr: 10.817.
5 ofnar 1/140. 2/90. 2/184 Kr., 2 eldavélar á 154 Kr hvor Vatns- og skolpl. á 350 Kr. Rafmagnsl. á 400 Kr. } = „ 1.546.
b Timb. skúr. Stærð 2.5 × 2.5 × 8.4 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr 649 = „ 1.613.
c Reiðhjólaskúr Stærð 12,9 × 4,5 × 2,5 metr.
Hver hlaup meter virtur á Kr 400 = „ 5.160.
Samt. Kr.: 19.136
Kr 19.136

889

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

23 Hús Kristínar Árnadóttir Grundarstíg 8, bbnr 1553
er óbreytt frá síðustu virðingu 11/12 - 1920 að öðru en því að
á pakkhúsi hafa nú verið gjörð 5 íbúðarherbergi. Allt
fylgist að, málað, og eitt herbergið stúlagað
1553 Íbúðarhús. Stærð 9.45 × 9,45 × 6,6 m. Rís 4.26 metr.
Hver klaup. meters virðist á Kr. 6.428,- = Kr 60.745.
9 ofnar 2/200. 3/105: 3/120. 1/80 Kr. 2 eldavélar á 380 Kr hvor
1 þvottapottur á 200 Kr. Vatns- og skolpl á Kr. 700.- } = " 3,515.
Rafmagnsleiðslur á 700 Kr. . . . .
Samt Kr 64.260.

24 Hús Adolfsdóttur Adolfsonar, Grettisg. 22B, bbnr. 1221
sem er óbreytt frá síðustu virðingu 2/10 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 6.3 × 6,3 × 3.3 m. Rís 3,1 m.
Hver klaup. meter virðist á 1778 Kr. = Kr 11201.
2 ofnar á 140 Kr hvor 2 eldavélar 1/5; 1/140 Kr Vatns- og skolpl á 700 = " 995.
1221 b Þvg. skúr Vesturgafl. Stærð 1,25 × 2 × 3.3 metr.
Hver klaup. meter virðist á Kr 256. = " 322
c Dº og búrskúr. Stærð 2.2 × 1,25 × 2,5 metr
Hver klaup. meters virðist á Kr. 175 = " 385
Samt. Kr 12.903.

25 Hús Guðmundar Þorleifssonar og Filippusar Guðmundssonar,
á Þórsgötu 19, bbnr.: 1732 er óbreytt frá síðustu
virðingu 7/1 - 1922 að öðru en því að nú hafa verið gjörð þess
verð allir sementsléttaðir utan.
1732 a Íbúðarhús. Stærð 11,34 × 8.8 × 3,8 m. Rís: 2.5 metr.
Hver klaup. meter virðist á Kr 1857. = Kr: 21.058.
4 ofnar 1/200. 1/190. 1/175. 1/100 Kr. 3 eldavélar 1/200. 1/175. 1/145 Kr } = " 2485.
b Vatns- og skolpl 500 Kr Rafmagnsl. 800 Kr
b Þvg. Skúr. Stærð: 2.5 × 2,8 × 5 metr.
Hver klaup. metr virðist á Kr 621. = " 1552.
Samt. Kr. 25.095

26 Hús Péturs Þórðssonar, Þórsgata nr. 6, bbnr 1623
hefur verið allt þánklætt utan, frá því síðasta virðing
fór fram 5/3 1921 og á pakkhúsi hafa nú verið gjörð 2 íbúðar
herbergi, gangur og 4 pastir suðaustur á þaki. Allt fylgist
1623 að, málað

a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 6,3 × 3 metr Rís 2.5 m
Hver klaup. meter virðist á Kr. 1428.- . . . Kr: 8996.
3 ofnar 2/175 1/100 Kr 1 eldavél á 140 Kr. Vatns- og skolpl. á 560 Kr } = " 1460.
Rafmagnsleiðslur á 350 Kr. . . . . —
b Inngangur og geymsluskúr nú járnklæddur
Stærð 2.5 × 3,1 × 2.5 metr. Hver klaup. meter virðist á Kr 400. = " 1000
Samt. Kr. 11.456.

27 Húseign H. Guðbergs og Guðmundar Jónssonar, Laugaveg 24
er óbreytt frá síðustu virðingu 3/10 - 1920. Erfðar. 202
a Íbúðar og verslunarhús Stærð: 12,6 × 7.6 × 6,15 metr
Hver klaup. meter virðist á Kr.: 1778,00 = Kr: 22402.
5 ofnar 2/200 3/150. 1/80 Kr. 2 eldavélar 1/190. 1/140. Vatns- og skolpl. } = " 2410.
á Kr: 500 Kr. Rafmagnsl á 800 Kr. . . . .
b Þvg. Skúr. Stærð: 3.8 × 2.2 × 5.36 metr.
Hver klaup. meter virðist á Kr.: 379.- = " 1440.
202 c Dº Stærð: 2.2 × 7.16 × 6.3 metr
Hver klaup. metr. virðist á Kr 684 = " 1504.
d Verslunarhús. Stærð: 6 × 3.5 × 7. metr.
Hver klaup. meter virðist á Kr 499 = " 2.994.
Rafmagnsleiðslur . . . á Kr 200.
e Verksmiðjuhús. Stærð 11.34 × 6,9 × 7,9 metr.
Hv. klaup. meter virðist á Kr.: 2289 = " 25.957
Miðstöðvarhitunarketil á 2200 Kr Rafmagnsl á 800 Kr = " 3,000
Samt. Kr: 59.907.

28 Hús Ólafs Magnússonar Templarasund 3, bbnr 862
er óbr. frá síðustu virðingu 12/4 - 1919
Íbúðarhús. Stærð 24.26 × 8.2 × 9 metr Rís 1.6m
Hver klaup. meter virðist á Kr. 3177. = Kr 77074.
862 14 ofnar 3/250. 3/160 3/120 1/320 2/170 2/90 Kr 1 þvottapottur á 180 Kr }
3 eldavélar 1/300 1/200 1/120 Kr Vatns-gas- og skolpl á 700 Kr } = " 6430.
Rafmagnsl á 2500 Kr . . . . .
Samt. Kr 83.504.

29 Hús Sveins Jónssonar Vesturgata 25 B - bakarshús -
bbnr. 84 er óbreytt frá síðustu virðingunni hinn 22
84 og 22/11 - 1918. Hinn á, b og d parti 1/2 1919, en hinn f. e. nýlt.
e Íbúðarhús. Stærð 8 × 6 × 5,7 metr. Rís 0.33 metr
Hver klaup. meter virðist á Kr 1040 = Kr 8320.
3 ofnar 2/180 1/132 Kr 1 eldavél á 200 Kr Vatns- og skolpl. á 300 Rafmagn 400. 1.392.
Flutt Kr 9.712

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr 9.712.

c Timg. skúr Stærð 2,2 × 2,5 × 5 metr.
Hver klaup. metar virtur á 450 = Kr 990.

a Íbúðarhús Stærð 11 × 8 × 2,4 met. Ris 4,4 metr
Hver klaup. metar virtur á Kr 1088 = " 11.968.

5 ofnar 3/100 2/84 Kr. 2 eldavélar 1/210 1/175 Kr. Vatns-gas- og Skolpl. á 400 Kr. Rafmagnsleiðslur á 400 = " 1.588

b Timg. skúr Stærð 3,5 × 2,2 × 2,4 metr. Ris 16 metr
Hver klaup. metr. virtur á Kr 180 = " 630

d Geymsluhús. Stærð 11,3 × 5 × 2,9 metr.
Hver klaup. metar virtur á Kr 145 = " 1.639.

f Íbúðarhús nýr hefur verið byggður á latinni úr steinsteypu á 2 vegu en binding á 2 hliðar kl. utan borðum pappa og járni á þaki og 2 hliðum þess er í íbúðarherbergi þiljað og málað
Stærð 2,4 × 2,5 × 2,85 metr
Hver klaup metar virtur á Kr 350 = " 840.

Samt. Kr.: V 27.332.

30 Hús Sama við Bárugötu, brbns 1690
er nú fullgjört að smíði til og með járnþaki á borðasúð, að öðru leiti er það óbreytt frá síðustu virðingu 8/10 - 1920. Þar er 1 hefilb. í kjallara-
1690 Íbúðarhús. Stærð: 7 × 7,25 × 3 m. Ris: 1,9 m. Gólfh. 25 cm
Hver klaup metar virtur á 1578. = Kr 11.046.
1 ofn á 160 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. Líneofn á 100 Kr. } á 500 Kr.
Vatns- Skolpl á 350 Kr. Rafmagnsl. á 500 Kr. } " 1.320.

Samt. Kr.: V 12.366.

31 Hús Þórarins Jónssonar, Laugavegi 32. brbns 334
er óbreytt frá síðustu virðingu 7/8 - 1920
334 a Íbúðarhús. Stærð. 9,45 × 7,7 × 4,26 m. Ris 3 metr. ~~kjallari~~
Hv. klaup. metar virtur á 2167. = Kr: 20,478.
4 ofnar 1/224 3/110 Kr 2 eldavélar á 164 Kr. hver
Þvottapottur á 130 Kr. Vatns-gas- og Skolpl. 700 Kr. Rafmagnsl. 600 Kr. } " 2.316.
b Timg. skúr. Stærð 2,2 × 2,5 × 5,7 metr
Hv. kl. metar virtur á Kr. 1281 - = " 2818
c Viðbygging Stærð: 4,1 × 7,6 × 3,1 metr. Hv. kl. metar á " " 1473 Kr. = " 5.916.

Samt. Kr: V 31.528.

32 Hús Sveins Hjaltasonar, Framnesvegur 15 brbns 1622
er óbreytt frá síðustu virðingu 8/1 - 1921
1622 Íbúðarhús. Stærð: 7,56 × 6,3 × 2,8 m. Ris: 1,7 metar Kjh 2,5 m
Hver klaup. metar virtur á Kr: 1667. = Kr.: 12602.
1 ofn á 70 Kr., 1 eldavél á 105 Kr., Vatns- og skolpl. á 300 Kr. = " 475.

Samt. Kr. 13.077.

33 Hús Sambands íslenskra samvinnufélaga við Sölvhólsgötu brbns.: 1609, er ábr. frá síðustu virðingu 11/12 - 1920
Verslunar- skrifstofu- og íbúðarhús. Stærð: 20,1 × 13,8 × 9,8 metr.
Ris 2,8 metr. Hver klaup. metar virtur á Kr 8756,00 = Kr. 175.995.
1609 1 eldavél á 280 Kr. 1 Þvottapottur á 200 Kr. Miðstöðvarhitaleiðsl. með kitlyfirsódi á 28.000 Kr. Rafmagnsleiðslur á 3000 Kr. } = Kr.: 35,330
Vatns- gas- og skolpleiðslur á 1400. Kr. Línaleiðsla á 245 Kr.

Samt. Kr.: V 211.325.

34 Hús Sama við Sölvhólsgötu, brbns.: 1654.
er óbreytt frá síðustu virðingu 23/7 - 1921.
1654 Geymsluhús. Stærð: 12,6 × 4,2 × 2,5 metr.: Ris 1 metr.
Hver klaup. metr. virtur á Kr.: 218. = Kr.: 2.746.

Kr.: V 2.746.

35 Hús Sama við Ingólfsstræti, brbns 1655.
sem er óbreytt frá síðustu virðingu 23/7 - 1921
1655 Bifreiðaskúr. Stærð 7,5 × 5 × 2,7 metr. Skápak
Hver klaup. metar virtur á Kr. 218.00 = Kr.: 1635.

Kr.: V 1.635.

36 Húseign H. S. Hanson Laugavegur 15, brbns 235,
sem er að mestu ábr. frá síðustu virðingunni,
Lítra a 22/10 - 1883 og lítra b 24/7 - 1920
235 a Íbúðarhús, byggt úr binding og múrað í hann með múrsteini, klætt allt utan með borðum pappa og járni bæði á veggjum og þaki. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað, lagt strigu og veggfóður og málað. Geymslukjallari er undir allri húsinu.
Stærð 7,55 × 6,3 × 2,8 metr Ris 1,9 metr
Hver klaup. metar virtur á Kr.: 1058. - = Kr 7.998.
2 ofnar á 1/150 Kr. hver. 1 eldavél á 120 Kr. Rafmagn á 200 Kr. Vatns-gas 350 = " 970.

Flutt Kr. 8.968.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 8.968.

b. Íbúðar- og verslunarhús. Stærð 9,6 × 9 × 10 m. Ris: 3.8 m.
Hver klang. meter virtur á Kr. 6576.00 = Kr. 63.024.
2 eldavélar á 420 Kr. hvor, 2 ofnar á 245 Kr. hvor
Miðstöðvarhitunartæki með tilheyrandi á 15,000 Kr.
Vatns- gas- og skolpl. á 1750 Kr. Rafmagnsleiðslur
á 2800 Kr. Þvottalaugarkatlar á 3450 Kr. . . = „ 24.030

c. Sum- og uppgöngupallur Stærð: 2,7 × 2,4 × 12 metr
Hver klang. meter virtur á Kr. 1705 = „ 4.603.

Samt. Kr. 100.625.

Umsjónarmenn voru þessi hús hér á Reykjavík virt til brunabóta 12. Janúar 1923:

37. Hús bæjarfógeta Reykjavíkur við Tryggvagötu, verkamannaskýli, byggt 1808. er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. –
Í miðju húsinu er stór sæta- og borðsalur með hvelfdri súð uppí mænir hússins; en á austurenda hússins niðri er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað lagt striga og pappír og málað. Á gólfi andyrisins eru leirflísar steinlímdar. Í vesturenda niðri er gangur yfir þvert húsið og 7 vatnssalerni allt þiljað og veggir hátt á ganginum og salernum lagðir flísum 1.6 met. háttar; loft og veggir fyrir ofan flísar allt málað. Á þakrýfti á austurenda er íbúðarherbergi, geymsluklefi og frambyggt þiljað og málað. Á þakrýfti vesturenda er geymsla
Í bindingi á sperrum er pappi og milli gólfa er á bitalögum hleypt gólfið og klappað í með lagspónum. Lengd: 18 m., br. 16 m. hæð 2.8 m. Ris 3 m.
Hver klang. meter virtur á Kr. 1800.00 = Kr. 32.400
1 eldavél á 240 Kr. 2 ofnar á 170 Kr. hvor. Rafmagnstæki á 500 Kr.
Vatns- og skolpleiðslur með tilheyrandi salernagögnum 4000 Kr. = „ 5.080.

Samt. Kr. 37.480.

38 Hús Jóns Jónssonar, nr. 34 við Hamarsveg, brbm. 1831, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Innan á útveggjum er borðað með asfalt pappa á og borðaþiljum innanvið. Asfalt 23
Þar eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal og gangur
Allt lagt striga og pappír á veggjum og loftum og málað.
Geymsluskjallari, 2 metr. hár er undir öllu húsinu.
a Íbúðarhús. L.: 9 × 7.6 × 3.3 metr. Hver klang. meter virtur á Kr. 1244 = Kr. 11.196
2 ofnar á 230 Kr. hvor, 2 eldavélar á 240 Kr., Vatns- og skolpl. á 400 Kr. = „ 1.340.
1831
b Þvottskúr er við norðurhlið hússins, byggður einsog þvottahúsið
Þar er gangur og geymsluskápur. –
Lengd: 2,45 m., br.: 2,7 m. h.: 2,25 met.
Hver klang. meter virtur á Kr. 184 = „ 450.

Samt. Kr. 12.986.

39 Hús Sigurbjörns Jónassonar, nr. 11A við Skrifmannaskálann, brbm.: 1832, sem er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan plægðum borðum pappa listum og járni
Þar ofan á veggjum og þaki. Í útveggjabindingi er stoppað með sagspónum. Milligólf er á bitalögum og fyllt í með sagspónum.
Asfalt 23
Í aðalhluta hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, skápur og gangur. Allt þiljað, lagt striga og pappír á veggjum og loftum og málað.
1832
Í þakrýfti eru 5 íbúðarherbergi, gangur og framloft, búr og eldhús. Allt með samskonar frágangi sem á aðalhluta. Kvistur er á austurhlið hússins
Kjallari er undir öllu húsinu 2,14 m. hár með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu Þar eru 3 geymsluherbergi og þvottahús
Allir veggir þar sementsléttaðir innan.
a Íbúðarhús. L.: 9,25 m., br.: 7,2 m., h.: 7,6 met. Ris 3.4 m kyrr 23
Hver klang. meter virtur á Kr.: 2.218,00 = Kr. 20.516.
3 ofnar á 300. 225. 250 Kr. – 2 eldavélar á 325. 225 Kr. (þvottalaug á 200)
Vatns- og skolpleiðslur á 800 Kr. Rafmagnsleiðsl á 900 Kr. = 3125.
b Inngangskúr er byggður við vesturgafl hússins úr samskonar efni og með sama frágangi sem það. Þar eru tveir gangar þiljaðir, strigi og pappírslagðir og allt málað.
L.: 2 m., br.: 4 m. h.: 3,3 metr. Skap. Kjallh 2.3 m
Hver klang. meter virtur á 700 Kr. = 1400

Samt. Kr.: 25.041.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

40 Hús Guðmundar Jónssonar nr. 40B við Grettisgötu
1810 brbr.: 1810 er steypt hús íbúðarhús, afullgjört,
hefl úr binding klætt utan borðum og pappa á
veggjum og þaki. Í binding er fyllt með sagi og
í aðalhluta hússins eru afþiljuð 3 herbergi eldhús
og gangur, allt í smíðum enn þá. Kjallari er undir húsinum
Lengd: 6,3 m., br.: 7 m. h. 3 metr. Rís. 2,8 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1156,00 kr. 7.283.
2 ofnar 1/140 1/100 kr. 1 eldavél á 150 kr. Vatns- og skolpleiðsla kr. } = 1.090.
Kafmagnsleiðsla á 300 kr. . . . . .
Samt. Kr.: 8.373.

Sig Björnsson Sigr. Bjarnarson Jón Sveinsson

Brúðabirgðavátrygging

Eg undirritaðir óska hjermeð eftir, að hús
mitt á Laugamýrarblettinum 18 brbr. 1833 sem
nú er í smíðum, verði tekið í brúðabirgðavátrygging
samkv. 17. gr. í samþykt Kjósarsýslu og Reykjavíkur kaupstaðar um Brunaábyrgð
sjeu skuldlaus: 3000.- þrjú þúsund krónur - 3000.-
í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 11
f. hádegi og vor því brúðabirgðavátrygging þessi til
1833 húss 22. Marts 1923 kl. 11 f. hádegi.
Hjer er kunnugt um, að brunabótafjelagið
Ísafold ekki, samkv. brúðabirgðavátryggingu þessari,
stendur fyr, sem verð brunans á hús-
eignunum - 4 - fjórum - vikum eftir að hún er
tekin til afnota og að því verður, unnan þess tíma,
að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húsinum
á venjulegan hátt.

Reykjavík 22 Janúar 1923
Friðrik Ólafsson.

Brunaskemd

Ár 1923 hinn 20. Janúar mætti brunamálastjóri Sveinn
Björnsson ásamt hinum fástu virðingarmönnum sínum
Sigurði Bjarnasyni af Fáni Sveinssyni trésmíðameistara
í húsinu Nr. 3 við Bræðraborgarstíg í Reykjavík, brbr. 1300, til
þess samkvæmt skriflegri beiðni húseigandans Herra
Steingríms Arasonar að virða til (brunn) skaðabóta
skemdir þær sem húsið varð fyrir af bruna hinn 17.
Janúar 1923.
Húseigandinn hefur falið þeim dóttir sinnum til þess
að tilnefna annan virðingarmannanna
Húseignin var síðast virt til brunabóta 22. Janúar
1921, þann
Íbúðarhús með 2 Inngangi Brúttó Rúmm. Kr. 27.730.
og er skrá í 2 flokka b
Skemdin var fólgin í því að kvikmd hafði í veggfóðri
úti þrá afnú á skemdist veggfóðrið herbergisins og einn
hurð. - Að öðru leiti virðast til vandalaus brunn
þrófa, hvað nýskomin eldsins snertir.
Til þess að endurbæta skemdir þessar þarf:
1.300 I Efni.: Veggfóður fr. 25 Kr. Timbur í 10 Kr. - Málning 5 Kr. = Kr. 40,00
II Vinna Veggfóðrari 25 Kr. Trésmiður 25 Kr. Málari 15 u = - 65,00
og er því upphæð skaðabótanna metin samt. Kr.: 105,00
samkvæmt auglýsingu 43. grein, frá 1. Apríl 1922.
Brunaleyfar þyrftu fundust engar.
Húseignin hefur ekki, þrá því síðasta virðing þótt fram,
orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem gætu
haft áhrif á skaðabótanna upphæðina
Virðingargjörð þessi, sem gjört er af undirskrifuðum
þeim virðingamönnum, með ákvæðum til,
áður getinnar upplýsingar, stát upp í 1 kl. hinna.

Sig Björnsson Sigr. Bjarnarson Jón Sveinsson

Steingr. Arason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hermed eftir að hús nr.: 13B við Laufásveg, — bókn. 1834, eign Ungmennafélags Reykjavíkur, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga, samkvæmt 17 grein í samþykt Kóbstadernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

30.000.- Þrjátíu þúsund Krónur — = Kr. 30.000

í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 5 e. hádegi og næst því bráðabirgðar vátryggingu þessi til hins 23 April 1923. kl. 5 e. hád.

1834

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hafi ekki, samkvæmt þessari bráðabirgðar vátryggingu, skyldir þess, sem verða kunna, af bruna, á húseign þessari 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, at þar fram brunabótavirðing á húseignum á venjulegan hátt.

Reykjavik 23. Janúar 1923

Þorl. Ólafsson

Bráðabirgðar vátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að húsið nr 32 við Óðinsgötu eign Gísla Arnbjarnarsonar, sem nú er í smíðum, og er skrát undir bókn 1838 verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga samkvæmt 17 gr. í samþykt Kóbstadernes alm. Brandforsikring fyrir samtals

25.000.- tuttugu og fimm þúsund Krónur Kr. 25.000

í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 6 e.m. og næst því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 27. apríl 1923 kl. 6 e.m.

1838

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hafi ekki, eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu, skyldir þess, sem verða kunna, af bruna 4-fjórum vikum eftir að húsið er tekið til afnota og að því verður, innan þess tíma, að þar fram regluleg brunabótavirðing á húsinum á venjulegan hátt.

Reykjavík 27. Janúar 1923

Steingr. Guðmundsson

Brunaskemd

Ár 1923, hinn 23. Janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum löstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameisturum í húseigninni nr 40 við Bankastræti í Reykjavík, bókn.: 1788, til þess samkvæmt skriflegu tilmælum húseigandans herra Jóhanns Benediktssonar, að virða til skaðabóta skemdir þær, sem húseignin varð fyrir hinn 22. þ. m.

Húseigandinn hefur fullkt frá réttri sinni til þess að útnefna annann virðingarmannin

Húseignin var síðast virt til brunabóta 21/10-1922 þannig:

Forhus Beboelse . . . . . Kr: 15030.-

og er skrát í annan flokk b

Skemdir er þær á því að veggfötur og 2 málningu á einni íbúðarherbergi hefur eyðilagst.

1788

Til þess að endurbæta skemdir þessar þarf:

I Af því: Strjga og veggfæða á 66 kr Skerpikilli 10 kr. 76 kr. Þarfi á 22 kr. . . . . = 22 verk Kr: 98.00

II Viðmulann. Veggfæðari 50 kr. Málari 22 kr. Skerskeri 10 kr. = 82.00

er því upphæð skaðabótanna metin á samt. kr: 180.00

samkvæmt auglýsingu frá 1. April 1922. 43 gr.

Brunaleyfar eru engar.

Um upptök eldsins vísast til væntanlegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, frá því síðasta virðing fór fram, er gæti haft áhrif á upphæð skaðabótanna.

Virðingargjörð þessi, sem gjörð er af undirrituðum þáttum virðingamönnum, með skírskotun til áðurgreindar lýsingar, stát gjör í 1 kl. hinn

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Jóhann Benediktsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 20. Janúar Mætti brunamálastjóri Sig. Bjarnsson ásamt hinum föstu virðinga mönnum til þess, samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda að virða til brunabóta, eftirtaldar húseig í Reykjavík með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, verkalaunum ofl.; allt samkvæmt 34.37 og 45 grein í samþykt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða:

Afskr. 23

1. Hús Magnúsar M. Móberg nr. 32B við Bragagötu brbnr.: 1835 er nýtt íbúðarhús, bygt úr binding klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á bordasúð með pappa á milli.

1835

Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á binding er pappi og piljur. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum piljum. Veggir og loft eru lögð striga og pappír; allt málat.
Lengd 6.4 m., br.: 5 m., hæð: 3.3 m., Ris 1.3 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 763,00 = Kr.: 4.883.
1 ofn á 200 Kr. 1 eldavél á 200 Kr. Vatns- og skolpl. á 300 = „ 700
Samt. Kr.: 5.583.

2. Hús Jónasar Eyvindssonar nr. 85 við Laugaveg, brbnr. 1836 er nýtt íbúðarhús, bygt úr steinsteyp með járnþaki á bordasúð með pappa á milli. Allir skilveggir, loft og gólf eru úr steinsteyp.

Afskr. 23

Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Innan á útveggjum eru korkplöfur og allir veggir sementsléttaðir með álúmdum veggjapappír. Dyraumbúningur gluggakistur og loft öll málut.

1836

Eldhúsgólfið og gólf í báðum göngum eru lögð leirflísum. 1 meter frá gólfi eru eldhússveggirnir lagðir pastulíns flísum, allt í kring.
Kjallari, 2 metra hár, er undir öllu húsinu. Þar eru 4 geymsluherbergi, eldhús, þvottahús, miðstöðvarhitunarklefi W.C. og gangar.
Lengd: 11,3 m., br. 8.6 m., hæð: 3.4 m. Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1760,00 = Kr. 19.888.
1 eldavél á 325 Kr. þvottap. á 300 Kr. Linoleumdúk á 1000 Kr. Miðstöðvarhitatæki 2000 Kr. Vatns- og skolpleiðslur á 600 Kr. Rafmagnsleiðslur á 850 Kr. } = „ 5075
Samt. 24.963.

3. Hús Bjarna Guðnasonar, nr.: 20B við Þórsgötu, brbnr.: 1824, er nýtt íbúðarhús bygt úr binding, klætt utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á bordasúð með pappa á milli. Á aðal hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt piljað lagt striga og pappír og málat.

Afskr. 23

Á þaklyfti eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt piljað, lagt striga og pappír og málat.
a. Íbúðarhús. Lengd 7.5 m., br.: 4.5 m. hæð: 4 m. Ris 2.3 m.
Hver hlaup. met. virtur á Kr.: 939,00 = Kr.: 7.042.

1824

2 ofnar 1/180 1/120 Kr. 2 eldavélar 1/240 Kr. 1/150 Kr. Gólfdúkar á 300 Kr. Vatns- og skolpleiðslur á 300 Kr. Rafmagnsleiðslur á 350 Kr. } = „ 1.640.
b. Geymsluskúr er bygdar við vesturgafl. hússins úr binding kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki.
Lengd: 2.7 m., br.: 2 m., hæð: 2.3 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 53,00 = „ 143.
Samt. Kr.: 8.825

Brbnr. 1837

4. ~~Hús~~ Almar Norman hefur bygt við Hringbraut íbúðarhús, er hann nefnir „Sólvang" úr steinsteyp með járnþaki á bordasúð með pappa á milli. Húsið er einlyft með porti, risi og kristum á báðum hliðum rissins.

Afskr. 23

Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr; þar eru skilveggir allir úr steinsteyp og tvö loft úr járnbentri steinsteyp. – Öll er aðalhæð hussins ófullgjörð enn þá.

1837

Á þaklyfti eru 5 íbúðarherbergi gangar og geymsluklefi. Allt piljað og 3 af herbergjunum lögð striga og pappír á veggjum og loftum og málat. –
Kjallari er undir öllu húsinu, 2 m. hár, með steinsteyp gólfi, hálfaðar í fjóra klefa. –
a. Íbúðarhús. Lengd: 9 m., br. 9 m. h. 4 m. Ris: 4 m.
Hv. hlaup. meter virtur á Kr. 2222 = Kr. 19.998
1 eldavél á 350 Kr. 1 þvottap. á 200 Kr. Vatns- og skolp. á 500 = Rafmagnsleiðslur á 800 Kr. } = „ 1.850.
b. Inng- og uppgöngusk úr er beggðar einsog húsið sjálft og er enn ófullgjörður einsog þat.
Lengd 1.6 m. br.: 7 m. hæð 4 metr.
Hver hlaup. meter virtur á 1562 = „ 2.500
Samt. Kr. 24.348.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Joels Ulfssonar nr 102 við Hverfisgötu
brbnr: 1811 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu
upp að risi en risloftsmæn úr bindingi kl. utan borðuð
og pappa. Þak er úr borðaðri pappa og bárujárni
á þakrennum. Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi eldhús
fastur stigi upp á ganginn. Innan á útveggjum er
hertagrind með pappa á og þiljum innan á steinveggi,
gólf og loft er úr steinsteypu. Timburgólf er
yfir steinsteypugólfinu, bæði á kjallara og þakrýstir.
Í þakrýstir eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og klædd
pappalofti. – Húsið er enn ekki fullgjört.
Lengd: 9.7 metr., br.: 7.5 metr., h.: 3 metr. Ris 2,8 mr
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 11.31 = Kr: 15.820.

1 eldavél: 236 Kr. Miðstöðvarhitatæki á 1300 Kr. } = " 2.036.
Vatns- og skolpleiðslur á 300 Kr. Rafmagnsl. á 200 Kr. }

Samt. Kr. 17.856

6. Hús Vilborgar Guðnadóttur, Skólavörðustíg 5.
brbnr.: 213 er ábrygðt frá síðustu virðingum
Lítra a frá 23/6. 1919 og Lítra b. 9/7. 1921.–
a Íbúðarhús. Stærð 7.6 × 7.6 × 5.2 metr. Ris: 0,75 metr
Hver klaup. meter virtur á Kr 1735 = Kr 13.186.

4 ofnar 1/350. 3/180 Kr. 2 eldavélar 1/154. 1/100 Kr. } = " 1.844.
Vatns- og skolpl. á 500 Kr. Rafmagnsleiðsl. á 500 Kr. }

b Viðbygging. Stærð: 4.1 × 10.4 × 5.7 m. – Ris: 0,75 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 2606. = " 10.685

2 ofnar á 350 Kr hvor 1 eldavél á 210 Kr. Rafmagnsl. á 500 Kr } = " 2.030.
Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr 560,00 . . . }

Samt. Kr 27.745.

7 Hús Alexanders Jóhannessonar nr. 24 við Þórsgötu
brbnr: 1691, er ábrygðt frá síðustu virðingu 8/10 – 1921
Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 5,3 × 2,9 metr. Ris: 1,9 m.
Hver klaup. met. virtur á Kr: 927,00 = Kr. 5.840.

2 ofnar 1/200 1/100 Kr. 1 eldavél á 200 Kr. } = " 1.300.
Vatns- og skolpl. á 500 Kr. Rafmagnsleiðslur á 300 Kr. }

Samt. Kr. 7.140

8. Hús hæð. „Völundur" nr.: 3 við Klapparstíg, brbnr 883.–
er ábrygðt frá síðustu virðingu 5/3-1921.
Geymsluhús. Stærð: 15 × 7,5 × 3,75 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr. 630 = Kr.: 9450.

Samt. Kr 9.450.

9 Hús Sama nr. 1 við Klapparstíg, brbnr.: 970
er ábrygðt frá síðustu virðingu 5/3- 1921
a Verksmiðjuhús. Stærð 30 × 10 × 7 m.
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 3122 = Kr 93.660

Vatns- og skolpl. á 560 Kr. Miðstöðvarhitatæki á 4900 Kr. } = " 8.020.
Línalenmdúkar 560 Kr. Rafljósaleiðslur 2000 Kr. – – }

b Vélasalur. Stærð: 12.50 × 5 × 4.7 metr
Hver klaup. metr. virtur á 910 = " 11.375.

970 c Reykháfur 16 metra hár. . . . . " 9,800

d. Timburgeymsluhús. Stærð: 44,5 × 11.25 × 5,46 metr
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 700 = " 31,150

e Do. Stærð: 19,4 × 11,2 × 5,6 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr 910 = " 17.654

f. Geymsluskúr Stærð: 21 × 8,3 × 2,8 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr 480 = " 10.080.

g Kvarkhús Stærð 9,7 × 9,4 × 4,2 metr.
Hver klaup. meter. virtur á Kr 665 = " 6.450.

Samt. Kr: 188.189.

10 Hús Sama Pálsdóttur við Klapparstíg, brbnr: 388
er ábrygðt frá síðustu virðingu 5/3- 1921.
Íbúðarhús. Stærð 6.3 × 5 × 2 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr 500 = 3.150 Kr.

388 1 ofn á 100 Kr 1 eldavél á 140 Kr Vatns- og skolpl. á 300 Kr = 540.
Timb. skúr. Stærð: 4,85 × 1,3 × 2 metr
Hver klaup. meter virtur á Kr 60 = 291.

Samt. Kr 3.981.

11 Hús Sama, nr 5 við Klapparstíg, brbnr.: 1194
er ábrygðt frá síðustu virðingu 5/3 – 1921
Íbúðarhús. Stærð: 6.25 × 6.25 × 4 metra. Stk. hl. m. virtur á 1932 Kr.: 120.75.

1194 3 ofnar 1/280. 2/140 Kr. 2 eldavélar á 175 Kr hvor } = " 2.010.
Vatns- og skolpleiðslur á 400 Kr Línalenmdúkar á 700 Kr }
Timb. skúr Stærð: 1,9 × 3,1 × 3,1 m. Stk. klaup. meter á Kr.: 322 = " 612.

Samt Kr 14.697.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Helga Helgasonar Njálsgata 13a, brbnr 1201
er óbreytt frá síðustu virðingu 2/10 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð 6.3 × 6.3 × meðalhæð 4.7 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1883 = Kr. 11.862.
1201 3 ofnar 1/210. 1/150 1/84 Kr. 2 eldavélar 1/200 1/150 Kr.
Vatns-gas- og skolpleiðslur á 350 Kr. Rafmagnsleiðslur á 700 Kr. } = 1.844.
b Timb. skúr við Vesturgafl Stærð 1.25 × 2,5 × 2,5 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 322 = 402.
c Timb. skúr við norðurhlið Stærð 2,2 × 1,9 × 2,5 metr.
Hv. klamp. meter virtur á Kr.: 274,00 = 602
Samt. Kr.: 14.710

13. Hús Jóhannes Ólgeirssonar, Laugavegur 58a, brbnr. 871
hefur verið endurbætt frá síðustu virðingu 29/7 - '22
a Íbúðar- gæslumarkhús - Stærð 8,75 × 7 × 6,1 metr. Rúmm: 2,2 metr.
Hver klamp. teningsmeter virtur á Kr 2198,00 = Kr. 19.234.
4 ofnar 1/230 2/200 1/110 Kr. 3 eldavélar 1/300 1/280 1/150 Kr.
Vatns- gas- og skolpleiðslur á 400 Kr. Rafmagnsleiðsl. 800 Kr. } = 3.270
Lóðaleigusamningsgjaldakúgur á 600 Kr. . . . .
871 b. Þvo- og upphg. skúr. Stærð: 2,2 × 2,5 × 7,5 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 745. = Kr.: 1.640.
c. Íbúðarhús. Stærð: 5 × 4,4 × 2,8 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 636 = 4180.
1 ofn á 105 Kr. Vatns- og skolpl. á 150 Kr. - - = 255.
d Timb. skúr við b. a - Stærð 3,1 × 4,4 × 5,6 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1349 = 4182.
e Girðingar úr timbri umhverfis lóðina 34 kl. metrar virtar á Kr. 510
Samt. Kr.: 33.269

14 Hús Steingríms Guðmundssonar Fríkirkjuvegur 9 brbnr. 1223
er óbreytt frá síðustu virðingu 4/5 - '22
a Íbúðar- og Skólahús. Stærð: 19.6 × 11,3 × 8,3 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 6425. = Kr. 125,930
1223 1 eldavél á 1000 Kr. Miðstöðvarhitalagni 8000 Kr. Vatns-gas-
og skolpleiðslur á 1800 Kr. Rafmagnsleiðslur á 3000 Kr. } = 13.800
b Timb. skúr. Stærð 3.6 × 3,75 × 9,7 m. Ten. kl. meter virt á Kr.: 1819 = 6.548
b Gegnsleginn " 5 × 2,9 × 2,8 " " " " " " 200 = 1.000
c Do " 4,3 × 1,25 × 2,1 " " " " " " 90 567
Samt. Kr.: 147,845

15 Hús Helgu Björnsdóttur nr. 8 við Þórsgötu, brbnr: 1717
er óbreytt frá síðustu virðingu 12/11 - 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 7.5 × 6,3 × 4,4 metr. Rúmm 2,2 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1645 = Kr.: 12337
1717 3 ofnar 1/224. 1/154. 1/90. Kr. 1 eldavél á 175 Kr. Vatnsgas skolpl á 500 Kr. } = 1.743.
Rafmagnsleiðslur á 600 Kr. . . .
b Timb. skúr. Stærð 2.3 × 1.7 × 3,4 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr. 208 = 478
Samt. Kr 14,558

16 Húseign Gísla Gíslasonar Lokastígur 11, brbnr 1711
er óbreytt frá síðustu virðingu 29/10 - 1921
a Íbúðar- og verslunarhús Stærð: 10 × 8 × 6 m. Rúmm 2,1 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2373. = Kr.: 23,730.
1711 3 ofnar 1/245 1/210 1/84 Kr., 1 eldavél á 245 Kr.
Vatns- og skolpleiðslur á 560 Kr. Rafmagnsleiðslur á 500 } = 1.844
b Timb. skúr. Stærð: 3.4 × 1.5 × 5,7 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr 468. = 1.591
Samt. Kr 27,165

17. Hús Erlings Jónssonar nr 3 við Baldursgötu, brbnr.: 1724
er óbreytt frá síðustu virðingu 10/12 - 1921, að öðru leiti
en því að húsa b hefur nú verið rifið og verður ekki byggt
1724 upp aftur.
Íbúðarhús Stærð 8.8 × 7.6 × 3,1 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1058 = Kr.: 9.310.
1 ofn á 105 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. Vatns- og skolpl á Kr. 400,00 = 715.
Samt. Kr.: 10.025.

18. Hús Guðbjargar Sverrisdóttur, Bragagata 24, brbnr: 1618.
er óbreytt frá virðingu 8/1 - 1921.
Íbúðarhús. Stærð: 6.3 × 5,7 × 2,8 m. Rúmm 2.4 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1140.00 = Kr.: 7.182.
1618 2 ofnar 1/140 Kr. 1/120 Kr. 1 eldavél á 210 Kr.
Vatns- og skolpleiðslur á Kr.: 350.00 } . . . = 820.-
Samt. Kr.: 8.002

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Hólmfríðar Gísladóttir, Brazagata 31, brbm: 1714
er óbreytt frá síðustu virðingu 10/12 - 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 7.7 × 7.6 × 2.8 metr. Ris 1.3 metr.
Hver klaup. metes virðist á Kr.: 754.00=Kr. 5.805.
1714 1 ofn á 80Kr 1 eldavél á 154 Kr } . . . . . =" 534.
Vatns- og skolpleiðslur á 300Kr }
b Inngöngusk úr. Stærð: 2.8 × 2.3 × 2.4 meter
Hver klaup. meter virðist á Kr.: 210=" 588.
Samt. Kr.: 6.927.

20 Hús Níelsar Guðmundssonar Brazagata 26,
brbm 1534, er óbreytt frá síðustu virðingu 10/11 1919 að öðru leiti en því að nú er
það allt járnklætt að utan og gjörður hefur verið
geymslu kjallari undir það 1.9 metr. á hæð.
Húsið er nú að öllu leiti fullgjört (Hús.bf. m. vatns.) 1924Kr. 8.544.
1534 a Íbúðarhús. Stærð: 6 × 6 × 3.8 m. Ris: 2 metr.
4 Ofnar 1/200. 1/100. 1/140 1/70Kr. 2 eldavélar á 180Kr hvor } =" 1.720.
Vatns- og skolpleiðslur á 350Kr Rafmagnsleiðslur á 500 }
b. Inng. skúr. Stærð: 3.5 × 1.8 × 2.8 metr
Hver klaup. ~~etra~~ meter virðist á Kr 286=" 1.001.
Samt. Kr 11.265

21 Hús Kristins Árnasonar, Brazagata 30, brbm:
1646, er nú fullgert að smíði og þráfangi. Virt var það
í smíðum 9/7 - 1921
Það er byggt úr timbri klætt utan borðum
pappa og listum á veggjum og með járnþaki
á kvistum að norðanverðu með pappa á milli.
Í aðalhúsi hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur. Allt þiljað, lagt strigi og pappír á
veggjum og loftum og málað. Á kvistum er pappi.
Í forskýli eru 2 íbúðarherbergi, 2 fatakr skápar
og gangur. Allt með samskonar þráfangi sem á aðalhúsi
1646 Stærð 7,6 × 6.3 × 3,1 m. Ris 3 m. Hver klaup meter á Kr 1180=Kr. 8968
3 ofnar á 150Kr. 2 eldavélar 1/210 1/75Kr. Vatns- og skolpl. á 350=" 1,085
Samt. Kr 10.053.

22 Hús Jóns Hermannssonar Laufásgata 10B brbm 1165
er óbr frá síðustu virðingu 10/7-1924 að öðru en því að það hefur nú
verið steinað sílulítið í kjallara þess og gjörð þess skrifstofu-
herbergi þiljað og málað og geymsluklefi.
A Íbúðarhús. Stærð: 14.7 × 10.4 × 7,2 metr.
Hver klaup. meter virðist á Kr.: 5134=Kr.: 75.470.
11 Ofnar 1/315. 1/280. 1/238. 2/180 3/100 1/75 1/50Kr. 1 forstofuofn á 150Kr.
1165 1 Eldavél á 300Kr. Vatns- og skolpleiðslur á 1200Kr
Línalengingálfofnkerfi á 3150Kr Rafmagnsleiðslur á 2500Kr } =. 8.923
Inng. skúr. Stærð: 2.1 × 3,3 × 7,2 metr
Hver klaup. meter virðist á Kr 1458=" 3062
Samt. Kr 87,455

Eyrarbrenna var virt 29. janúar 1923:
23 Hús Ólínu Andrésdóttir Inv.: 28 við Brazagötu
brbm.: 1804 er nýtt íbúðarhús, byggt úr timbri klætt
utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki
Í timbri er þilpappi og milligólf er á bitalögum
með sagspónastoppi á.
1804 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, 2
fastir skápar og 2 gangar. Allt þiljað en að öðru leiti
ófullgert.
Kjallari er undir ¼ hluta hússins, 2 metra hár, einn
ófullgerður.
Lengd: 7.5 m., bs.: 6,85 m, hæð 3 m.. Ris: 2 metr.
Hver klaup. meter virðist á kr.: 1234. =Kr.: 9.255.
2, ofnar 1/200 1/150Kr. 1 eldavél á 200Kr Línalengingálfofnkerfi
á 500Kr. Vatns- og skolpl á 500 Kr Rafmagnsl. á 200Kr } =. 1,750.
Samt. Kr 11.005.

Sig Björnsson — Sigv. Björnsson — Jón Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár. 1923, hinn 27. Janúar mætti brunamálastjóri Lyngtes Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum sínum Herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistarum í húseignunni Nr. 14a við Lindargötu í Reykjavík, brbmr 1195, til þess, samkvæmt skriflegri kröfu herra framkvæmdarstjóra Eyjólfs Jóhannssonar fyrir hönd eigenda H/f. Mjólkurfélags Reykjavíkur að skoða til skattabóta skemdir þær, sem húseignin varð fyrir af bruna, í dag, 27. Janúar 1923.

Húseigandinn hefur fallist á réttmæti sinnar til þess að útnefna annan virðingarmannanna

Húseignin var síðast virt til brunabóta 7/5. 1921

þannig:

a	Aðalhús, Beitalest, Handel og Pastaureering af Malt	Kr.: 60930.
b	Baðhús	Sama " " - 6708.
c	Fjós	Sama " " - 5320.
d	Maskínur í Síldarverksmiðju	- 18.212
		Kr. : 91170

1195

og er skátt í 3 fl. b.

Skemdirnar eru fólgnar í því að brunnið hefur gat á skilvegg á milli herbergja.

Til þess að endurbæta skemdir þessar þarf:

I	Efni: Mátsúlkplötur í 30 stk., múrsteinn 5 Kr.	= Kr. 35.-	47.00
	Farið	- 12.-	
II	Vinnulaun: Múrari í 15 Kr. Málari 12 kr.	= Kr. 27.-	63.00
	Trésmiði ofl. í 36 Kr.	- 36.-	
	Upphæð skátabótanna, er því metinn á samt. Kr.:		110,00

samkvæmt auglýsingu frá 1. April 1922, 43 gr.

Brunaleyfi enn engar.

Um upphæð eldsins síðast til væntanlegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum frá því síðasta virðing fór fram, sem gæti haft áhrif á skátabótaupphæðina.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af hinum fyrstu virðingamönnum með skírskotun til gefinnar lögreglusamþykkt, stóð yfir í 1 kl. tíma.

Lyng. Björnsson
Sigv. Bjarnason
Jón Sveinsson

þrpr. Mjólkurfél. Reykjav.
Eyjólfur Jóhannsson

Skoðun á aftur brunaskemdar.

Ár. 1923 hinn 31. Janúar mætti brunamálastjórinn Lyngtes Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistarunum í húseignunni Nr. 20 við Vesturgötu brbmr: 95 til þess, samkvæmt kröfu herra kaupmanns Halldórs Einarssonar, þáverandi eiganda húseignarinnar, að gæta sér skyldu um að hún sé að endurbæta brunaskemd þá sem húseignin varð fyrir 30. Janúar 1918. og sem virt var til 6 skattabóta 31. s. m. - s. á.

95

Með því að húseignin hefur verið byggð og endurbætt á þann hátt, frá þeim tíma, líkum við svo á að hún skemdir sé fyrir löngu endurbættar og nú í mikið betra ástandi en það var í fyrir brunan. Til endurbótanna hefur verið varið langt um meiri upphæð en skattabótunni nemur, sem var Kr. 175,00

Lyng. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Bráðabirgðar vátrygging.

Eg undirskrifaður óska hérmeð eftir að húseign nr 11 í Austurstræti - Landsbankahúsið - brbmr 561, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu samkv. 17 gr í Samþykkt Reykjavíkur adm. Brandvátryggingu fyrir Kr. 170.000

561

120,000- Eitt hundrað og tuttugu þúsund Króna - - Kr. 120.000

í 3-þrjá-mánuði, at telja frá deginum í dag kl 3 e. hád og nær þessi bráðabirgðar vátryggingu þessi til, hinn 16. Maí 1923. kl. 3 e. hád

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki samkvæmt bráðabirgðar vátryggingu þessari, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseign þessari 4-fjögurra-vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður, innan þess tíma að fara fram reglulega brunabótavirðing á húseigninni á venjul háttt.

Reykjavík 6. Febr 1923

Ólafur Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðun á ágerð brunaskemdar.

Ár 1923, hinn 7. Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameisturum, til þess, samkvæmt beiðni húseigandans herra verkstjóra Jóhannes Benediktssonar að ganga úr skugga um að bruni sá að endurbættu brunaskemd þá, sem húseignin varð fyrir, hinn 22 Janúar síðastliðinn og sem virt var til skaða 23. s.m. á Kr. 180,00.

1788

Eg álít að hið skemda sé nú kannað í fullnægjandi ástand sem það var í fyrir brunann og að hið viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega jafnvirði upphæð, sem skaðabótunni nemur eða Kr. 180,00

Sig. Björnsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirskrifaður ábyrgist hérmeð eftir að hús mitt nr: 42 við Framnesveg, sem nú er í smíðum verði lokið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17. grein í samþykkt Kaupstaðarnes alm. Brandvátrygging þyrfti samtals:

18,000- átjánþúsund - krónum

í tvo mánuði að telja frá deginum í dag kl 12 á hádegi og nær því bráðabirgðar vátrygging þessi til hinn apríl 1923, kl 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki samkvæmt þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær, sem kunna af völdum, af völdum, 4- þjófnaðar- vatnsins eftir að hún er lokin til afnota og að því verður að fara fram reglulegt brunabótamat á húseignunni á venjulegan hátt

Reykjavík - Febr 1923

Engjandinn kann aldrei til að undirrita

Ár 1923, hinn 3. Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanninum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameisturum, til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum oft., allt samkvæmt 34. 37 og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku Kaupstaða:

1 Hús Jóhannesar Bjarnasonar, nr 38 við Skólavörðustíg brbm.: 1564, sem er óbreytt frá síðustu virðingu 11/12-1920

a Íbúðarhús. Stærð 10×8.2×4.4 metr. Ris 3.4 metr

Hver klamp. metur virtur á Kr. 3.664 = Kr.: 36.640.

6 ofnar 1/600. 2/175 2/245. /280. Kr. / Eldavél á 450 Kr. (portbyggð 150 kr.) } = " 4820.

Vatns- og skolpl. í 900 Kr. Rafmagnsl. í 600 Símalagning áætl. 1000 }

1564

Tvíl. skúr Stærð: 2.84×5×3.3 metr. Hver kl. metur virtur á Kr. 1353 = " 3,842.

b Geymsluskúr. - " - 6,3×3,78×2,5 m. " " " " " - 397. = " 2.501.

Samt. Kr.: 47.803

2. Hús Ríkissjóðs, geymsluhús Vitamálastjórnar við Klapparstíg, brbm 1517 var síðast virt 1. Júlí 1922 en síðan hefur nú verið gjörbreytt en síðan óbreytt. að mestu, en þó endurbætt:

Afskr 2%

a Geymsluhús byggt úr bindingi klætt utan járni í langböndum bæði á veggjum og þaki. Þak er lagt og gólf úr timbri. Í stálhúsinu eru 4 herbergi öll þiljuð með panelborðum. 2 skápar eða klefar með hyllum eru í tveim herbergjum yfir um þvert húsið. Skilveggir eru úr bindingi klæddum panelborðum. Þiljað neðan á loftbita beggja megin og þiljað neðan á loftbita

1517

a Stærð 7.3×10×3.8 metr. Rís: 2.5 metrar

Hver klamp. metur virtur á 1080 Kr. = Kr.: 7.884.

2 ofnar 1/150 1/130 Kr. Vatnsleiðsl. á 200 Rafmagnsleiðslur í báðum húsunum á 450 Kr. } = " 930

b Geymsluhús Stærð: 7.3×10×3.8 metr. Rís: 2.5 metr

Hver klamp. metur virtur á Kr. 590. = " 6,497

c Girðing á milli Liða a og b. úr timbri og járni

13,6 klamp. metrar virt á " 571.

Samt. Kr.: 15.882.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Sigurðar Pálssonar, Nönnugata nr. 3, brbm.: 1565
1565 er ábreytt frá síðustu virðingu 30/10 - 1920.
Íbúðarhús. Sterð: 8,5 x 7,56 x 4,1 met. Ris 2,84 mets
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1729,00 = Kr. 14.696.
2 ofnar 1/350. 1/80 Kr. 1 eldavél á 180 Kr. Vatns og skolp 500 = " 1010
Samt. Kr. 15.806.

Guðmundur Sveinsson

4. Hús ~~Þorbergs~~ Gunnarssonar, Baldursgata 34,
brbm.: 1616, er ábreytt frá síðustu virðingu 5/11 - 1921.
1616 Íbúðarhús. Sterð: 9,45 x 5 x 2,84 mets. Ris: 1,90 mets.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 921,00 = Kr.: 8.703.
1 ofn á 140 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. Vatns- og skolp á 350 = " 700
Samt. Kr.: 9.403.

5 Hús Lárusar Sigurðssonar, Baldursgata 14, brbm. 1511
er ábreytt frá síðustu virðingu 15/6 - 1920, að öðru en því
að í þaklyftu hafa nú verið gjörð 2 íbúðarherbergi
og gangur, allt þiljað og málað
1511 a Íbúðarhús - Sterð: 8,35 x 7,72 x 5,83 met. Ris: 2,52 mets.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 3328,00 = Kr. 27.788.
7 ofnar 2/190. 2/110. 1/150 Kr. 3 eldavélar 2/205. 1/150 Kr.
1 Þvottapallur á 150 Kr. Vatns- og skolpl. á 700 Kr. Rafm. (550 Kr.) = " 2940.
b Þvg. skúr. Sterð 1,9 x 1,9 x 2,84 metr.
Hver hlaup. meter virt á Kr. 489,00 = " 929.
Samt Kr.: 31,657.

6 Hús Sigurðar Guðmundssonar, Njarðargata 1.
brbm 1642 er ábreytt frá síðustu virðingu 11/6 - 1921
að því er snertir húsa a og b.
a Íbúðarhús. Sterð 6,93 x 6,95 x 2,9 mets Ris 2 mets.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1457. = Kr. 10.097.
1642 2 ofnar á 210 Kr hvor. 1 eldavél á 280 Kr. Vatns- og skolpl. á 400.
Rafmagnsleiðsla á 300 Kr. = " 1400
b Þvg. skúr Sterð: 2,37 x 2,5 x 2,67 met. Hv. hlaup. meter virtur á Kr 386, = " 915.
c Geymsluskúr nýr er byggður úr steinsteypu, með járnþaki á kvistaði
með þappa á milli. Hann er þvottahús og geymsluklefi.
Sterð: 4,7 x 3 x 2,4 mets. Hver hlaup. meter virtur á Kr 1430 = " 1001
Samt Kr 13.413

7 Hús Ólafs Theódórs Bergstaðastræti 49, brbm 1490,
sem er ábreytt frá síðustu virðingu 27/1 - 1920 að öðru leiti en því
að sólbúið hefur verið gjört í kjallara hússins. Þiljað, málað
og með borði skápum og skúffum. Hæð kjallarans er 2,5 mets
Íbúðarhús. Sterð: 7,55 x 6,93 x 4,4 mets. Ris 2,84 metr.
Hver hlaup. ~~metra~~ virtur á Kr 2.318,00 = Kr. 17.524
1490 5 ofnar 3/210. 2/175 Kr. 1 eldavél á 350 Kr. 1 Þvottapallur á 210 Kr.
Vatns- og skolpl á 420 Kr. Linoleum gólfdúkur á 420 Kr. Rafmagnsl á 650 } = " 3.030.
Samt Kr.: 20.554

8 Hús Njáls Símonarsonar, Freyjugata 7, brbm 1633,
er ábreytt frá síðustu virðingu 24/2 - 21, að öðru leiti en því
að nú er húsið allt járnvarið.
a Íbúðarhús. Sterð 6,3 x 5,67 x 3,78 met. Ris 3,15 met. Kj. h. l. m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1.675. - = Kr. 9.922.
1633 2 ofnar 1/140. 1/110 Kr. 2 eldavélar á 250 Kr.
Vatns- og skolpl á 560 Kr. Rafmagnsl á 350 Kr. } = " 1.660
b Þvg. skúr. Sterð: 2,5 x 2,5 x 5,25 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 710 = " 1.775.
Samt. Kr.: 13357

9 Hús Bergs Pálssonar, Bergstaðastræti 57, brbm 1556
er ábreytt frá síðustu virðingu 30/10. 1920
a Íbúðarhús. Sterð: 8,2 x 7,56 x 3,15 m. Ris 3 mets
Hver hlaup. meter virtur á Kr 2492. = Kr. 20.434.
1556 6 ofnar 2/110. 1/140. 2/70. 1/105 Kr. 2 eldavélar 2/245. 1/210 Kr.
Vatns- og skolpleiðslur á 560 Kr. Rafmagnsl á 400 } = " 2020.
b Geymsluskúr úr timbri umhv. 65,5 Kf. metrar á = " 1113
Samt. Kr. 23567.

10 Hús Jóhönnu Sigurðardóttur, Skólavörðustíg 44a,
brbm: 1698 hefur verið jarnlagt á þaki síðan það var
virt 13/10 - 1921.
1698 Íbúðarhús. Sterð: 5,3 x 7 x 2,8 mets. Ris 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1108,00 = Kr 5.872.
2 ofnar 1/210 1/124 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. Vatns- og skolpl á 250 Kr.
Rafmagnsleiðslur á 250 Kr } = " 1047
Samt. Kr 6.919.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Jón Jóhannssonar, Skólavörðustíg 44, brbm: 1697
er ábrygt frá síðustu virðingu 13/10 - 1921.
1697 a Íbúðarhús. Stærð: 5,3 × 7 × 2,8 metr. Ris 1 met
Hver klamp. metr. virðist á Kr 1108 = Kr. 5872.
2 ofnar 1/210 1/45 Kr. 1 eldavél á 200 kr. Vatns- og skolpl. á 250 kr. = „ 705
Samt. Kr. 6.577.

12. Hús Bjarna Einarssonar, Bergþórugötu 12, brbm: 1612
er ábrygt frá síðustu virðingu 23/7 - 1921
1612 a Íbúðarhús. Stærð: 7,56 × 5,67 × 2,36 met. Ris 2,1 metr
Hver klamp. metr. virðist á Kr 1111,00 = Kr. 8.400.
1 ofn á 140 kr. 1 eldavél á 210 kr. Vatns- og skolpl. 400 = „ 750
Samt. Kr. 9.150.

13. Hús Jóns H. Einarssonar Njálsgata 39 = brbm. 911
var síðast virt 27/9 - 1919. Frá þeim tíma hefur
helmingur af lengd hússins, litra a, verið hækkaður um
eina loftháð, og er því nú hæð þess 7.4 metr.
Þessi viðbót er byggt einsog húsið sjálft. Þar er
íbúðarherbergi og geymsluklefi allt gólfað, lagt
striga og pappír á veggjum og lofti og málað.
a Íbúðarhús. Stærð: 5.6 × 5 × 7.4 metr.
Hver klamp. metr virðist á Kr: 1048 = Kr: 5.868.
911 1 ofn á 117 Kr. 1 eldavél á 144 Kr. Vatns- og skolpl. 350 kr.
Rafmagnsleiðslur á Kr. 350,00 = „ 961.
b Viðbygging Stærð: 16 × 5 × 3 metr. Hver klamp. metr virðist á 608 = „ 972.
c Viðbygging sú, hefur verið gjörð við vesturenda
hússins (litra a) úr steinsteypu með járnþaki á
burðarið með stoppa á milli-þakið og vatnshallaþak-
ið, þar eru 2 íbúðarherbergi, gangur og fastur skápur.
Innan á útveggjum er tréfóðrað burðarstoðirnar með pappa
á og þiljum innanná. Skilveggir eru úr timbri
með lóðréttum þiljum, einnig er þiljað neðan
á loftbitana, allt lagt striga og pappír beði veggir
og loft og málað. Kjallari er undir allri húsinu
12,3 metr. háar. Þar er eldhús, fastur skápur, geymslu-
klefi, forstofuherbergi, vatnssal og gangur. Eldhúsið er þiljað og málað
Lengd 8,5 m., br: 8,5 m. hæð: 3.4 metr. Hver klamp. metr virðist á Kr 1343 = „ 7118
1 ofn á 270 kr. 1 eldav. á 270 kr. Vatns- og sk. f. 400 kr. Rafm. f. 500 kr. Einalemdúkur 400 = „ 1.840
Samt. Kr: 16.759.

14. Hús Helga Sæmundssonar, Fálkagötu 19, brbm 1090
er ábrygt frá síðustu virðingu 12/11 - 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 7.5 × 6,9 × 4.2 m. Ris 2,8 Hver klamp. met. virðist á Kr.: 1988. = Kr. 14.910.
6 ofnar 1/140. 4/70. 1/54 Kr. 4 eldavélar 3/140 2/105 Kr. = „ 2.256.
Vatns- og skolpl. á 450 Rafmagnsl. á 840 Kr.
1090 b Viðbygging. Stærð: 3,1 × 6,9 × 3,3 metr. Hver klamp. metr virðist á 1263 Kr. = „ 3.915.
2 ofnar 1/140. 1/70 Kr. 2 eldavélar á 1/210 1/70 Kr. = „ 490
c Smg. og nýrg. skúr. Stærð: 2.2 × 2.5 × 5,7 metr. Hús hl. metr virðist á Kr. 602, = „ 1.324.
d Geymsluskúr Stærð: 7.2 × 3.1 × 2.5 metr „ „ „ „ „ „ 140 = „ 1008
e Dto „ 2,5 × 2.2 × 2.3 - „ „ „ „ „ „ 100 = „ 250-
× Þiljað á veggjum og þak
Samt. Kr 24.153.

15. Hús Axels Andersen, Óðinsgata 12, brbm: 1593,
er ábrygt frá síðustu virðingu 22/1 - 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 7.56 × 6.93 × 5.47 met. Ris 1.8 met
Hver klamp. metr. virðist á Kr. 2570. = Kr 19.429.
1593 2 ofnar 1/280. 1/350. Kr 2 eldavélar 1/210 1/286 Kr Vatns- og skolpl. 560 = „ 1.686
Samt. Kr.: 21.115.

16. Hús Þeyþórs Jóhannssonar, Óðinsgata 5. Brbm 1153,
er ábrygt frá síðustu virðingu 30/10 - 1920. —
a Íbúðarhús. Stærð 6,9 × 6,3 × 4 metr. Ris: 2,8 metr.
Hver klamp. metr virðist á Kr. 1720. = Kr.: 11.868.
1153 4 ofnar 1/140 3/105 Kr. 2 eldavélar 1/154 - 1/126 Kr 1 forstofn. á 175 Kr.
Vatns- og skolpl. á 400 Kr. Rafmagnsleiðslur á 500 Kr. = „ 1.810
b Smg. skúr Stærð 2,3 × 3.18 × 3,1 m. Hús hl. metr virðist á Kr 540 = „ 1242.
Samb. Kr.: 14.920

17. Hús Guðmundar Guðmundssonar, Þórsgata 18, brbm 1526.
er ábrygt frá síðustu virðingum Litra a 27/11-20 Litra b: 2/10-1921
a Íbúðarhús. Stærð: 10 × 7.5 × 5.1 metr Ris 2 metr.
Hver klamp. metr virðist á Kr 1430 = Kr. 14.300.
1526 3 ofnar 1/200 3/140 Kr. 2 eldavélar á 240 Kr hvor
Vatns- og skolpleiðslur á 400 Kr. Einalemdúkur á 520 Kr. = „ 2120.
b Þvottaskúr. Stærð: 6,2 × 7.5 × 2.7 metr. Ris 0,6 metr
Hver klamp metr virðist á Kr. 870. = „ 5.394.
Samt. Kr 21.814.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 Hús Péturs Þórðarsonar, Óðinsgata 16 B, brbnr 1577
er ábreytt frá síðustu virðingu 30/10-1920, að 2 hv
en því að nú er það komið bárujárn á þakið.
1577 a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 7 × 3 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 1040 = Kr. 7800
3 ofnar 3/140. 1/105 Kr 1 eldavél 150 Kr Vatns- og skolpl á 350 kr = " 1075
b Timb. skúr. Stærð 2.2 × 2.8 × 3.2 m. Hv. klamp. meter virtur á kr. 548 = " 1205
Samt. Kr 10.080

19 Hús Guðmundar Guðmundssonar, Grettisgata 20 B brbnr 1178
er ábreytt frá síðustu virðingu 15/9. - 1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 7,9 × 7,9 × 6,3 metr. Ris: 3,15 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 3009 = Kr 23.771.
7 ofnar 1/168. 2/154. 1/175 3/120 Kr. 2 eldavélar á 224 Kr. hver
Vatns- og skolpl. á 540 Kr. Rafmagnsleiðsl á 1260 kr. } = " 3.259
1178 b Timb. skúr Stærð: 1.9 × 2.5 × 5.9 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 815 = " 1.548.
c Geymsluskúr Stærð 3.8 × 2.5 × 2.2 metr.
Hver klamp. meter virtur á 200 kr = " 760.
Samt. Kr.: 29.338.

20 Hús Sigurðar Guðmundssonar Skeggjagata 10 a, brbnr.: 1895
er ábreytt frá síðustu virðingu 27/11 - 1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 7.88 × 8.5 × 3 hæð Ris 06 met.
Hvers meter virtur á Kr. 1424. = Kr. 11.221
2 ofnar 1/280. 1/100 Kr 1 eldavél á 266 Kr } = " 1.046
1595 Vatns- og skolpl á Kr.: 400
b Timb. skúr Stærð: 4.4 × 1.9 × 2.2 m
Hv. kl. meter virtur á Kr 95,00 = " 418.
Samt Kr: 12.685.

21 Hús Hans Þórarinssonar og Guðmundar Guðmundssonar Baldursg. 27,
brbnr.: 1617, er ábr. frá síðustu virðingu 8/11-1921.
Íbúðarhús Stærð: 7.56 × 7.56 × 2.94 metr. Ris: 1 metr.
1617 Hv. klamp. meter virtur á 1397 Kr. . . . Kr.: 10.561.
1 Ofn á 175 Kr 1 eldavél á 280 Kr Vatns og skolpl á 350 = " 805
Samt. Kr.: 11.366.

22 Hús Jóhannesar Guðlaugssonar Tómasarhaga 6. brbnr: 1607.
sem síðast var virt 11/12-1920.
Húsið er nú fullgjört að smíði, það er byggt úr steinsteypu
með járnþaki á bárujárnið með þappa á milli. Í því eru
3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað, lagt strigu
og þeppað á veggjum og loftum og málað.
1607 Stærð 7.56 × 6,75 × 2,84 metr. Ris: 2,34 metr
(Hver klamp. meter virtur á Kr 1352. = Kr 10.221.
2 ofnar 100/250 Kr 1 eldavél á 175 Kr Vatns- og skolpl á 400 kr = " 925.
Samt Kr 11.146

23 Hús Guðmundar Sigurjónssonar Laufásvegur 13. brbnr 304
sem virt var síðast 2/10. 1886, hefur nú verið endur-
bætt á ýmsan hátt. Í kjallara hefur nú verið gjört 1 íbúðar-
herbergi og eldhús, hvorttveggja þiljað og málað. Þess er
einnig gegnsteinklæði.
Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 4,5 × 2.8 metr
Hvers klamp. meter virtur á Kr 870 = Kr. 6003.-
304 2 ofnar 1/150 1/66 Kr. 2 eldavélar 1/150 1/88 Kr } = " 1.661.-
Vatns- og skolpleiðsla á 900 Kr Rafmagnsl á 360 kr
Samt. Kr.: 7.664.

24 Hús Jónasar Jónssonar, Baldursgata 9, brbnr 1494.
er ábreytt frá síðustu virðingu 17/2-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 9.2 × 8 × 3.1 metr.
Hvert klamp-alin virt á Kr. 1700 = Kr.: 15.640.
4 ofnar 1/315 3/105 Kr 1 eldavél 224 Kr. 1 þvottap. á 154 Kr } = " 2.978
1494 Vatns- og skolpl á 500 Rafmagnsl á 770 Kr Rafmagnsl á 700 Kr
b Timb. skúr Stærð: 1.2 × 1.2 × 2.8 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr: 262 = " 314.
Samt. Kr.: 18.932

25 Hús Guðmundar Sæmundssonar og Adds Ólafssonar
Hverfisgata 32 B brbnr 1148, er ábreytt frá síðustu
virðingu 7/11 - 1917.
1148 a Íbúðarhús. Stærð: 9.45 × 7.56 × 4.70 metr. Hv. kl. meter virtur á 2328, = Kr.: 22.000.
9 ofnar 3/100 1/80 5/60 Kr 3 eldavélar á 100 Kr
Vatns- og skolpleiðslur á 500 Kr. Rafmagnsl á 1000 Kr } = 2.480
b Timb. skúr Stærð: 2.5 × 3.9 × 5.36 m. Hver klamp. meter virtur á Kr 840. = " 2.100
c Kaldageymsla Stærð 1.9 × 2,84 × 1,9 metr. " " " " " 310 = " 589
Samt Kr.: 27.169.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26 Hús Þorsteins Sigurgeirssonar, Klapparstíg 27, B=,
brbm. 195 er ábreytt frá síðustu virðingu, Litra a frá
4/3 - 1919 og Litra b (áður c) frá 14/10 - 1920. Þvingöngu skúrs sem
áður var Litra b er nú rifinn niður og verður ekki byggður aftur.
a Íbúðarhús. Stærð: 6.9 × 5 × 1.9 metr. Fl. M ~~alm~~ metr. virðist á Kr.: 540 = Kr.: 3.726.
2 Ofnar 1/90. 1/45 Kr. 1 eldavél á 135 Kr. Vatns og skolpl. á 250 Kr. = " 520
195 b Íbúðarhús. Stærð 8,3 × 9,7 × 3,11 metr. Rúm 1.2 metr.
Hver klamp. metur virðist á Kr.: 3672 = " 30.477.
3 ofnar 2/150 1/110 Kr. 1 eldavél á 230 Kr. Vatns og skolpl. á 560 Kr.
Linoleumgólfdúkar á 875 Kr. Rafmagnsleiðslur á 1050 Kr. = " 3.365
1 forstofugólf á 180 Kr. . . . . .
Samt. Kr.: 38.088

27 Hús Mjólkurfélags Reykjavíkur, Hringbraut 14
brbm.: 995 er ábreytt frá síðustu virðingu 7/5 1921
a Íbúðar og vinnustöð. Stærð: 12.5 × 8.1 × 8,3 metr. Rúm 2.8 m.
Hver klamp. metur virðist á Kr 3468,00 = Kr.: 43.312.
2 Ofnar 1/350 1/200 Kr. 1 eldavél á 250 Kr. Vatns og skolpl. 700 Kr. = " 2.500.
Rafmagnsleiðslur á 1000 Kr. . . . . .
b Geymslu og vinnuhús Stærð 7,6 × 4,7 × 3,1 metr
Hver klamp. metur virðist á Kr. 840 = " 5.628.
1195 c Viðbygging Stærð 5.6 × 3.1 × 3.1 metr
Hver klamp. metur virðist á Kr.: 624 = " 3.494
Reykháfur á 770 Kr. . . . = " 770.
d Vélar í Litra ~~c Litra~~ a og c - Samkvæmt ~~skrá~~ Kr. 29.167.
Samt Kr.: 84.866

Sig Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Brunaskemd

Ár. 1923 ~~þann~~ 4 Febrúar, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson á skrifstofu hinnar fastu virðingarnefndar þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni í húsinu nr 20 við Bröttugötu í Reykjavík, brbm.: 938, til þess, samkvæmt beiðni hins slökkviliðsstjóra Péturs Ingimundarsonar fyrir hönd húseigandans Jóns Guðmundssonar, að virða til skattabóta skemd þá á hinu húseigninni varð fyrir af bruna þann 2 febrúar, yfirstandandi.

Eigandinn hefur fallist frá rétti sínum til þess að útnefna annan virðingarmanninn

Húseignin var síðast virt til brunabóta 22/4-1919

þannig:

a Fasthús. Bekaelse	Kr.	15.429.
b ~~Bæjarhús~~ Forgangur	"	440.
c ~~Skúr~~ Skúr	"	1725.
	Samt. Kr	17.594.

938 er skráð í 2 fl. b.

Skemdin er fólgin í því að strigi, ~~x~~ veggjum og áll málning eyðilagðist á 2 loftherbergjum og málning á gangi ~~Kjallara~~ Strigi pappír og málning eyðilagðist af vatni á aðal hæð hússins, í sömu herbergjum. - ~~x~~ Panel borð brunnu einnig á nokkrum stöðum loftsins í áðurnefndu loftsins herbergjum og 5 glugga rúður brotnuðu, ofl. smá skemdir

Sýnt þótti að endurbæta skemdir þessar þannig:

I Á gangi: Strigi og maskínupappír 70 Kr. Veggfóðurbekkir 130.- } Kr. 259.-
Gler og kítti 40 Kr. Panelborð 6 Kr. Tarfi 83.- = 129.- }
II Vinnuherb. Veggfóðrari og kreolm. 150 Kr. málari 86 Kr. = 236
Ráðuneytisetning . . . " 30 = " 266.-
Upphæð skaðabótanna er því metin samtals á Kr.: 525.-

Samkvæmt 43 gr. í auglýsingu frá 1. ~~Apríl~~ Febr 1922
Brunaleyfis ber engar.

Vitundarvottar upplýsingu eldsins viðvíkjandi hússeignir hefur ekki, frá því síðasta virðing fór fram orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem gætu haft áhrif á skaðabótanna upphæðina. — Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af hinum fasta virðingarmanninum með skýrsluhaldinu til áturgreindra yfirlýsinga, stað yfir í 2 kl. tíma

Sig Björnsson Jón Sveinsson
Sigv. Bjarnason
Fyrir hönd Jóns Guðmundssonar
Ólafur Ingimundarson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1923, hinn 13 Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrsta virðingamanni þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistarum í húsinu nr.: 2 við Suðurgötu í Reykjavík, bóðum 110, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni húseigandans herra kaupmanns P. J. Levy, að virða til skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 11. þ. m. Húseigandi hefur falið þá réttu sínum til þess að útnefna annan virðingamanninn.

Húseignin var síðast virt til brunabóta 21/8-1920 þannig:

a	Forhus	Hotel & Handel	Kr: 154.830.
b	Sálubygning	Hotel	" 81.150
c	Dto	dto	" 50.800
d	Bakhus	Kökken	" 6.300
e	dto	Pakhus	" 14240
		Samt. Kr.	307.320.

110

og er skráð í 3 fl. c.

Skemdin er fólgin í því að partur af loftbita, við reykháf, brann, og nokkur panelborð neðan á loftbitum í fatageymslu, upp við reykháfinn, kalkhúð niðan á loftinu eyðilagðist. Brunnið hefur gat á gólfið. –

Til þess að gjöra við skemdir þessar þarf:

I Á forh.: Tré og panelborð. 22 Kr. Gólfborð á 24 Kr = Kr. 46,00
Upp í kalkskilrúm 19 Kr. Veggfötur 25 Kr Þarfi 10 Kr = " 54.00
Loftlistar á 10 Kr. . . . = " 10.00 = Kr. 110.

II Viðvíkjandi Trésmíði 110 Kr Málari 20 Kr = Kr. 130,00
Veggfötari 15 Kr Málari 15 " = " 30,00 = " 160

Upphæð skaðabótanna er því metin á samt. Kr.: 270.00

Samkvæmt 43 gr. í auglýsingu frá 1. ~~Sept.~~ Febr. 1922 Brunaleyfar verða engar, að undanskildu því sem upptækt er talið vísast til væntanlegra brunabóta

Húseignin hefur ekki, síðan hún fór fram, orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem áhrif geti haft á skaðabótanna upphæðina

Virðingargjörð þessi, sem fram hefur farið af undirrituðum fyrstum virðingamönnum, með skýrslum til áður gefinna fyrirlýsinga, stóð yfir í 2 klst. hinna.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

R. J. Levy

Brunaskemd

Ár 1923, hinn 16 Febr. mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrsta virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistarum í húsinu, sem kallað er Jónshús í Grímstaðaholti í Reykjavík, bóðum 185, sem kallað er Jónshús í Grímstaðaholti í Reykjavík, bóðum 185, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni eyandans herra Jóns Jónassonar að virða til skaðabóta, skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna 14. Febr. – 1923.

Húseigandi hefur falið þá réttu sínum til þess að útnefna annan virðingamanninn.

Húseignin var síðast virt til brunabóta 2/12 1900, c. 27/5 1903 og síðar d. 17/9 1905 þannig:

a	Forhus	Beðadeild	Kr. 1820,00
b	Bakhus	Bdg. og Pakhus	" 45,00
c	Dto	Pakhus	" 770,00
d	Dto	Skáli	" 210,00
		Kr.	2845,00

185

og er skráð í 2 fl. a

Skemdin er aðeins í lið a og er fólgin í því að nokkur panelborð brunnu, neðan á loftbita, og gólfborð þar yfir.

Til þess að gjöra við skemdir þessar þarf:

I Á forh. Panel og gólfborð . . . . Fr. Kr. 54,00
II Viðvíkjandi . . . . " 40,00
Upphæð skaðabótanna metin við á samt. Kr.: 94,00

Samkvæmt 43 gr. í auglýsingu frá 1 Febr. 1922 Brunaleyfar eru engar. – Viðvíkjandi skaðabótum á olíulampa sjóði, sem skemdist hefur í loftbitaherbergi, að öðru leyti vísast til væntanlegra brunabóta.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, frá síðustu virðingu, sem áhrif geta haft upphæð skaðabótanna

Virðingargjörð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fyrstum virðingamönnum, með skýrslum til áður gefinna fyrirlýsinga, stóð yfir í 1½ klst. hinna

Sig. Björnsson

Jón Jónasson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt sem nú er í smíðum við Túngötu 18 verði tekið í bráðabirgðavátrygginga samkvæmt 17. gr. í samþykkt Kaupstaðarins um Brunaábyrgð húseigna í Reykjavík

100.000 - eitt hundrað þúsund - krónur - kr. 100.000.

í 1 mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með því bráðabirgðavátrygging þessi fellur úr gildi 23. Marts 1923 kl. 12 á hádegi.

Hér með lofa ég undirritaður að brunabótafélagið ~~greiði~~ taki, samkvæmt þessari bráðabirgðavátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna af bruna, á húseigninni 4-fjórmenningnum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður að fara fram, innan þessara tíma, reglulegt brunabótamat á húseigninni á venjulegan hátt. —

Reykjavík 23. Febr. 1923

G. J. Johnsen

Var skrifað úr

1 x 4

Ár 1923, hinn 17. Febrúar mætti brunamatsstjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönnum, þeim Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Steinssyni bæsmíðameistara til þess, samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík með síðustu viðbót til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl., allt samkvæmt 24. 37 og 48 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða:

1. Hús Bjarna Bjarnasonar Framnesvegur 48, bygt 1840 er nýtt byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþili með pappa á milli.

Aftekið 23

1840

Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á og fyllingin innanað. Það er 1 íbúðarherbergi og eldhús. Veggir og loft eru lagðir striga og pappír og allt málað. Lengd 3.8 m., br. 7 m., h. 3 metr., skúrþak.

Húss metr. virðist á Kr. 979,00 = Kr. 3.720.
1 Ofn á 70 kr., 1 eldavél á 200 kr. Vatns- og skolpl. á 400 kr. = " 670.

Samt. Kr.: 4.390.

2. Hús Einars Einarssonar Laugavegur 83, bygt 1841. er nýtt íbúðarhús bygt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþili með pappa á milli. Steinsteypuskilveggur er eftir endilöngu húsinu. Í austurhlutanum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.

Aftekið 23

1841

Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á og fyllingin innanað. Skilveggir, eftir breidd hússins, eru úr timbri með kvistfyllingum. Neðan á loftbitum er panell bort. Bæði veggir og loft eru lögð striga og pappír og allt málað. Miðlægt er í hliðalögum með pappa og sagspónastappi í. Kjallari er undir allu húsinu 2.25 m. hár. Þar er íbúðarherbergjaskipun ófullgjört.

Lengd: 8,8 m., br.: 8,6 m. hæð: 3.4 metr. Skúrþak

Húss klæðn. akkeler virðist á Kr. 1537,= Kr.: 13.526.
2 Ofnar 1/275 1/160 kr., 1 eldavél á 145 kr., 1 Þvottkatl á 125 kr. Vatns- og skolpleiðsla á 500 kr. Rafmagnsleiðsla á 500.- = " 1.705.

Samt. Kr.: 15.231

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Gísla Gíslasonar, Laugavegur 123, brbm 608, var síðast virt 13/12 - 1906 en hefur nú verið stækkað og endurbætt mjög mikið:

a Íbúðarhús er byggt úr binding klætt utan borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vinnuherbergi og 2 gangar. Allt gólfið innan á binding og íbúðarherbergin lögð strigi og pappír á veggjum og loftum og máluð. Í þakrými eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Allt gólfið og 3 af herbergjunum lögð strigi og pappír og allt málað. Kjallari er undir allu húsinu 2 metra hár. Þar er fjós með steinsteypugólfi og 5 kúastæðum básunum, hesthús, með samskonar þráargangi 2 geymsluklefar og þvottaherbergi. 3.5 Metrar af lengd hússins er ásamt undirhálfið frá kjallaragólfi til manns. Þar er heygeymsla Lengd: 13,6 metr., br.: 6.4 metr., hæð: 2,9 metr. Rís 2.9 metr

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1.382,00 = Kr.: 18.795.

1 Ofn á 200 kr. 1 eldavél á 250 kr. 1 þvottap. 180 kr. } = " 1.450.
Vatns- og skolpl. á 400 kr. Rafmagnsl. á 450 kr. }

b Inngangskúr er við vesturhlið hússins byggður einnig þakt. Þar er gangur og geymsluklefi. Allt gólfið og málað:

Lr.: 4 m., br.: 1.6 m., hæð 2 metrar. Skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 168,00 = " 672.

Samt. Kr.: 20.917.

608

217

4. Hús Jóhannes Jónssonar, Bragagata 34a, brbm 1842 er steypt íbúðarhús byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðum með pappa á milli. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi og gangur innan á útveggjum, hörtagrind pappi og gólfið er á loftum; allt málað

Afskr. '25

1874

Lengd: 4,7 m., br.: 6,3 m., hæð: 3,4 metr. - Skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 816,00 = Kr.: 3835.

1 ofn 140 kr., 1 eldavél 160 kr. Vatns- og skolpl. 400 kr. = " 700.

Samt. Kr.: 4535.

5. Hús Elínar Egilsdóttir, Kirkjustræti 8, brbm 217, hefur verið breytt og bætt mikið frá síðustu virðingu 22/1 - 1921.

a Íbúðar- og veitingahús er byggt úr binding klætt utan þaktexi listum og járni þar sem þess gætir á veggjum og þaki. Húsið er byggt uppí 2 hæðir, með porti, risi og 2 kvistum sinn á hvorri hlið rissins -

Á neðri hæð eru 2 veitingasalir, matreiðsluherbergi skrifstofuherbergi, brauðasölubúð, vatnssal og 2 gangar. Í binding er fyllt með sagspónum, þá koma panelpílur og borðapanel á loftum veitingasölunum, að öðru leiti eru allir veggir og loft klætt strigi og veggjapappír og allt málað. Milligólf eru á öllum efstu hæðum hússins, með pappa og sagspónafyllingu á milli bita. Á efri hæð eru 8 íbúðarherbergi öll með samskonar þráargi sem neðri hæðum, baðherbergi, vatnssal og 2 gangar. Á þakrými eru 8 íbúðarherbergi, 2 gangar og 2 þvottaskápar. Allt með samskonar þráargi sem er á annari hæð. - Á skammhliðum er gólfið þvottaklefi og 2 afþiljuð geymslu herbergi.

Kjallari er undir öllu húsinu 2,15 metra hár, með steinsteypugólfi. Allir veggir eru sementsléttaðir og hvítaðir innan og múrsléttað á vírnet neðan á loftbita kjallarans. Þar er eldhús, brauðgerðarhús með bökunarofni, 4 geymsluklefar og 2 gangar. Í eldhúsi og brauðgerðarhúsi eru gólf lögð leirflísum og þvottaklefagólfið er þar á veggjum á 1,5 m. hæð.

Lengd: 13 m., br.: 9.5 m., hæð: 8 metr. Rís: 3,4 metr.

Hver hlaup. meter virtur á 4674 Kr. = Kr. 60.762.

Með steinsteypuhitaleiðslu 10.000 kr. Einangrunargólfleiðslu 5000 kr. Rafmagnsleiðslu 3000 kr. Vatns-gas- og skolpl. m/ baðtækj. 2000 kr. 1 eldavél á 500 kr. Bökunarofn á 2500 kr. } = " 23.000

b Inngangskúr er við suðurhlið hússins byggður einnig þakt. Lr.: 2,8 m., br.: 2.8 metr., hæð 9.4 metr

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1400,00 = " 3.920.

c Geymsluhús er ábreytt frá síðustu virðingu 23/7 - 21

Lr.: 9 m., br.: 3,8 m., h.: 2.5 metr. Skápak.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 300.00 = " 2.700

Samt. Kr.: 90.382.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Guðmundar Ásbjörnssonar, Njálsgata 30, 8/4-1921
hbnr: 934 er ábreytt frá síðustu virðingu
að öðru leiti en því að nú hafa verið gjörð 2 íbúðarherbergi
eldhús og gangur, með timburgólfi yfir steinsteypu
gólfi; allt þiljað og tvö af herbergjunum lögð dúkum
og pappír á veggjunum og loftum og allt málað
Stuk þessar breytingar nú nýsaríð fram fullkomnar
endurbót á öllu húsinu
934
a Íbúðarhús: L: 7.2 metr., br: 6.6 metr., h: 4.25 metr. Rís 3 metr.
Hver klaup. metur virtur á Kr: 2035,00 =Kr: 14.652.
5 ofnar 1/205 1/100 kr. 3 eldavélar 2/210. 1/150 kr. Jeratagalls 150 kr.
Vatns-gas-og skolpl á 400 kr Línalenndúkar á 800 kr
Rafmagnsleiðslur á 800 kr } =. 3.320.
b Timb. skúr. Lengt: 1,6 m., br: 1,5 m., h. 2,5 metr
Hv. klaup metur virtur á Kr 240,00 =. 384
c Dº Stærð: 2.2 × 2,5 × 5 metr.
Hver klaup. metur virtur á Kr 600,00 =. 1320
Samt Kr V 19.676.

7 Hús Sæma Laugaveg 1, hbnr: 15, er
ábreytt frá síðustu virðingu 8/1-1921
a Verslunarhús. Stærð: 12,9 × 7,53 × 2,9 metr. Rís: 3,5 metr
Hver klaup metur virtur á Kr.: 1767=Kr 22.794.
4 ofnar 1/210. 1/205. 1/154. 1/100 kr Rafmagnsl á 1200 kr. Vatns-g skolpl 400 kr. =. 2.264.
15 b Þvottahúsið 7/3 Hafliðason. Stærð 6,3 × 5 × 2,2 m. Rís: 2,5 m.
Hver klaup metur virtur á Kr. 584 =. 3.679.
c Geymsluhús: Stærð: 5,6 × 6,3 × 2,9 m.
Hver klaup. metur virtur á Kr. 252 =. 1411.
d Geymsluhús Stærð: 7,2 × 6 × 2,9 metr.
Hver klaup. metur virtur á Kr.: 1064=. 7.660.
e Viðbygging (Kjallari) - Stærð 2,9 × 7,5 × 2,9 metr
Hver klaup. metur virtur á Kr 1300 kr.=. 3770
Samt. Kr.: V 41578.

8 Hús Sigurbjörns Þorkelssonar, Njálsgata 26. hbnr 1018
er ábreytt frá síðustu virðingu 3/5-1920 (Rís 2,8 m)
1018
a Íbúðarhús. Stærð: 10 × 6,3 × 4,25 metr. Hv. klaup. metur virtur 1540 kr.: 15.400.
6 ofnar 1/168. 1/130. 3/105. 1/100 kr. 3 eldavélar 1/210. 1/158 4/80. Vatns-gas-skolpl 500 =. 1,661
b Timb. skúr Stærð: 2,5 × 2,2 × 5 metr Hv. klaup metur virtur á Kr 526 =. 1,315
c Geymsluskúr " : 5,5 × 2,7 × 2,5 " " " " " " =. 1160

Samt. Kr: V 19536

9 Hús Gísla Guðmundssonar Framnesveg 27, hbnr 253
er ábreytt frá síðustu virðingu 7/2-1922.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 5,6 × 3,7 metr. Rís: 2,8 metr
Hver klaup. alin virt á Kr 1046 =Kr. 6590.
3 ofnar 1/160. 2/100 kr. 2 eldavélar á 168 kr hver. Vatns-g skolpl 400 =. 1.096
252 b Timb. Skúr. Stærð: 13,2 × 4,1 × 2,8 metr. Hver klaup. metur virtur á 1431 7=. 4,884.
c Bifreiðarskúr. Stærð: 6 × 5,3 × 2,2 metr " " " " =. 282 =. 1692
Samt Kr: V 13.562.

10 Hús Ólafs Jónssonar og Guðmundar Gíslasonar, Framnesveg 25,
hbnr: 217, er ábreytt frá síðustu virðingu 8/4-1921
a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 5,7 × 3,1 metr. Rís: 1,9 metr.
Hver klaup. metur virtur á Kr 908,00 =Kr. 6265.
2 ofnar 1/105 1/70 kr. 3 eldavélar 1/170 1/140 1/80 kr. Vatns-g skolpl 350 =. 915.
217 b Timb. skúr. Stærð 1,7 × 2,4 × 2,2 m. Hver klaup. metur virtur á Kr 75 =. 128.
c Dº " 2,7 × 1,9 × 1,7 metr " " " " =. 75 =. 203.
d Geymsluskúr " 2,2 × 5,7 × 3,1 " " " " =. 189 =. 416
Samt. Kr: V 7.927.

11 Hús Guðmundar Jónssonar, Vitastígur 13, hbnr. 1014,
sem er ábreytt frá síðustu virðingu 2/1-1922.
a Íbúðarhús. Stærð 5,7 × 5,6 × 4,7 metr. Rís: 2,2 metr.
Hver klaup. metur virtur á Kr 1700,00 =Kr. 9690.
1014 3 ofnar 1/210. 1/140 1/100 kr - 2 eldavélar á 140 kr hver 1 þvottap. 180 kr
Vatns-g skolpl á 400 kr Rafmagnsl á 600 kr } =. 1.920.
b Timb. Skúr. Stærð: 2,5 × 2,2 × 5,2 metr
Hv. klaup. metur á Kr. 524,00 =. 1410.
Samt. Kr: V 13.020

12. Hús Guðjóns Ó Jónssonar, Grettisgata 48 B, hbnr. 1020
er ábreytt frá síðustu virðingu 7/4-1921.
a Íbúðarhús. Stærð: 5,6 × 5,7 × 3,1 metr. Hv. klaup. metur virtur á 1285 -1285- Kr: 7.196.
1020 2 ofnar 1/175. 1/105 kr 1 eldavél á 175 kr Vatns-g skolpl 350 =. 805
b Timb. skúr. Stærð: 1,3 × 2,2 × 2,5 metr. Hv. klaup. metur á Kr 273 =. 355.
Samt. Kr: V 8.356.

13 Hús Jóhanns Tryggva Björnssonar Grettisg. 59 a, hbnr 830,
er ábreytt frá síðustu virðingu 8/1-1921
830 a Íbúðarhús. Stærð: 5 × 5,6 × 2,8 metr. Hv klaup metur virtur á 1380 =Kr. 6900.
3 ofnar á 225 kr hver 3 eldavélar 1/250. 1/140. 1/80 kr. Vatns-g skolpl 300 =. 1.315.
b Viðbygging Stærð: 3,1 × 5,6 × 3,4. Hv. klaup. metur virtur á Kr 728 =. 2.257.
c Timb. skúr " 2,2 × 1,6 × 2,3 metr " " " " =. 209 =. 460.
Samt. Kr: V 10.932.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14 Hús Kristínus Ásgrímssonar Laugavegur 111 a brbm 1574,
er ábrygt frá síðustu virðingu 30/10-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,6 × 6,9 × 2,8 m. Ris 0,9 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr: 1165.00 = Kr. 7,689.
1574 1 ofn á 105 Kr. 1 eldavél á 175 Kr. Vatns- og skolpl. á 350 Kr. = " 630.
b Timb. skúr. Stærð: 2,5 × 2,2 × 2,5. Hv. klamp. meter virtur á Kr. 318 = " 795.
Samt. Kr.: 9.114.

15 Hús Sveins Árnasonar Laugavegur 111, brbm 1573
er ábrygt frá síðustu virðingu 30/10-1920 að því er
snertir a og b eneðan
1573 a Íbúðarhús. Stærð 3,6 × 6,9 × 2,85 m. Ris 0,9 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1160.00 Kr.: 4.176.
1 ofn á 170 Kr. - 1 eldavél á 140 Kr. Vatns- og skolpl. 300 Kr. " 580.
b Timb. skúr. Stærð: 3,6 × 2,2 × 2,55 m. Hver klamp. meter virtur á 320 " 1.152.
c Geymsluskúr er nú nýbyggður á sömu lóð úr bindingi
klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki:
Stærð 4 × 3,2 × 2,1 meter skápak!
Hver klamp. meter virtur á Kr: 81 = " 324
Samt. Kr.: 6.232.

16 Hús Filippusar Sigfússonar, Bergþórugata 5, brbm 1686
er ábrygt frá síðustu virðingu 25/9-1921
a Íbúðarhús Stærð: 6,9 × 6,9 × 3 metr. Ris: 0,6 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1033 = Kr.: 7.128.
1686 1 ofn á 130 Kr. 1 eldavél á 150 Kr. Vatns- og skolpl. 300 Kr. = " 580.
b Geymsluskúr. Stærð 3 × 3,1 × 2,3 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 192 = " 576.
Samt. Kr.: 8.284.

17 Hús Jóns Magnússonar, Urðarstígur 11, brbm.: 1695
er ábrygt frá síðustu virðingu 8/10-'21-
a Íbúðarhús. Stærð: 5,2 × 5,6 × 3 metr. Ris: 1,6 metr.
Hver klamp. meter virtur á 875 Kr. = Kr.: 4.550.
1695 1 ofn 140 Kr. 1 eldavél 200 Kr. Vatns- og skolpl. á 300 Kr. 640.
b Timb. og geymsluskúr. Stærð 3,8 × 1,6 × 2,3 metr.
Hv. klamp. - ~~klamp~~ metr. virtur á 130 Kr. = " 494
Samt. Kr.: 5.684.

18. Hús Jónínu M. Bergmann, Freyjugata 27, brbm. 1692
er ábrygt frá síðustu virðingu 8/10-1921
a Íbúðarhús. Stærð: 5 × 3.8 × 2,7 metr. Ris: 1 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr 536. = Kr.: 2,680.
1692 1 ofn 70 Kr. Vatns- og skolpleiðslur 300 Kr. á " 370.
b Timb. skúr. Stærð: 3.3 × 1.6 × 2.3 metr. Hver klamp. meter virt. á 135 Kr. " 445.
Samt. Kr.: 3.495.

19. Hús Eyjólfs Guðbrandssonar Lokastígur 17, brbm. 1685 ábr. frá virðingu 17/9-1921.
a. Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,9 × 2,8 metr. Ris: 2 metr.
Hver. klamp. meter virtur á Kr 1377 = Kr.: 10,327
1 ofn á 175 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. 1 þvottap. 350 Kr. } = " 1235.
Vatns- og skolpleiðslur á 350 Kr. Rafmagnsl. 150 Kr. }
1685 b. Timb. skúr. Stærð: 1,4 × 2,5 × 2,7 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 322 = " 450
Samt. Kr.: 12.012.

20 Hús Niels. Arnesens Hellusund 6, brbm.: 1573
er ábrygt frá síðustu virðingu 12/6-1920
Íbúðarhús. Stærð: lengd: 14,1 m., meðalbreidd: 8,8 m., hæð: 6,3 metr.
Ris: 1,26 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr 3408 = Kr.: 48,053.
1513 Miðstöðvarhitaleiðsla 7400 Kr. Hreinlætisáhöld á Kr 2100,00
Eldavél á 500 Kr. 1 þvottapottur á 210 Kr. Baðklefi, Vatns- og skolpl. 2000 Kr. } = " 13.260.
Rafmagnsleiðslur 1050 . . . .
Samt. Kr.: 61313

21 Hús Jóhanns Þórðarsonar, Skólavörðustígur 20
brbm: 1290 er ábrygt frá síðustu virðingu 12/4-1919
a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 6,3 × 3,15 metr. Ris: 3,14 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1288,00 = Kr.: 8,114.
1290 3 ofnar 1/105. 1/180. 1/75 Kr. 2 eldavélar á 105 Kr. hver 1 þvottap. 150 Kr. } = " 1370
Vatns- og skolpl. á 350 Kr. Rafmagnsleiðslur á 70 Kr.
Timb. skúr. Stærð: 2,5 × 2 × 4,2 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 400 = " 1.000.
Samt. Kr. 10.484.

22 Hús Einars Þórnasonar Bergstaðastræti 2 B brbm 1679, 4
ábrygt frá síðustu virðingu 31/9-1924
Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 7,5 × 3 m. Ris: 1 m. Hver klamp. meter virtur á Kr. 1968 = Kr. 14.760.
1679 2 ofnar 1/140 1/220 Kr. 1 eldavél á 280 Kr. Vatns- og skolpl. 500 Kr. Rafmagnsl. 500 = " 1670
Samt. Kr. 16.430.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25 Hús J. Lange, Þinghaltsstræti 3, brbnr 173,
er óbreytt frá síðustu virðingu 7/2 - 1920.
a Íbúðarhús. Stærð 10,3 × 6,1 × 5 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr: 1400 = Kr. 14.420.
4 ofnar á 165 Kr hver, 1 eldavél 170 Kr, Vatns- og skolpl 400 kr = " 1230
b Timb. skúr Stærð: 1,9 × 3,8 × 6,9 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr. 788. = " 1.797.
173 c Íbúðarhús. Stærð: 5,6 × 11,3 × 5,6 m. Hver klamp meter virtur = 2020. = " 11.312.
3 ofnar 1/210. 1/195 (180 Kr) eldavél á 200 kr . . . . . = " 685.
d Geymsluskúr. Stærð: 2,7 × 6,3 × 2,5 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr. 156,00 = " 421.
Samt. Kr: 29.565.

24 Hús Anna Laugaveg 10, brbnr: 215, ee
óbreytt frá síðustu virðingu 17/2 - 1920.
a Íbúðar- og verslunarhús Stærð: 11,9 × 8,8 × 6 metr.
Hver klamp. meter virtur á 2243 = Kr. 26.692
215 5 ofnar 1/80 4/150 kr. 2 eldavélar 1/80 1/150 kr
Vatns-gas- og skolpl á 800 kr Rafmagnsl 1500 kr } = " 3.410.
b Geymsluskúr. Stærð 11 × 2,8 × 2,5 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr. 80,00 = " 880
c Geymsluskúr Stærð: 7,1 × 2,5 × 2,1 metr. Hv. klamp. meter virtur á kr 60,00 = " 246
Samt. Kr. 31.228.

25 Hús Ársæls Sigurðssonar Hverfisgata 92c, brbnr 1636.
er óbreytt frá síðustu virðingu 17/4 - 1921
Íbúðarhús. Stærð: 7,1 × 4,7 × 3 metrar
1636 Hver klamp. meter virtur á Kr. 628. = Kr. 4.459.
1 ofn 90 kr 1 eldavél á 140 kr. Vatns- og skolpl 300 = " 530
Samt. Kr " 4.989.

26 Hús Halldórs Ólafs Bankastræti 12B, brbnr 18
er óbreytt frá síðustu virðingu 10/11 - 1917.
a Verslunarhús. Stærð: 7,5 × 5,7 × 2,5 metr. Ris: 3,1 metr. 8.198.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1093 = Kr.
18 3 ofnar 1/122 1/114 kr Vatns- og skolpl. á 300 kr. Rafmagnsl 300 kr = " 936.
b Skúr vest suðurhlið Stærð: 1,6 × 1,2 × 1,9. Hv. klamp. meter virtur á Kr. 100,00 = " 160
c Skúr vest austurgafl - - - 1,9 × 5,15 × 1,9 . . . . 405 = " 770
d Girðing úr tré. Lengd: 6,4 metr, hæð: 1,8 metr - Hver m. á Kr = " 100
Samt. Kr: " 10.164

27 Hús Sonnu nr 12c við Bankastræti, brbnr: 459.
sem er óbreytt frá síðustu virðingu 10/11 - 1917
a Íbúðar- og verslunarhús. Stærð: 8,2 × 6,3 × 6,1 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr: 1775,00 = Kr. 14.555.
5 ofnar 1/40 a/360. 1/200. 2/150 kr. 1 eldavél á 180 kr. Vatns- og skolpl á 500 kr } = " 3.000.
Rafmagnseldstæði 500 kr. Rafmagnseldstæði á 600 kr
Viðbygging. Stærð: 5. × 3,8 × 4,7 metr. Hver klamp. metr. virtur á Kr. 840. = " 4.200.
459 b Timb. skúr. Stærð: 4,1 × 3,1 × 4,7 " " " " " " 640 = " 2.624.
c Girðingar úr bárujárni og timbri. Lengd: 12 metr. hæð: 1,9 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr 35 = " 420.
Samt. Kr: 24.799.

28 Hús Þorst. Schevings Thorsteinsson, Þórvaldsenisstræti 6 brbnr 42
er óbreytt frá síðustu virðingu 21/8 - '20. —
a Íbúðarhús. Stærð: 13,7 × 8,8 × 2,5 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1925 = Kr. 26.372.
5 ofnar 1/560. 1/320. 1/77 1/70 1/53 kr. 1 eldavél á 280 kr. Vatnsgas- og skolpl (1050)
Rafmagnsl á 800 kr Rafmagnseldstæði á 1800 kr } = 5.010.
b Viðbygging vit Vesturhlið. Stærð: 2,8 × 3,14 × 5 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr: 613 = " 1.716
1 ofn á 210 kr . . . . . = " 210
42 c Geymsluhús. Stærð: 13,8 × 6,9 × 3,1 metr. Ris: 1,1 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr: 1000 = " 13.800.
Distillations-laki á 770 kr 1 eldavél á 166.00 = " 936.
d Viðbygging (Apótek) Stærð: 7,8 × 8,8 × 3,8 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2226, = " 17.362.
e Geymslukjallara-bygging. Stærð: 8,2 × 5 × 3,45 metr.
við verslh. Hver klamp. meter virtur á Kr: 417 = " 3.419.
f Timb. skúr, Stærð: 2,8 × 3,1 × 3 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 133 = " 372.
g. Ölt at norðanverðu. Stærð: 2 × 1,5 × 27 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr 310 = " 620
h. Vörðhús Stærð 1,2 × 3,3 × 3 metr. " " " " " 300 = " 1260
Samt. Kr 71.077.

29 Hús Anna Baldursgata 15, brbnr. 1460.
er óbreytt frá síðustu virðingu 5/11 - 1919.
a Íbúðarhús. Stærð: 8 × 6,9 × 4 metr. Ris: 3,3 metr.
1460 Hver klamp. meter virtur á Kr: 1746 = Kr: 13.968.
3 ofnar 1/300. 2/150 kr. 1 eldavél 154 kr 1 Þvottapottur 150 kr
Vatns- og skolpl á 500 kr. - Rafmagnsl á 700 kr } = " 2.104.
b Geymsluskúr. Stærð: 6,9 × 2 × 3 metr. Hv. klamp. metr. virtur á Kr. 146,00 = " 1.007.
Samt. Kr " 17.079.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30. Hús Þorleifs Jónssonar, Bókhlöðustíg nr. 2,
brbmr.: 209 er óbreytt frá síðustu virðingu 19/11 - 1917
a Íbúðarhús. Stærð: 10 × 7,5 × 3,14 metr.
Hver klmp. metrs virðist á Kr. 1600 = Kr. 16,000,-
209 5 ofnar 1/1500 kr. 1/400. 3/380 kr. 2/210 kr. 1 eldavél á 340 kr. } = 5,220
Vatns- og skolpl. á 500 kr. Lóðaleyndarkr. 800 kr. Rafmagnst. 500 kr.
b Viðbygging. Stærð: 4,7 × 7,5 × 3,4 metr
Hver klmp. metrs virðist á 1200 kr = " 5,280
c Inngangskúr. Stærð 1,9 × 2,3 × 2,4 metr
Hver klmp. metrs virðist á 232 kr = " 440
Samt. Kr.: 26940

31. Hús Þorbjörns Guðmundssonar Sellandsstíg 3.
brbmr.: 1705 er óbreytt frá síðustu virðingu 29/10-'21
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,9 × 3 metr. Ris 1,3 metr
Hver klmp. metrs virðist á Kr. 147 = Kr.: 10.980.
1705 4 ofnar 2/240. 2/160 kr. 2 eldavélar 1/280. 1/140 kr.
1 Þvottapottur á 210 kr. Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr. } = " 1.830
Rafmagnsleiðslur á 200 kr. . . . . .
b Inng. skúr. Stærð: 3,3 × 1,6 × 2,7 metr
Hver klmp. metrs virðist á Kr. 242,00 = 798
Samt. Kr.: 13.608.

32 Hús Halldórs Melsteð, Nýborg við Kaplaskjólsv.
brbmr.: 646 er óbreytt frá síðustu virðingu 9/12-1928
a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 5 × 1,7 metr. Ris 1,9 metr.
Hver klmp. metrs virðist á Kr. 892. = Kr.: 5.620.
1 Ofn á 180 kr. 1 eldavél á 210 kr. Vatnsleiðslur 250 kr. = 640.
646 b Inngangskúr og geymsla. Stærð: 3,1 × 3,2 × 3 metr.
Hver klmp. metrs virðist á Kr. 558 = " 1.730.
c Geymsluhús og hjallur er nýbyggður úr bindingi klætt
utan borðum og pappa á tvo vegu en borðaþiljum
á tvær hliðar, með þaki úr borðum og pappa
Lengd: 7,6 metr., Br.: 3,2 m., h.: 2,1 meter.
Hver klmp. metrs virðist á Kr. 100,00 = Kr.: 760.
Samt. Kr.: 8.750.

33 Hús Sigurðar Guðmundssonar, Grettisgötu 42 B, brbmr.: 1052,
er óbreytt frá síðustu virðingu 16/10. - 1920.
1052 a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 6 × 3,1 metr. Fl. klmp. metrs virðist á Kr. 1428 = Kr.: 8.996.

Flyt. Kr.: 8,996.

2 ofnar 1/220 1/170 kr. 2 eldavélar á 170 kr. hvor } Flutt Kr.: 8.996.
Vatns- og skolpleiðsl. á 350 kr. Rafmagnsl. á 450 kr. } = " 1430
b Timb. skúr. Stærð: 1,9 × 2,5 × 4,4 metr
Hver klmp. metrs virðist á Kr. 428. = " 813
Samt. Kr.: 11.239.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jónas Sveinsson

Skoðun á aðgerð brunaskemdar

Ár 1923, hinn 27. Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson í húseigninni nr 3 við Grundarstíg, brbmr. 1300. Til þess, samkvæmt beiðni húseigandans herra Kemp Steingríms Arasonar að ganga úr skugga um að lagt sé að endurbættu brunaskemd þá, sem húseignin varð fyrir 17. Janúar 1923 og sem metin var til skaðabóta 20. s. m. á Kr.: 105,00
1300 Ég álít að hið skemda sé nú komið í gagnsvalt ástand, sem það var í fyrir brunann og að lítil viðgerðarinnar hafi verið fyllilega vandi þeirri upphæð, sem skaðabótunum nemur, eða Kr.: 105,00.

Sig. Björnsson

Bráðabirgðarviðbygging

Ég undirritaður óska eftir að húsið nr 8 B við Laugaveg í Reykjavík brbmr.: 1826 verði á nýj lokið í bráðabirgðaviðbyggingu, þar sem smíði þess er enn ekki lokið, samkvæmt 17 grein í samþykkt Brunabótafélags Íslands Brandvátryggingu fyrir samtals:
1826 30.000 - þrjátíu þúsund - krónum - = Kr 30000
í tvo 2- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 5 e hádegi og nær því bráðabirgðaviðbyggingin þessi til kl. 7. Maí 1923 kl. 5. e hádegi. - Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hafi ekki samkvæmt þessari bráðabirgðaviðbyggingu, skemdir þær, sem verða kunna af bruna á húseigninni nr 4 hjá undirritaðri eftir að hún er tekin til afnota og að þeir verði einn viðkomandi eftir að hún er tekin til afnota og að þeir verði einn þess tíma að fara fram reglulegt brunabótamat á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 7. Marts 1923

Jón Sigmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðun á aðgerð brunaskemdar

Ár 1923, hinn 1. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson í húseignini Jónshús við Grúnstaðanostig, br.bnr. 185, í Reykjavík, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni húseigandi herra Jóns Tómassonar ~~Steingrúns Árasonar~~, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta brunaskemd

185 þá, sem húseignin varð fyrir 14. Febrúar 1923 og sem virt var til skaðabóta 16. s.m. á Kr.: 94,00

Eg álít að hið skemda sé nú komið í jafngott ástand og það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótinni nemur eða Kr. 94,00

Sig. Björnsson

Skoðun á aðgerð brunaskemda

Ár 1923, hinn 3. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameisturum,

938 í húseignini nr.: 20 við Bræðraborgarstig í Reykjavík, br.bnr.: 938, til þess, samkvæm striflegri beiðni konu húseigandans Jóns Guðmundssonar að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta skemdir þar, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 2. Febrúar 1923 og sem virt var 4. s.m. á Kr. 525,00.

Eftir okkar áliti er hið skemda nú komið í jafngott ástand og þar var í fyrir brunann og að til aðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótinni nemur eða Kr 525,00.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Skoðun á aðgerð brunaskemdar

Ár 1923, hinn 3 Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameisturum í húseignini nr.: 2 við Austurstræti í Reykjavík, br.bnr. 110, til þess, samkvæmt skriflegum tilmælum viðstadds húseiganda herra Kaupmanns R.P. Leví, að ganga úr skugga um að búið sé að endur-

110 bæta bruna skemdir ~~þar~~ þá, sem húseignin varð fyrir hinn 11. Febrúar 1923 og sem virt var til skaðabótu hinn 13. s.m. á Kr.: 270.00

Við álítum að hið skemda sé nú komið í jafngott ástand og það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótinni nemur, eða Kr.: 270,00.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 3. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fastu virðingamönnum, þeim Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni þrísmíðameistörum, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabótaupphæðar eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum og manneklunnar afl. Allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykkt um brunabótafélags hinn 24. Janúar 1903.

1. Hús Jóns Magnússonar og Ingimundar Jónssonar á Selstúni við Bankastræti, bókað 1843, er nýtt fiskgeymsluhús byggt úr binding klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og með járnþaki á langböndum. Sökkull er úr steini og steypu. Einfaldur timburskilveggur er upp í þverhús. Lengd: 25 m., breidd: 12,6 m., hæð: 2,6 m. Rúmmál: 2,4 metr.

Húss klaup. metrar virtur á Kr. 479,00 = Kr. 11.975.
Vatns- og skolpleiðsla á . . . „ 500.
Kr.: 12.475

2. Hús Jóhannesar V. H. Sveinssonar og Sveins Jóhannessonar nr. 18a við Bræðraborgarstíg bókað 1844 er nýtt íbúðarhús, sem er, er að nokkru leyti í kjallara. Það er byggt úr binding klætt utan borðum á veggjum, en þak úr borðasúð og pappa. – Í aðalhæðinni eru 4 íbúðaherbergi 2 eldhús og gangur. Í binding er pappi, sá eldri er herbergi þiljuð innan, og tvöfaldur pappi klæddur strigi og pappír á veggjum og loftum og málað. Þakklæðning er úr pappa á asfaltborðaklæðningu. Kjallari er undir öllu húsinu, 2,4 metr. hár; þar eru sölubúð með skápum og hyllum, 2 íbúðarherbergi, eldhús og geymsla. Innan á útveggjum kjallarans er borðaþil með pappa á og borðaþiljum innan á. Skilveggur úr steinsteypu er eftir endilöngu kjallaranum, en þverveggir úr timbri. Lengd: 21 metr., br.: 7,7 m., h.: 3,12 m. Rúmmál: 3,3 metr.

Húss klaup. metrar virtur á Kr.: 1650,00 = Kr.: 15.015,-
3 ofnar 1/52 1/105 1/70 Kr., 2 eldavélar 1/250 1/80 Kr. Vatns- og skolp á 400 Kr. = „ 1.050.

Samt. Kr.: 16,065

3 Hús Bjarna Magnússonar Laugaveg 66, bókað 723 var síðast virt 1/2-1903

a Íbúðarhúsið er óbreytt að öðru en því að í kjallara hafa nú verið gjörð 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað og málað og lagt strigi og pappír á veggjum og loftum. Þar er einnig 2 geymsluklefar.
Stærð: 8,8 x 7,5 x 4,7 metr. Rúm 3,15 metr.
Húss klaup. metrar virtur á Kr. 2218.- Kr. 19.518.

b ofnar 5/150. 1/75 Kr. – 3 eldavélar 1/80 2/140 Kr. Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr. Rafmagnsleiðslur á 500 Kr. } = „ 2.285.

b Inn- og uppgöngustúkur er óbreyttar frá síðustu virðingu að öðru leyti en því að þar eru nú gjörð 2 vatnssalerni. Stærð: 2,3 x 2,5 x 5,3 metr. Húss klaup. metrar virtur á Kr.: 626. = „ 1.440.

c Íbúðarhús er nú byggt þar sem áður var geymsluhús samkvæmt virðingu 1/2 1903. Hefir það og e hafnað nú verið endurbyggð.
Íbúðarhúsið er byggt úr binding, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þakið. Í aðalhæð þess eru 4 íbúðaherbergi eldhús og gangur. Binding er skaggað með sagspónum og panel þiljur innan á hanum, og neðan á loftbitum. Allt lagt strigi og pappír og málað. Milligólf er í baðherbergjum með sagspónablöndu og pappa á.
Í þakhæðinni eru samskonar herbergja skipun og fyrirkomulag allrar einsog í aðalhæðinni.
Lengd: 10 m., br.: 6,4 metr., meðal hæð: 5 metr.
Húss klaup. metrar virtur á Kr. 1408,00 = Kr. 14.080

3 ofnar 2/175. 1/100 Kr. Vatns-gas- og skolpleiðslur á 600 Kr. } = „ 1575.
Rafmagnsleiðslur á 525 Kr.

d. Inngöngustúkur er við norðurhlið hússins hefir c byggður einsog það. Þar eru 2 gangar, 1 fatageymsla og vatnssalr. Allt þiljað lagt strigi og pappír og málað. L.: 4,7 m., br.: 2,1 metr. h.: 3,25 metr.
Fr. klaup. metrar virtur á Kr. 298,00 = „ 1.400.

e. Geymsluskúr er við norðurhlið á hefir d byggður einsog það. Þar er þvottahúsherbergi, þiljað innan og með steinsteypugólfi. Þar er einnig geymsluherbergi.
Lengd: 5,5 m., br. 3,5 m., hæð: 2,6 metr.
Húss klaup. metrar virtur á Kr. 182,00 = „ 1.001.
1 þvottapottur 150 Kr. Rafmagnsleiðslur á 50 Kr. = „ 200.

Samt. Kr.: 41.498.

4 Hús Þorsteins Sigurðssonar, Grettisgata 13, br.brn. 1541, er ábrygt á síðustu virðingu 27/11-'20 að öðru en því að grafinn hefur verið geymslu kjallari undir húsið, 2,3 metra hátt og klæddir veggir í honum úr steinlímdum grástein. Húsbliðarnar báðar eru nú járnklæddar en gaflar pappa lagðir. Stærð 8,8 × 6,4 × 6,3 metr. Ris 1,7 metr
Hvers klamp. meter virðist á Kr.: 2,114. =Kr.: 18.603.
1 ofn á 350 Kr. 1 líman 180 Kr. Vatns- og skolpl. á 700 Kr. } =
Miðstöðvarhitunartæki á 3000 Kr. Rafmagnsleiðsla 1300 Kr. } 5.530.
Samt. Kr.: 24.133.

1541

5 Hús Sama nr 13B við Grettisgötu br.brn.: 1845, sem er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í því neðri hæð þess eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsæðarni og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á og þiljum innan á. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Millilofs eru í báðum hæðunum með pappa og sagspónastoppi á milli. Veggir og loft eru öll strigð og strigað pappír og allt málað.
Í efri hæð er samskonar herbergjaskipun og frágangur allur einsog á neðri hæðinni.
Kjallari er undir öllu húsinu 2,5 metra hár
Hér er einnig sama herbergjaskipun og frágangur
Lengd: 9,5 m., br.: 5,3 m., h.: 6,5 metr Skápar
Hvers klamp. meter virðist á Kr.: 2098, =Kr.: 19.931.
3 ofnar á 150 Kr hver, 3 eldavélar á 160 Kr hver
Vatns- og skolpl. á 800 Kr Rafmagnsl. á 780 Kr. } =
Samt. Kr.: 22.441.

Apríl 23
1845

6. Hús Benjamíns Gíslasonar Freyjugata 25 br.brn.: 1829, er nýbyggt íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í aðalhæð þess eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á og þiljum innan á. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. – Allt loft strigað og veggjapappír og málað. Kjallari er undir öllu húsinu

Apríl 23
1829

2,7 metra hár, skilveggjalaus og ófullgerður
a Íbúðarhús. Lengd: 8 m., br.: 7,15 m. h.: 3,1 m.. Ris: 1,5 metr.
Hver klamp. meter virðist á 1560 Kr. . . . =Kr.: 12.480.
2 ofnar 1/250. 1/180 Kr. 1 eldavél á 180 Kr Vatns- og skolp- } =
leiðsla á 500 Kr Rafmagnsl. á 300 Kr . . . . } = 1.410.
b Inn- og upphangaskúr er við norðurhlið hússins byggður einsog það. Það er gangur með timburstíg frá kjallara skúrsins, sem er 2,6 metr. hár, upp á aðalhæð hússins.
Lengd: 2,5 m. br.: 3 m. hæð 2,8 metr
Hver klamp. meter virðist á Kr.: 496, =Kr.: 1.240.
Samt. Kr.: 15.130.

7 Hús Jóhannesar V. H. Sveinssonar, Freyjugata 6, br.brn 1927, sem úttekt var virt 21/2-1921 á ófullgerðri.
Það er byggt úr steinsteypu, veggir neðri hæðarinnar, en efri hæðin er úr binding kl. utan borðum og pappa. Það er úr borðasúð, pappa og járni.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, sölubúð með búri og hvelfum og gangur. – Allt þiljað. Íbúðarherbergin eru lögð striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús geymsluklefi og gangur. Allt þiljað, klætt striga og pappír og málað.
Lengd: 7,4 m., br.: 8,8 metr. h.: 5,6 metr. Ris: 2 metr.
Hvers klamp. (meter) virðist á Kr.: 2300 =Kr. 17.002.
3 ofnar 2/120. 1/113 Kr. 2 eldavélar á 120 Kr hver. }
Vatns- og skolpleiðslur á 500 Kr Rafmagnsleiðslur á 500 Kr } = 1.593.
Samt. Kr.: 18.595.

1927

8. Hús Magnúsar Matthíassonar nr 5 við Túngötu br.brn 1846, er byggt úr steinsteypu bæði út- og inn veggir, gólf og tvö loft. Það er borðaklætt með bárujárni á klæðningunni.
Í aðalhæð hússins eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi Vatnsæðarni og 2 gangar. Innan á útveggjum eru Kosmos þiljur. Allir veggir eru kalkslétthaðir og með álímdum veggpappír. Loft kalkslétthúð og máluð. Leirpíbur eru í öllum aðalgangs húsins og baðherbergið. Veggir þess eru lagðir postulínsflísum á 1½ meters hæð. Ofnar, hitunga og gluggar eru málað
Linoleumsdúkar eru á öllum gólfum.

Apríl 23
1846

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kjallari er undir öllu húsinu, 2.2 metrar á hæð,
með steinsteypugólfi. Þar eru 5 geymsluherbergi
miðstöðvarherbergi og eitt herbergi til brjóstsykur
gerðar. Allir veggir eru kalksléttaðir og ~~hv~~ hvíttaðir
sem og loftin líka
a Íbúðarhús. Lengd: 14,1 meter, br.: 10,8 meter, meðalhæð: 3,8 m.
Hver ferálnar meter virtur á Kr 2587,00 = Kr.: 36.477.
Eldavél á 300 Kr Miðstöðvarhitunartæki á 2.800,00
Línoleumgólfdúkar á Kr. 1400,00 Vatns og skolpleiðsl og baðtæki 1200 Kr } = 6.700.
Rafmagnsleiðslur á 1000 Kr.
b Inngönguskúr er við austurgafl hússins, byggður
einsog það. Lengd: 1,3 m., br.: 2,5 m hæð: 3,8 meter
Hver ferálnar meter virtur á Kr 708,00 = " 920.
Samt. Kr.: 44097.

9. Hús G. J. Johnsens, nr. 18 við Túngötu ~~br.~~ brbnr 1839.
er nýtt tvílyft íbúðarhús byggt úr steinsteypu
bæði veggir allir, loft og gólf. Þak er úr borðasúð
pappa og þakhellum. – Á neðri hæð hússins eru 4
íbúðarherbergi, eldhús, 2 búr og framreiðsluherbergi,
1 fataherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur.
Innan á útveggjum eru korkplötur. Veggir og loft
kalksléttað og allt málað. Timburgólf er yfir
steinsteypugólfi. Á efri hæð eru 8 íbúðarherbergi
baðherbergi og gangur. Í einu herbergjanna eru 2 þvotta-
borð – servantar – úr marmara með stórum speglum
múrfast við útveggina. Baðherbergið er lagt
postulínsflísum á 2. metra hæð af veggjum þess. Þar
er gólf úr marmara yfir steinsteypugólfinu. Að öðru
leiti, er samskonar frágangur á þessari hæð, sem hinni
neðri ~~neðri~~. Aðalstigar hússins eru úr timbri, en bak-
stigi úr steinsteypu
Á þakloftinu eru 5 íbúðarherbergi, vatnssal, línterkju-
herbergi, þurkherbergi, 3 fastir skápar og gangur. Þar eru
skilveggir allir úr timbri. Gangurinn og föstu skáparnir
eru þiljaðir með panel og málaðir bæði veggir og loft
en íbúðarherbergin eru öll lögð strá-pípum, kalk-
sléttað og málað.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,1 metra hár með stein-
steypugólfi. Þar eru 6 geymsluherbergi, Miðstöðvar-
hitunarklefi og gangur. Allt sementsléttað og hvíttað.

Lengd. 14,1 m., meðal br.: 12.4 m., hæð: 7.8 m. Ris 3,6 meter
Hver ferálnar meter virtur á Kr 6282,00 = Kr 88.576.
Rafmagnsleiðslur á 3000 Kr. Miðstöðvarhitatæki á 11.000 Kr.
Vatns- og skolpl. og baðtæki á 2000 Kr., eldavél á 1000 Kr Línoleum (3000 Kr) } = 20,000.
Samt. Kr.: 108.576.

og U.M.F. Iðunn
10. Hús Ungmennafélags Reykjavíkur, Laufásvegur 13a,
brbnr.: 1834, er nýtt íbúðar og samkomuhús byggt úr stein-
steypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, fundarsalur,
vatnssal og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind
með pappa í og panel þiljum innan á. Veggir og loft
íbúðarherbergjanna eru lögð striga og pappír og allt
málað. Steinsteypugólf er undir timburgólfi.
Kjallari er undir öllu húsinu 2,4 metra hár, með
skilveggjum, ✗ gólfi ~~m~~ og lofti úr steinsteypu. Þar
er samskonar herbergjaskipun einsog á aðalhæðinni
en frágangur ófullgjörður enn þá.
Lengd: 10 m., br.: 10 m., hæð: 4 meter. Skáþak. –
Hver ferálnar meter virtur á Kr.: 2080. = Kr. 20.800.
2 ofnar 1/650. 1/275 Kr Vatns- og skolpl. á 500 Kr.
Rafmagnsleiðslur á 450 Kr . . . } = " 1.775
Samt. Kr.: 22.575

11 Hús Jóns Guðmundssonar, Bræðraborgarstíg 20,
brbnr. 938, er óbreytt frá síðustu virðingu 22/4-1919.
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 4.4 meter Ris: 2,5 meter
Hver ferálnar meter virtur á Kr.: 1428 = Kr.: 10.710.
3 Ofnar 2/300. 1/225 Kr. 1 eldavél á 270 Kr 1 þvottap. 150 Kr
Vatns- gas- og skolpl. á 500 Kr Línoleumgólfdúkar á 520 Kr
Rafmagnsleiðslur á 550 Kr . . . } = " 2,815
b Inngönguskúr. Stærð: 1,5 × 1,9 × 3,1 meter
Hver ferálnar meter virtur á Kr.: 240. = " 360.
c D[to] Stærð: 2,3 × 3 × 5,6 meter
Hver ferálnar meter virtur á Kr 600,00 = 1.380.
Samt. Kr.: 15.265.

Afskr. '23
1839
Afskr. '23
1834
938

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Hilaríusar Guðmundssonar ~~Kr~~ Njálsgata 39a
br.bnr. 979 er óbreytt frá síðustu virðingu 2/10.-'20
a Íbúðarhús. Stærð: 5,7 × 6,3 × 3 metr. Ris 2,2 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1034,00 = Kr.: 5894.
979 1 ofn á 200 Kr. 2 eldavélar 1/75 1/200 Kr Rafmagnsl. á 350 Kr. } = " 1.225
Vatns-gas-og skolpleiðslur á Kr 400,00 . . . . . }
b Inng. skúr. Stærð: 1,6 × 3,8 × 2,8 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 526 = " 842.
Samt. Kr.: 7.961.

20. Hús Skúla Jónssonar, ofl. Vesturgata 5, brbnr. 493
er óbreytt frá síðustu virðingu 8/1-1921
a Íbúðarhús: Stærð: 8,3 × 6,3 × 5,4 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 2076 = Kr 17.230.
493 6 ofnar 2/280. 2/245. 2/175 Kr. 1 eldavél á 315 Kr Rafmagnsl. 700. } = " 3.416.
Vatns-gas-og skolpl. á 500 Kr Linaleumgólfdúkar 500 Kr }
b Inng. skúr. Stærð: 2.5 × 2,5 × 4.7 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 630 = " 1.575.
Samt. Kr.: 22,220.

21 Hús Sveins Jóns Einarssonar, Grandavegur 37, brbn. 1519, er óbreytt frá síðustu virðingu 10/7-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 9.4 × 6,9 × 3,3 metr. Ris: 1,6 metr Kg.h. 2.5 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr 2303 = Kr. 21.685
1519 9 ofnar 4/125. 4/110. 1/180 Kr. 2 eldavélar á 180 Kr hvor } = " 2440
Linaleumgólfdúkar á 560 Kr. skolp. Vatnsleiðslur á 400 Kr }
b Inng. skúr. Stærð: 1,9 × 3,1 × 2,7 metrar Kg.h. 2,5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 956 = " 1.816.
c Inng. skúr Stærð: 1,9 × 5 × 28 metr. skap. Kg.h. 2,5 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 569 = " 1.081.
d Geymsluskúr. Stærð 3,8 × 1,9 × 2,2 metr.
Hv. hlaup. meter virtur á Kr.: 80 = " 3.04
Samt. Kr.: 27.326

22 Hús Sama Grandavegur 37B, brbnr. 1625
er óbreytt frá síðustu virðingu 28/5-1921
1625 a Íbúðarhús. Stærð: 5,7 × 5,7 × 3 metr Ris 2,5 metr. Kg.h. 2.2 m 1.204 = Kr.: 6.862.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: ~~6862~~
Flytt Kr 6862

Flutt. Kr.: 6.862.
5 ofnar 1/112 1/140 2/70 1/105 Kr 2 eldavélar 1/245. 1/175 } = " 1.217.
Vatns- og skolpl. á 300 Kr . . . . . }
b Inng. skúr. Stærð: 1,9 × 1,9 × 2,4 metr
Hver hlaup meter virtur á Kr 276 = " 524.
Samt Kr.: 8,603

23 Hús Eiríks Jónssonar, Þórsgata 22B, brbnr. 1645,
er óbreytt frá síðustu virðingu 6/8-1921.- nú jámklætt-
Íbúðarhúsið (~~Stærð~~) er nú allt lagt striga og pappír að
innan, bæði á veggjum og loftum og málað.
1645 Stærð: 6, × 4,5 × 2,5 metrar. Ris: 1,3 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 558. = Kr. 3.348.
1 ofn 90 Kr 1 eldavél á 250 Kr. Rafmagnsl. á 200 Kr. } = " 840.
Vatns- og skolpleiðslur á Kr.: 300,00 . . . }
Samt. Kr.: 4.188.

24 Hús Karls Jónssonar, Njálsg. 49B, brbnr.: 888,
er óbreytt frá síðustu virðingu 16/10-1920
a Íbúðarhús. Stærð 6,3 × 6,3 × 3,1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1218 = Kr.: 7.673.
888 3 ofnar 1/190. 1/168. 1/105 Kr. 1 eldavél á 200 Kr. } = " 1.313.
Vatns-gas-og skolpl. á 300 Kr. Rafmagnsleiðslur á 350 Kr. }
b Inng. skúr. Stærð: 1,9 × 3,1 × 2,8 metr.
Hver hlaup. meter virtur á 495 = " 940
Samt. Kr. 9.926.

25 Hús Einars Jónssonar Bræðraborgarstígur 31,
br.bnr.: 487, er óbreytt frá síðustu virðingu 15/12-1898
að öðru en því að öll íbúðarherbergi hússins
hafa nú verið lögð striga og pappír á veggjum og
loftum og málað.
487 a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 5 × 2,5 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 888,00 = Kr.: 5.594.
3 ofnar 2/120. 1/80. Kr. 1 eldavél á 150 Kr } = " 1.220
Vatns- og skolpl. á 400 Kr Rafmagnsl. á 350 Kr. }
b Inng. skúr. Stærð 3,6 × 2 × 2,2 metr
Hver hlaup. metr. virtur á Kr. 125 = " 450.
Samt. Kr. 7.264.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26. Hús Guðna Símonarsonar, Ódinsgata 8,
brbnr: 345, er óbreytt frá síðustu virðingu 3/6. - 1919.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 6,9 × 2,8 metr. Rúmm: 2,3 metr
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 1308.00 = Kr: 9.025.
5 ofnar 7/185. 1/120 2/80 Kr 3 eldavélar 2/134. 1/80 Kr } = " 1.688.
Vatns-gas-og skolpl. á 400 kr Rafmagnsl. á 300 kr }
345 Timb. skúr. Stærð 4,4 × 3,1 × 3 metr
Hver hlaup. meter virðist á Kr 456 = " 638.
b Viðbygging Stærð: 4,4 × 6,3 × 3 metr.
Hver hlaup. meter virðist á 720 Kr = " 3168.
2 ofnar 1/120 1/90 Vatns-og skolpl. á 200 kr Rafmagnsl. á = " 510.
Samt. Kr.: 15029.

27 Hús Jóns Teitssonar, Týsgata 4, brbnr.: 1455
er að því er snertir Lit a, b og c óbreytt frá
síðustu virðingu 7/10 - 1919 nema hvað nú er allir
útveggir, að innan, með borðaklæðningi, pappa, feiljum, striga
og veggjapappír innanað. allt málað.
a Íbúðarhús Stærð: 7,5 × 6,9 × 5,3 metr. Rúmm: 1 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 2998. = Kr.: 22485.
1455 6 ofnar 3/110 3/105 Kr. 3 eldavélar á 180 Kr hver } = " 1.685.
Vatns-og skolpleiðslur á 500 Kr. }
b Timb. skúr. Stærð: 2,8 × 3,1 × 5 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr: 935,00 = 2.618
c. Geymsluskúr Stærð: 7,2 × 3 × 2 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr 264 = " 1900
d Geymsluskúrs nýr er byggður á sama kjall. 1/2 partur af kjallara 150
bindingi klætt utan borðum og járni á veggjum
og þaki. Allur feiljaður innan og með timbur
gólfi. Fer ein 1/2 geymsluhverbergi
Stærð 5,6 × 2,8 × 2,3 metr. Hv. hlaup. meter virðist á 115 Kr = " 644.
Samt. Kr. 29,782

28 Hús Ólafs Magnússonar ofl, Tungata 2, brbnr: 569.
er óbreytt frá síðustu virðingu 10/12 - 1921 og 14/2 - 1918,
að öðru en því að gjörð hefur verið eldhús, feiljað og
569 máluð, í kjallara hússins Lit a, en eldhús, sem áður var
á aðalhæð þess er gjörð að íbúðarherbergi; allt
lagt striga, pappír og málað.

a Íbúðarhús. Stærð: 10 × 7,5 × 6,3 metr. Rúmm: 2,8 metr
Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 2492 = Kr. 24,920
7 ofnar 7/140 2/112 3/88 Kr 3 eldavélar á 140 Kr hver 1/þvottap. 134, } = 3.042.
Rafmagnsl á 1000 Kr Vatns-gas-og skolpleiðslur á Kr. 700.00 }
b Timb. skúr. Stærð: 4,4 × 1,9 × 9 metr.
Hver hlaup. ~~meter~~ meters virðist á 595 Kr. = " 2.618.
c Viðbygging Stærð: 9,1 × 4,2 × 3 metr. skápar.
Hver hlaup meter virðist á Kr 800,00 = " 7280.
2 ofnar á 200 Kr hver, 1 eldavél á 220 Kr }
Vatns-og skolpl. á 300 Kr. . . . } = " 920
Samt. Kr.: 38.780.

29. Hús h/f. Ísafoldarprentsmiðja, Austurstræti 8,
brbnr. 104, er óbreytt frá síðustu virðingu 21/8. - 1920
a Íbúðarhús og skrifstofur. Stærð: 13,2 × 10 × 6,6 metr. Rúmm 3.1 metr
Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 4198.00 = Kr.: 55.413
8 ofnar, 2 eldavélar og 1 þvottapottur á samt. Kr. 2663.
Vatns-og skolpl. á 900 Kr. Rafmagnsleiðslur á 3000 Kr } = " 6.563.
104 b Geymsluhús. Stærð: 12 × 5,6 × 5,35 metr. Rúmm: 1,6 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 834,00 = " 10.008.
c Viðbygging vesturgafl á hús a.
Stærð: 5,6 × 7,6 × 5,3 metr. Hv. hlaup. metr. virðist á Kr 1050. = " 5880
d Viðbygging við austurg. á Lit. a. Stærð 13,2 × 5,3 × 3,1 metr
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 586.00 = " 7.735.
e Bakhús. Stærð: 14,5 × 5 × 3,45 metrar.
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 614,00 = " 8.903.
Samt. Kr.: 94.502.

30. Hús Helga Helgasonar, ~~Hverf~~ Laugaveg 11, brbnr. 4
er óbreytt frá síðustu virðingu 11/12 - 1920
a Íbúðar- og verslunarhús. Stærð: ~~(Stærð)~~ 13,3 × 8,8 × 8,8 metr. Rúmm 1,9 metr
Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 3907.00 = Kr.: 51.923.
9 ofnar 5/280. 4/196 Kr 3 eldavélar 1/350. 2/168 Kr. Rafmagnsl. á Kr. 2300.00 Vatns- og skolpl. 800 = " 5.970.
4 b Íbúðarhús. Stærð. 8,8 × 6,3 × 8,8 metr. Rúmm 1 metr. Stór kj. meter virðist á Kr. 2523.00 = " 22.202
7 ofnar 4/175. 3/140 Kr. 3 eldavélar hver á 210 Kr Vatns gas- og skolp 500 Kr. Rafm. 1700 = " 3040.
c Viðbygging, hefur verið breytt í þann hátt að gjörð hafa verið 2 herbergi
úr einum á neðstu hæð þess. Þar er brúnmálaður m/2 hefilbekkjum
Stærð 7,1 × 20,4 × 9,1 m. Rúmm. metrar Hv. hlaup. meter virðist á Kr. 10.952 = " 77.759.
Miðstöðvarhitunartæki 10500 Kr. Rafmagnsl. á 3500 Kr } = " 17850
Vatns- og skolpleiðslur 1050 Kr. Einalem lúkar 2800 Kr }
Samt. Kr.: 178.744.

Sig Björnsson Sigm Bjarnason Fjárhaldsmenn

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 17. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni, þeim Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Loftssyni til þess samkvæmt skipulagi hverju húsi eftir sig að virða til brunabótaupphæðar eftirtaldar húseignir í Reykjavík með áorðnum viðbótum og núverandi verðlagi á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl., allt samkvæmt 34, 37 og 45 grein í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku konungsríkja:

1 Hús Friðriks Friðrikssonar Hall við Kaplaskjólsveg byrjað 1847 er upphaflega byggt úr grasteini að veggjum uppað stöfnunum, sem eru úr bindingi klæddir ~~að~~ borðum, pappa og járni, og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Í því eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Veggir eru pússaðir og skarsúð á sperrum og timburgólf. Kjallari hið geymslu er undir húsinu 1,7 metra hár.

1847

a Íbúðarhús. L.: 8 m. br.: 4,4 m. hæð 1,3 m. Ris: 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 416,— = Kr.: 3328
1 ofn á 85 kr 1 eldavél á 140 kr. . . . = " 225
b Timburgangur og geymsluskúr er við norðurhlið hússins úr bindingi, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á langböndum
Lengd 3,9 m., br.: 1,9 m., hæð: 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á 58,00 = " 226
c Geymsluskúr er byggður á sömu lóð úr, ~~byggður~~ bindingi klæddur utan borðum og rimlum á veggjum og með pappaþaki á borðasúð. Í því er geymslu herbergi og kjallarahvelfing
Lengd: 3,8 m., br.: 2,5 m. hæð: 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 154,— = " 585
Samt. Kr.: 4.364.

2 Hús Arngríms Jónssonar Vesturgata 31, brunabótanr. 83,
er ábreytt frá síðustu virðingu 14/10 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 x 5 x 2,5 m Ris 2,2 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 828,— = Kr. 6.210.—
3 ofnar 1/20 2/170 Kr. 1 eldavél á 200 - Vatns- og skolpl. 400 kr. Rafm.-l. 350 = " 1490

Flutt Kr. 7.700.

Flutt Kr. 7.700.
b Timb. skúr Stærð: 1,9 x 1,9 x 4,12 metr. Hver hl. metr virtur á Kr 385 = Kr. 731.
c Hesthús og Íbúð — " — 2,5 x 6,9 x 2,5 " " " " " " " 500 = " 1250.
d Geymsluskúr — " — 1,9 x 1,9 x 2,5 " " " " " " " 215 = " 408.
e Do. — " — 3,8 x 2,4 x 2,1 " " " " " " " 118 = " 448.
Samt. Kr.: 10.537.

3. Hús Péturs Þorvaldssonar, Hverfisgata 90, brunabótanr. 1284.
er ábreytt frá síðustu virðingu 7/5 - 1921
Íbúðarhús. Stærð: 7,5 x 7,5 x 7x4 metr.. Ris: 3,1 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2870. = Kr.: 21525
1284 6 ofnar 3/240 2/180 1/154 Kr 3 eldavélar 1/280 2/210 Rafm. leidd. 600 } = " 2984
Vatns- og skolpleiðsla á 450 kr. . . . . }
Timb. skúr. Stærð: 2,2 x 2,8 x 7,8 m. Hver hl. meter virtur á Kr 854 = " 1879
Samt. Kr.: 26.388.

4. Hús Sama Hverfisgata 90B, brunabótanr. 710
er ábreytt frá síðustu virðingu 7/5 - 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 5,6 x 5 x 2,7 m. Ris: 1,3 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1008,00 = Kr 5.644.
710 3 ofnar á 168 kr hver, 2 eldavélar 1/250 1/205 kr. Vatns- og skolpl. 300 = " 1124.
b Geymsluskúr. Stærð: 13,5 x 2,5 x 2,2 metr. Hver hl. ~~metr~~ virtur á 118,— = " 1593.
Samt. Kr.: 8361

5 Hús Péturs Hanssonar Hverfisgata 63, brunabótanr. 578
er ábreytt frá síðustu virðingu 5/10 - 1921.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 x 5 x 2,8 m. Ris.: 2,8 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr 966,— = Kr. 6.665.
578 2 ofnar á 140 kr hvor, 2 eldavélar 1/175 2/105 kr. Vatns- og skolpl. á 400 = " 1065.
b Timb. skúr. Stærð: 3,1 x 1,3 x 4,4 metr. Hver hl. meter virtur á Kr. 203. = " 629.
Samt. Kr. 8.359.

6. Hús Þorvaldar Eyjólfssonar Grettisgata 4 - brunabótanr. 1432
er ábreytt frá síðustu virðingu 13/8 - 1919
a Íbúðarhús. Stærð 7,5 x 6,9 x 3,1 m Ris 3,1 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2365 = Kr 17.737.
1432 3 ofnar 1/120 1/250 1/200 kr. 2 eldavélar 1/250 1/150 kr. Rafmagnsel. á 800 }
Vatns- og skolpleiðslur á 770 kr. . . . . } 2540
b Timb. skúr. Stærð: 1,7 x 2,5 x 2,8 metr. Hver hlaup. meter virtur á 790 kr. = 1343
Samt. Kr.: 21.620.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Sigurðar Árnasonar, Lindargata 3, brbnr. 363
er ábreyttt frá síðustu virðingu 13/5 - 1919, að öðru en því að íbúðarherbergi hefur verið gjört í kjallara hússins
Sbr a, skilgt og málað.

a Íbúðarhús. Sléð: 8,8 x 6,9 x 4,2 metr. Fer. hl meter virðist á 1437 Kr. = Kr. 12.645-
4 ofnar 1/162. 1/144. 2/135 Kr. 4 eldavélar 2/150 2/180 Kr. 1 þvottkp 150 } = " 2.586.
Vatns- og skolpl 400 Kr. Rafmagnsleiðslur 800 kr. . . . }
363

b Tm- og uppg. skúr. Sléð: 2 x 2,4 x 5,3 meter.
Flr. klamp. meter virðist á Kr. 525 = " 1050.

c Geymsluhús. Sléð: 3,8 x 2,5 x 2 metr. Ris 1,3 m.
Flr. klamp. meter virðist á Kr. 76,- = " 289.

Samt. Kr 16.570.

8. Hús Þorsteins Reykjavíkur, barnaskólinn
við Fríkirkjuveg, brbnr. 509, er óbreytt, að því
er snertir Sbr a & b og d, frá síðustu virð-
ingu 8/1 - 1921. -

a Aðalhúsið. Sléð: 39,4 x 9,3 x 8,2 metr. ris 1,9 - Kj. h. 2,7 -
Flr. klamp. meter virðist á Kr 3164. = Kr. 124.661.
24 ofnar 1/800 Kr. 4/160 4/140 2/300 Kr. - 2 eldavélar á 250 Kr. hver } = Kr. 17.720.
Vatns- og gas - og skolpleiðslur í allm. skólann 3000 Kr.
Rafmagnsleiðslur 2500 Kr. - - - - }
Afsl. 1/28

b Norðurálma. Sléð: 14,3 x 9,3 x 7,5 metr ris 1,9. Kj. h. 2,7
Flr. klamp. meter virðist á Kr 3388. = " 48.448.
509

c Leikfimishús hefur verið hækkað þannig að
kjallari þess er nú 2,8 metr. hár með steinsteypu
gólfi, sem mest allt er ~~fl~~ lagt leirflísum
skilveggir eru allir úr steinsteypu og neðan á
loft er sement- og kalkslétað á strápjötur. -
Þar er steypubaðsklefi yfir þvert húsið. Í gólfi
hans er steinsteypu renna fyrir fótabað og þar
er taki fyrir 14 steypuböð. Allir veggir eru
lagðir postulínsflísum; þá eru þar 2 herbergi
fyrir skólabörnin að afklæðast og klæðast í, hvort
með 28 fatasnögum, fatabekkjum, úr tré. Veggir
eru þar lagðir postulínsflísum upp úr setubaðinu
Innfremur eru þar 4 vatnsal. og gangar yfir þvert
kjallarann; þar eru 2 þvottaskálar. Loftrásir með
rafmagnsvélum eru í kjallaranum
Upphitunarvél hefur verið komið fyrir í kjallara norðurálmunnar
til hitunar leikfimishússins og vatns til baðanna.

Flutt Kr 190.829.

Flutt. Kr 190829

Lengd 16 m., br. 9,1 m., h. 4,7 metr ris 1,9 m. Kj. h. 2,8 m.
Flr. klamp. meter virðist á 3192 = Kr. 51.072.

Miðstöðvarhitunarvél með vatnskatli og leiðslum 10.000 Kr.
Rafmagnsleiðslur 2500 Kr. Baðtæki og hitagrindi 3500 Kr. } = " 16.000.

d Suðurálma. Sléð 31,4 x 9,1 x 7,5 metr. ris 1,9 m Kj. h. 2,5 m
Flr. klamp. meter virðist á Kr 2978.- = " 93,509.

Miðstöðvarhitunartæki 10.000 Kr. Rafmagnsl. 1500 Kr. . . }
Innalmungalsleiðslur í allm. skólanum á 6000 Kr. } = " 17500

Samt. Kr 368.910.

Afsl. 1/28

9 Hús Valdimars Laxdalssonar Vitastíg 14a
brbnr.: 1848 er nýtt íbúðarhús, einlyft með portis
ris og kvisti, byggt úr holsteini, með járnþaki
á bárujárni með pappa á milli.
Gólf og skilveggir eftir endilöngu húsinu eru úr stein-
steypu. Í neðri hæð hússins eru 3 herbergi, rakara-
vinnustofa, vatnssalerni og 2 gangar. Innan á útveggjum
er grind úr plankaremningum með pappa á og panel-
fjölum innanáa. Þeir skilveggir eru úr tvöföldum
tvöföldum panelfjölum. Neðan á loftbitunum eru
panelborð lögð striga og pappír allt málað. Gang-
gólfin eru lögð leirflísum
1848 Í efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, hús og
gangur allt með samskonar fyrirkomulagi sem neðri
hæð að öðru en því að hér eru allir veggir strigi
og pappírslagðir undir málningu.
Í þakrými eru 2 íbúðarherbergi, þvottaklefi, 2 fatask-
apar, geymsluklefi og gangur, með sama fyrirkomulagi
á efri hæðinni. — Miðstöð er í báðum hæðunum
með pappa og asbestpappa á milli. 2 Reykháfar eru á húsinu
Lengd 7,5 m.; br. 8,8 m. hæð: 7,2 m. Ris 2,75 m.
Flr. klamp. meter virðist á Kr. 3016 = Kr. 22620.

4 ofnar 2/201. 1/110. 1/75 Kr. 1 eldavél á 300 Kr. .
Vatns- og skolpleiðslur á 700 Kr. Rafmagnsl. 700 Kr. } = " 3485.
Innalmungalsleiðslur á 1200 Kr. . . . . }

Samt. Kr.: 26,105

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Emils Rakstad, Barmaland við Lauganesveg brbnr. 1248 er óbreytt frá síðustu virðingu 3/6-1919.
a Fjós og heyhlaða. Stærð: 7,5 x 6,9 x 2 metr. Ris 3,1 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr 700,00 = Kr.: 5.250.
b Íbúðarhús. Stærð: 9,1 x 8,2 á 6,1 m. lengdar og 6,1 á 3 m. x 4,7 m. Ris 3,4 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1700,00 = 15.470.
4 ofnar 1/300 2/180 1/130 Kr. 2 eldavélar 1/275 1/85 Kr 1 prottap. 150 Kr
Vatns- og skolpleiðslur á 500 Rafmagnsl. 1500 Kr - - - - = 3300
1248 c Geymsluskúr. Stærð 5,5 x 6,9 x 1,6 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr 200 = 1.100
d Inng. skúr Stærð 3,1 x 2,5 x 4,7 metr
Hv. hlaup. meter virtur á 472,00 = 1463
d Geymsluskúr Stærð 12,6 x 4,1 x 2,2 metr
Hver hlaup. meter virtur á 156 Kr = 1965
Samt Kr 28.548

11. Hús sama Sólbakki við Lauganesveg brbnr. 1849 er nýtt íbúðarhús byggt úr binding kl. utan borðum, pappa og jámi á veggjum og paki. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi.
Afskr 23
Í binding er stoppað með sagspónum og lagður pappi. Innan á binding og neðan á loftbitum eru panel piljur; allt lagt striga og pappír og málað.
1849 Á pakbitum er gólf, þar uppi er geymsla.
a Íbúðarhús. Lengd: 9,5 metr., br.: 5,1 metr., hæð: 3,1 m. Ris: 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 918,00 - - = Kr. 8.721.
2 ofnar 1/200 1/80 Kr Vatns- og skolpl 400 Kr. Rafmagnsl 250 Kr. 930.
b Inng. skúr er við húsið byggður einsog það
L.: 2,5 m., br. 3 m., h. 4,5 m. Ris: 1 metr Hv. hl. meter virtur á Kr 600 = 1500
c Viðbygging við Litra a byggður úr samskonar efni sem það hús. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og vatnssal. Allt piljað lagt striga og pappír og málað.
L. 8 metr., br.: 3,6 m., hæð: 2 metr. Skápak.
Hver hlaup meter virtur á 345 Kr - - = 2.760.
1 eldavél á 250 Kr. - - - - = 250.
Samt. Kr.: 14.161.

12. Hús Guðrúnar Eyjólfsdóttir, Laugavegur 51 B, brbnr. 1465 er óbreytt frá síðustu virðingu 18/11-1919
Íbúðarhús. Stærð: 9,4 x 7,5 x 6,5 metr. Skápak Kj. h. 2,7 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 3500,00 = Kr.: 34.900.
1465 3 ofnar á 250 Kr hver 3 eldavélar á 300 Kr. hver 1 prottap 200 Kr
Vatns- og skolpl. á 600 Kr hínalenngólfdúkur 800 Kr Rafmagnsl. á 800 Kr } 4.050.
Samt. Kr. 38.950

13. Hús Sveinbjörns Jónassonar Lokastígur 21 brbnr 1850 er nýtt íbúðarhús enn þá ófullgert, byggt úr steinsteypu með jámpaki á borðasúð sút með pappa á milli. – Þar er afþiljuð
1850 4 herbergi. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og piljum innaná. Piljað er og neðan á loftbita
Lengd 7,4 m., br.: 5,6 m., h.: 3,1 m. skápak
Hv. hlaup. meter virtur á Kr. 595 = Kr. 4.403
Kr. 4.403.

Ár 1923 hinn 23. Marts voru þessi hús virt:

14. Hús h.f. „Ari Fróði" við Rauðarárstíg-fiskreitina – brbnr 1851
er fisk-geymslu- og prottahús, byggt úr binding klætt utan plægðum borðum, pappa og jámi á veggjum og paki.
Afskr 23
Timbur-skilveggur í miðju húsinu. Í suðurhluta þess er geymsla fyrir þurkaðan fisk og afþiljað lítið skrifstofu-herbergi; allt með timburgólfi.
Norðurhlutinn er fiskverkunarhús, með steinsteypugólfi og steyptum skolprennum fram með öllum hliðum
1851 hússins og einni niðurfallspró.
Þar er saltgeymsluklefi afþiljaður í einu horninu með timburgólfi yfir steinsteypugólfi.
a Geymsluhús. Lengd: 32,8 m., br.: 14 m. hæð: 3,2 m. Ris: 2,2 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 708,00 - - = Kr 23,222
Vatns- og skolpleiðslur á 500 Kr - - - 500.
b Geymsluskúr fyrir óverkaðan saltfisk er við norðurendu hússins Litra a, byggður úr binding klæddur utan borðum pappa og jámi á veggjum og með jámpaki á langböndum.
Lengd 6 m. br 14 m. hæð: 2,8 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 431,00 - - 2.585.
Samt Kr. 26.308

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús h. f. u. Aðalstræti 2 vit Rauðarárstíg, er íbúðarhús byggt úr limbrading klætt utan plægðum borðum og pappa á veggjum og þaki
Það er borðalagt með nagldúkslu matborði fyrir 32 menn, 4 svefnherbergi, hvert með 8 fjölum rúmstæðum og veggborði, eldhús, verkstjóra herbergi og 2 gangar. - Allt er húsið með pappa í lendingu og pardelpiljur innan á honum og netan á lofti og kistum. Skilveggir úr tvöföldu panelklæðningu. Allt pensilerað mena hurðir og gluggar, sem er málað. Timburgólf er í öllu húsinu
Lengd 22 m., br.: 5,6 m. hæð: 3 metr. Skápar
Hver klaup. metin virtur á Kr. 536,- Kr.: 11.792.
1 ofn 180 Kr. 1 eldavél 360 Kr. Vatns- og skolpl. á 250 Kr = 790.
Samt. Kr.: 12582.

Sig. Bjarnason Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

1852

Bráðabirgðavátrygging.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús hers Ellerts Magnússonar, sem nú er í smíðum á Bergþórugötu nr 15, brbmr 1853, verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu samkvæmt 17 gr í samþykkt Kaupstaðarnes alm. Brandfor sikring fyrir samtals:
14000.- fjórtán þúsund-Krónum - - = Kr.: 14.000.
í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag Kl. 2 eftir hádegi og með því bráðabirgðar vátrygging þessi fellur úr gildi 24. Maí 1923 kl. 2 e. had.
Hér er kunnugt um að Brunabótafélagið hefir ekki samkvæmt þessari bráðabirgðar vátryggingu ekkert þar sem verða kunna, af bruna, á húseignini 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin úr afnota og því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 24. Marts 1923

Björn Björnsson

1397

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að viðbyggins sú, við hús Jóns Hjálmarssonar nr.: 21 við Óðinsgötu brbmr 1397, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu samkvæmt samkvæmt 17 grein í samþykkt Brunabótafélags hann dánarsta fyrir samtals:
5000- fimm þúsund- Krónur - - - = Kr 5,000
í tvo mánuði að telja frá deginum í dag Kl 2 e. h. og með því bráðabirgðar vátrygging þessi fellur úr gildi 31. Maí 1923 kl. 2 e. h.
Hér er kunnugt um að Brunabótafélagið hefir ekki eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu, ekkert það sem verða kunna, af bruna, á húseigninni 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin úr afnota og því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseigninni á venjulegan hátt

Reykjavík 31. Marts 1923

Þórður Þorsteinsson
Þjóðminjavörður

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 14. Apríl mætti brunamála-
stjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu
virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni
og Jóni Sveinssyni trésmíðameisturum, til þess
samkvæmt beiðni hlutaðeigenda að virða
til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík
með sérstöku tilliti til núverandi verðlags
á byggingarefnum, vinnulaunum ofl. – Allt sam-
kvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykt brunabótafélagi
hinna dönsku kaupstaða:

1. Húseign Sig. Jónssonar og Páls Magnússonar
nr.: 53B, brbnr. 1384, hefur verið stækkuð frá
því síðasta virðing fór fram 17/6-1922, á þann hátt
að við ~~[illegible]~~ íbúðarhúsi hefur nú verið byggður
b. inngönguskúr úr steinsteypu með jám-
þaki á borðasúð með pappa á milli.
Þar er steinsteypugólf og veggir allir sements-
sléttaðir utan og innan
1384 Lengd: 2,6 m., br.: 1,7 m., hæð: 3 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 200.00 = Kr. 520.
c. Geymsluskúr nýr hefur einnig verið byggður
á sömulóð úr steinlímdum steypusteini
með jámþaki á langböndum, þar eru 3
geymsluherbergi með steinsteypugólfi og skil-
veggjum úr timbri.
Lengd: 7,7 m., br.: 2 m. hæð: 2,2 m. Skápák
Hver hlaup. meter virtur á 100 Kr. . . = " 770.
Samt. Kr. 1.290.

2. Magnús Magnússon Njálsgötu 6, brbnr. 802
hefur bygt skúr við austurgafl íbúðarhúss síns
802 úr steinsteypu með jámþaki á borðasúð með pappa
á milli. Þar er geymsluklefi og þvottaherbergi með
steinsteypugólfi og skilveggur úr timbri.
c. Lengd 1,7 m., br.: 3,3 m., hæð 2,6 m. Skápák. Hv. hl. meter virtur á Kr. 170,00 = Kr.: 799.
1 ofn á 50 Kr. Vatns- og skolpl. á 50 Kr. . . . . = " 100.
Samt. Kr.: 899.00

3. Hús Jónasar Jónssonar Þórsgata 14, brbnr.: 1733
sem var síðast virt 7/1 1922 hefur nú verið stækkað.
Það er bygt úr steinsteypu, með jámþaki á borðasúð
Afskr. 23 með pappa á milli. Innan á útveggjum er borðagrind
með pappa og þiljum innaná. Steinsteypugólf er
undir timburgólfinn. Í húsinu eru 4 íbúðarher-
bergi, eldhús og gangur. Íbúðarherbergi eru lögð
1733 striga og pappír og allt málað
Lengd: 7,8 m. br.: 7,45 m. h.: 2,9 m. – Ris: 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1,160.00 . . = Kr. 9.048.
1 ofn á 150 Kr. 1 eldavél á 225 Kr. Vatns- og skolpl. 350 = " 725.
Samt. Kr. 9.773.

4. Guðmundur Bjarnason klæðskeri Aðalstræti nr. 6
brbnr.: 117 hefur bygt nýjan skúr á lóð sinni
Afskr. 23 úr steinsteypu með jámþaki á borðasúð með pappa
á milli. Innan á útveggjum eru korkplötur
og neðan á loftbitum eru panelþiljur lagðar
117 strápípum, allt kalksléttað og málað.
Steinsteypugólf eru í húsinu og veggir sements-
sléttaðir utan. Í skúr þessum er nú rakaravinnustofa
g. L. 7 m., br.: 2,6 m. hæð: 2,7 metr. Skápák
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 280,00 = Kr. 1960.
Vatns- og skolpl. á Kr 300,00 Rafmagnsl. á 250 Kr = " 550.
Samt. Kr 2510.

5. Vélsmiðjan „Héðinn", Bjarni Þorsteinsson og Markús
Afskr. 23 Ívarsson, Aðalstræti 6B, brbnr.: 726, hafa bygt á lóð sinni
smiðjuhús úr steinsteypu með jámþaki á lang-
726 böndum. Þar er rekin jámsmiðaiðn með véla
kraffi
b. Lengd: 11 m., br.: 7,3 m., hæð: 4,3 m. . Skápák.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 377 = Kr. 4.147.
Rafmagnsleiðslur á 200 Kr Vatns- og skolpl. á 300 Kr = " 500
Samt. Kr.: 4647.

6. Hús Sveinborgar Ármannsd. Hverfisgata 78, brbnr 655 er
óbr. frá síðustu virðingu 4/2. 1902.
655 a. Íbúðarhús. Stærð: 5,6 × 5 × 3,8 metr. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1120,00 . . = Kr. 6.272.
2 ofnar 1/110. 1/80 Kr. 3 eldavélar 1/150 1/75 1/50 Kr Vatns- og skolpl. á Kr.: 350 . . = " 815.
b. Inng. skúr. Stærð: 1,9 × 2,5 × 2,8 m. Hv. hl. meter virtur á Kr. 160,00 = " 304.
Samt. Kr.: 7391.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Jón Magnússonar, Brekkuselgum nr. 1⅛
brbnr.: 998, var síðast virt til brunabóta
3/11 - 1918, en hefur nú verið endurbætt, að öllu leyti
a Íbúðarhús er byggt úr timbri kl. utan plægðum
borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús
Í kinding er skotgat með sagspónum og milli-
gólf er í bitalagnum. Allt málað, lagt pappa
á veggjum og loftum og málað. Í þaklyftu er
1 íbúðarherbergi og framloft; allt málað og íbúðar-
herbergið málað. Kjallari er undir öllu húsinu
2 metra hár. Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
geymsluklefar og 2 skápar. Allt málað og málað.
998 Lengd: 6,3 m., br.: 5,7 m., h. 3,5 m. Ris: 2,25 m.
Hver klaup. meter virtur á Kr 1305,00 kr: 8.240.
4 Ofnar 1/100. 1/0. 7/50., 2 eldavélar 2/250 } . . =. 1.570.
Vatns- og skolpl. á 400 kr Rafmagnsl á 400 kr
b Timb. skúr er við norðurhlið hússins, byggður eins-
og það.
Lengd: 2.2 m., br.: 2,5 m., h.: 2,6 m. – Skápar. –
Hv. klaup. meter virtur á kr: 20⅞,00 . . . =kr. 455.
c Geymsluhús byggt úr timbri, klæddur utan borðum og pappa
með járnþaki á langböndum
Lengd: 6,7 m., br.: 3 m., hæð: 2,5 m. Skápar. –
Hver klaup. meter virtur á kr.: 66,00 – =" 442
Samt. Kr.: 10.707.

Hús-Kaupfélags Þorsteinssonar

8. (Árnahús Eyjólfs Þorkelssonar) Austurstr. 6, brbnr: 312
er óbreytt frá síðustu virðingu og b 22/10 1910 c og d
30/10 - 1897.
312 a og b. Íbúðarhús og verslun. Stærð: 11.3 × 6,9 × 5,3 metr. Kjallari 1,9 m rís 2,5 m
Hver klaup. meter virtur á Kr: 2070. =Kr: 23,391.
2 Ofnar á 250 kr hvor, 1 eldavél á 200 kr, 1 þvottap. 165 kr. }
1 Steinaofn 75 kr. Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. . . } =. 2,240.
Rafmagnsleiðslur 800 kr. . . . . }
c Viðbygging. Stærð: 3,5 × 2,2 × 5.6 meter. Hv. hl. meter á Kr. 525 =. 1.837.
1 ofn á 80 kr. . . =. 80
d Geymsluhús. Stærð: 10,7 × 3.1 × 2,4 metr. Hv. hl. meter á Kr 74,00 =. 792.
Samt. Kr. 28.340.

9 Hús Guðjóns Ólafssonar nr. 5 við Bröttugötu
brbnr 69 er óbreytt frá síðustu virðingu 10/9-1917
a Íbúðarhús. Stærð: 9.4 × 5 × 2,5 m. Rís 3.6 metr
Hver klaup. meter virtur á 700 kr. . . kr 6.580.
2 Ofnar á 160 kr hvor 2 eldavélar 1/200 1/150 kr. Rafm. f. 100 } =. 970
Vatns- og skolpleiðslur á 200 kr . . . . . }
19 b Íbúðarhús Stærð: 3.6 × 5 × 4,9 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr. 882,00 =. " 3.087.
2 ofnar á 150 kr hvor =. 300.
c Skúr Stærð: 3.8 × 2,5 × 2,5 metr
Hver kl. meter virtur á Kr. 120.00 =. 456.
Samt. Kr. 11.393.

10 Hús Sama, nr. 3B við Bröttugötu, brbnr. 960.
er óbreytt frá síðustu virðingu 10/9 – 1917. –
a Íbúðarhús. Stærð: 8.8 × 8.2 × 5 metr.
Hver klaup. meter virtur á 295 kr Kr. 25.978.
960 4 ofnar 1/160. 2/120 kr 1/215 kr. 1 eldavél á 200 kr 1 þvottapottur 200 kr } =. 2.666.
Vatns- og skolpleiðslur 500 kr Rafmagnsleiðslur 1150 kr. }
b Timbur Geymsluskúr. Stærð: 2,5 × 3,1 × 6,1 metr
Hver klaup. meter virtur á Kr 918 =. 2295.
c Geymsluhús. Stærð: 5 × 3,1 × 2,5 metr.
Hver klaup. meter virtur á 260 kr =. 1300.
Samt. Kr.: 32.239.

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Jónsdóttir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd.

Ár 1923. hinn 18. April mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fástu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni, trésmíðameistrum í húsinu nr.: 2 við Austurstræti í Rvík, brbr.: 110, til þess, samkvæmt beiðni skrifl. dags. húseigandans herra kaupmanns J. Jensen-Bjerg að virða til skattabóta skemd. þá sem húseignin varð fyrir af bruna í dag.

Húseigandi hefur fallist þá rétti sínum til að útnefna annan virðingarmanna.

Húseignin var síðast virt til brunabóta 21. Ágúst 1920. þannig:

a	Forhus Hotel og Handel	Kr: 154.830.
b	Sidebygning -"- -"- -"-	" 81.150.
c	Dº Dº	" 50.800.
d	Baghus Køkken	" 6.300.
e	Dº Pakhus	" 14.240
		Kr.: 307.320.

116

og er skráð í 3 fl. C.

Skemdin er fólgin í því að kviknað hafði í gegnsteiktu í Kjallara hússins hitra b og þiljur sviðnað og skemst. Einnig hafa verið brotin 2 allstór göt á dúklögð gólf yfir kjallaranum til þess að geta komist að eldsupptökunum slökkviliðsins. – Skemdir urðu einnig á raflagnsleiðsum hússins.

Til þess að gjöra við skemdir þessar þarf:

I	Efni: 3/4" borð 34 Kr., gólfborð 47 kr. Pappi og saum 16 kr. línoleumdúk pr. 120 kr., raflagnsefni 250.–	} = Kr.:	446.–
II	Vinnulaun: Trésmíði 70 kr. raflagnslagning 200 kr. =	"	270.–
	Upphæð skattabótanna er því metin á samt. Kr.:		736.–

samkvæmt 43 gr. í auglýsingu frá 1. Febrúar 1922.

Brunaleifar voru engar af um nýjabók eldsins vísað til væntanlegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum frá því síðasta virðing fór fram, sem gæti haft áhrif á skattabótaupphæðina. – Virðingargjörð þessi, sem fram-kvæmd var af undirrituðum fástum virðingamönnum, stóð yfir í 2 kl. tíma.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

J. Jensen-Bjerg

Bráðabirgðavátrygging

Fyrir undirritaðan óska hjermeð eftir, að hús hers Guðmundar Ásmundssonar, skrifstofustj. í umboði Bæjarsíma Íslands, brbr. 1854, vátr. hjer í bráðabirgða-vátryggingu samkv. 17 gr. í samþykkt Kölstaðanes alm. Brandvátrygging fyrir samtals

10.000.– tíu þúsund – Krónur Kr. 10.000.–

í 3 – þrjá – mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hád. og vara þessi bráðabirgðavátrygging þessi hjer hinn 20. Júlí 1923 kl. 12 á hád.

Lýsi hjermeð yfir, að brunabótafjelagið bæti ekki, samkvæmt bráðabirgðavátryggingu þessari, skemdir þær, sem verða kunna af bruna á hús-eigninni 4 – fjórum – vikum eftir að hún hjer telst ofmeta og því aðeins muni þessi hjer hina að fara fram reglulegt brunabótamat á húseigninni í venjulegan hátt.

Reykjavík 20. April 1923

Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Við undirritaðir óskum hérmeð eftir að hús okkar nr.: 38a við Bragagötu, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17 gr. í sampykt Kbstædernes alm. Brandforsikring, fyrir samtals:

20000 - tuttugu púsund - Krónur = Kr 20000.

í 1-einn-mánuð, að telja frá deginum í dag, kl. 6 e. m., og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 28. Maí 1923, kl. 6. e. m.

1855 Okkur er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseign pessari 4-fjórum-vikum eftir að pat er tekið til afnota, og að pví verður, innan pess tíma, að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavik 28. Apríl 1923

Snæbjörn Eysteinsson

Gunnar Gunnarsson.

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús ~~okkar~~ mitt nr.: 89 við Laugaveg i Rork, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17 gr. í sampykt Kbstædernes almindelige Brandforsikring fyrir samtals:

20,000 - tuttugu púsund - Krónum =

í 1-einn-mánuð, að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi, og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til 30. Maí 1923 kl. 12 á hádegi.

1856 Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseign pessari 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að pví verður, innan pess tíma, að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavik 30. Apríl 1923

Þorl Ófeigsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 38a við Bragagötu, sem nú er í smíðum verði ~~vid~~ tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17 gr. í sampykt ~~í sampykt~~ Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

10000 - tíu púsund - Krónum = Kr 10000.

frá deginum í dag kl. 6 e. m. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til ~~30. Jan~~ hins 1. Júní 1923, kl. 6 e. m.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseign pessari 4-fjórar-vikur eftir að hún er tekin til afnota og að pví verður innan pess tíma að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 1. Maí 1923

Kétin Þorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923 hinn 28 April mætti brunamálastjóri Sigurður Bjarnason ásamt hinum fasta virðingamanni sínum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistara í eftirtöldum húsum hér í Reykjavík til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda að virða þau til brunabóta, með áföstu bílíði til núverandi verðlags á byggingarstöðum nimulaunum ofl; allt samkvæmt 34, 37 og 45 grein í fasteignalögum brunabótafélags hinna dönsku konungsríta:

1. Hús Margrétar Gamalíelsdóttir Sellandsstígur 31. Skrbnr.: 368, var síðast virt 10/11 - 1893, en hefur verið mjög mikið endurbætt síðan. Hliðveggir hússins eru byggðir úr grásteini en stafnar úr timbri kl. utan bárujárn (pappa og járn). Þak úr bárusúð með pappa og járn þar ofan á. Innan á steinveggjunum er borðaklæðning með pappa á og allt er húsið þiljað innan og málað. Í kj. aðalhæð er 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Íbúðarherbergið er lagt strigum og pappír á veggjum. Í þakrýmið eru 2 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað og málað.

368

a Íbúðarhús. Lengd: 7,5 m., br.: 4,8 m. h: 3m., Ris: 2 metr.

Hver klaufm. metur virðist á Kr 768 kr.: 5.760.-

1 ofn 100 kr Eldavél 210 kr 1 vatns- og skolpl. 350 kr. } =. 1.010.-
Rafmagnsleiðslur á 230 kr

b Geymsluhús byggt úr timbri klætt utan borðum og rimlum, með pappa þaki á borðasúð. Í kjall er skilveggur úr borðum og timburgólf á öðrum enda þess. Loft er á kjallaranum Lengd: 4.5 m., br.: 2,7 m., h. 2 metr. Ris 1,5 metr.

Hver klaufm. metur virðist á kr. 120. . . =kr.: 540.-

Samt. Kr 7310,-

2 Hús Landshanka Íslands, nr 16a við Framnesveg br.brnr.: 1802. er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Allir skilveggir, loft og gólf eru úr steinsteypu. Veggir eru sem enskælettaðir utan. Þykt útveggja er 25 cm, en innveggja 11 cm. Þykt gólfa er til jafnaðar

1802

13 cm. Í aðalhæð er 1 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Innan á útveggjum eru kaskplötur 4 cm. þykkar. Allir veggir og loft eru kalkslétthaðir. Íbúðarherbergi er veggfóðrað en allt annað ólitmálað.
Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, baðstofa skápur og gangur. Þar eru skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum. Milliþil er á þakgerrum og þiljur innan á þeim; allt loft strápípum kalkslétthað veggfóðrað og málað.
Undir öllu húsinu er kjallari með steinsteypugólfi, 2,2 metra hár. Þar er þvotta herbergi, geymsluherbergi og vatnssalerni. Allt kalkslétthað og hvítþað.
Lengd: 5,15 m., br.: 7,35 metr h. 2,9 metr. Ris: 3,6 metr.

Hver klaufm. metur virðist á Kr. 2088,00 =Kr 10.753,00

2 ofnar 1/130 1/100 kr eldavél 250 kr 1 þvottap. 200 kr. vatns-gas og skolpleiðslur 500 kr. Rafmagnsleiðslur 450 kr. Linoleumgólfdúkur 584,00 } =. 2.214,00

Samt. Kr 12.967,00

3 Hús Sama nr. 16b við Framnesveg, byggt 1858 sem er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Allir skilveggir, loft og gólf eru úr steinsteypu Kjallari er á þaki hússins þó norðri til suðurs Veggir allir sementsslétthaðir utan. Þykt útveggja er 25 cm., en innveggja 11 cm. Þykt gólfanna er að meðaltali 13 cm. – Í aðalhæð hússins er 1 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Innan á útveggjum eru kaskplötur 4 cm. þykkar. Allir veggir, eru kalkslétthaðir, sem og loftin. Íbúðarherbergið er veggfóðrað, en allt annað af hvítþað og ólitmálað – Linoleumdúkar eru á öllum gólfum hússins og eldhúsborði. Fyrir ofan eldhúsborðið eru veggplötur úr postulínsflísum á ½ meter hæð. – Gangur er lagður leirflísum. — Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, 3 fatlir skápar og gangur. Þar eru skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum. Í sperrum er milliþil og þiljur innan á þeim. Allt loft strápípum og kalkslétthað. Herbergin eru lögð veggfóðri og allt málað. Undir öllu húsinu er kjallari 2,2 m. hár. Þar er 1 þvottaherbergi, geymsluherbergi og vatnssal. Allt kalkslétthað og hvítþað. –
Lengd 5,15 m. br.: 7,35 m. br.: 2,9 m. Ris: 4,6 m

Hver klaufm. metur virðist á Kr.: 2378.00 =Kr.: 12.247.-

3 ofnar 1/130 3/100 kr 1 eldavél 250 kr 1 þvottap. 200 kr. Vatns-gas- og skolpl. 500 kr. } =. 2.360.
Rafmagnsleiðslur 450 kr linoleumdúkur 630 kr. . . . . .

Samt. Kr 14.607

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Landsbanka Íslands nr. 16c við Framnesveg, byrjað 1859 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Allir útveggir loft og gólf eru úr steinsteypu og veggir sementsléttaðir utan. Þykkt útveggja er 28 cm., en innveggja 11 cm. Gólfin eru að meðaltali 13 cm. þykk.
Í aðalhúsi er 1 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Uppi á útveggjum eru 4 cm. þykkir korkplötuveggir og loft er kalkslétað. Íbúðarherbergið er veggfóðrað, en hurðin að öðrum allt málað. Linoleumdúkar eru á öllum gólfum hússins og eldhúsborð. Fyrir aftan eldhúsborðið er veggurinn lagður flísum á ½ meters hæð, og á gangi er leirflísagólf. Í þaklyftu eru 1 íbúðarherbergi, loftur skápur og gangur. Þar eru útveggir úr bindingi klæddum tvöföldum fjölum. Í herbergi er millifjöl og fjalir eru innan á þeim. Allt loft strápjalirnar kalkslétað og málað.
Undir öllu húsinu er kjallari 2,2 metra hár, þar er þvottaherbergi, geymsluherbergi og vatnsalerni. Allt kalkslétað og hvítlað.
Lengd: 5,15 m. br.: 7,35 m., h.: 2,9 m. Ris 3.6 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr 2032 = Kr.: 10.465.
2 ofnar 1/130 2/100 Kr. 1 eldavél á 250 Kr. 1 þvottap. á 200 Kr. } 2114.
Vatns-gas- og skolpl. á 400 Kr. Rafmagnsl. 450 Kr. Linoleumdúkar 584 Kr. }
Samt. Kr. 12.579.

1859

5 Hús Sama nr. 18a við Framnesveg byrjað 1860 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með sama fyrirkomulagi eins og húsið nr. 16a við sama götu, sem hér að framan er nákvæm lýsing af. —
Lengd: 5,15 m., br.: 7,35 m., h.: 2,9 metr. Ris: 3,6 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 2088.00 = Kr 10.753.
3 ofnar 1/130 2/100 Kr. 1 eldavél 250 Kr. 1 þvottap. 200 Kr.
Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr. Rafm. l. 450 Kr. Linoleum l. 584 2.314.
Samt. Kr 13.067.00

1860

6 Hús Sama nr. 18b við Framnesveg byrjað 1861 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu eftir og með sama fyrirkomulagi, sem húsið nr 16b við sama götu, gildir því nákvæm lýsing á því, sem hér að framan er skrifuð einstöku þetta hús.
Lengd: 5,15 metr., br.: 7,35 m., h.: 2,9 m.. Ris 4.6 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr 2378 = Kr.: 12.247,00
3 ofnar 1/130 2/100 Kr. 1 eldavél á 250 Kr. 1 þvottap. 200. Rafmagnsl. á 450 Kr. } 2360.
Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr. Linoleumdúkar á 630 Kr. }
Samt. Kr.: 14.607,

1861

7 Hús Sama nr. 18c við Framnesveg, byrjað 1862 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu eftir og með sama fyrirkomulagi og fyrirkomulagi sem húsið nr 16c við Framnesveg. Vísast því til lýsingar af því hér að framan
Lengd 5,15 m., br. 7,35 m., h: 2,9 metr.. Ris: 3,6 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 2032. = Kr.: 10465
2 ofnar 1/130 1/100 Kr. 1 eldavél á 250 Kr., 1 þvottap. á 200 Kr. } 2114.
Vatns-gas- og skolpl. á 400 Kr. Rafmagnsl. á 450 Kr. Linoleumdúkar 584 Kr. }
Samt. Kr 12579

1862

8 Hús Sama nr 20a við Framnesveg, byrjað 1863 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu eftir, með sama fyrirkomulagi og ölluum fyrirkomulagi, sem húsið nr. 16a við sama götu byrjað 1862 og gildir því sú lýsing sem á því er hér að framan eins um þetta hús:
Lengd: 5,15 m., br.: 7,35 m. br.: 2,9 m.. Ris: 3.6 metr.
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 2088. = Kr 10.753,00
3 ofnar 1/130 2/100 Kr., 1 eldavél á 250 Kr. 1 þvottap. á 200 Kr. } 2.314.00
Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr. Rafmagnsl. á 450 Kr. Linoleumgólfdúkar á 584 Kr. }
Samt. Kr. 13.067.00

1863

9 Hús Sama nr 20b við Framnesveg, byrjað 1864 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu eftir, með fyrirkomulagi og herbergjaskipun eins og húsið nr 16b við þessa götu. Vísast því til lýsingar af því hér að framan
Lengd 5,15 m., br.: 7,35 m., h.: 2,9 metr. Ris 4,6 metr. Hver klaup. meter virtur á 2378 Kr. = Kr. 12.247.
3 ofnar 1/130 2/100 Kr. 1 eldavél á 250 Kr. 1 þvottap. 200 Kr. Rafm. l. á 450 Kr. } 2.360.
Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr. Linoleumdúkar á 630 Kr. }
Samt. Kr.: 14.607.

1864

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Afskr 23 1865 ## Hús Landsbanka Íslands nr ~~20~~ 24 B við Framnesveg, bobnr 1865, er nýtt íbúðarhús, byggt úr samskorðum efni og að öllu leiti með sama frágangi og herbergjaskipun og húsið nr. 16c við þessa sömu götu, bobnr 1859, vísast því til lýsingar þess húss hér að framan.
Lengd: 5,15 m., br.: 7,35 m., h.: 2,9 m. Ris: 3,6 metr.
Hver klamp. metur virðist á Kr. 2032. = Kr. 10.465.
2 ofnar 1/130 1/100 kr. 1 eldavél á 250 kr. 1 ~~vatnskap~~ vatnskap. á 200 kr. } 2.114.
Vatns-gas- og skolpl. á 400 kr. Rafm. l. á 450 kr. Linoleumd. 584 kr. }
Samt. Kr.: 12579.

11 Afskr 23 1866 ## Hús Sama nr.: 22a við Framnesveg, bobnr 1866, er nýtt íbúðarhús, byggt úr samskorðum efni, með sama frágangi og herbergjaskipun, sem húsið nr.: 16a við þessa sömu götu, bobnr. 1802 og gildir því lýsing á því, einnig um þetta hús.
Lengd: 5,15 m., br: 7,35 m. h: 2,9 metr. Ris: 3,6 m
Hver klamp. metur virðist á Kr. 2088.00 = Kr 10,753.
3 ofnar 1/130 2/100 kr. 1 eldavél á 250 kr., 1 vatnskap. 200 kr. } 2.314.
Vatns-gas- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsl. á 450 kr. Linoleumd. á 584 kr. }
Samt. Kr. 13.067.

12 Afskr 23 1867 ## Hús Sama nr. 22b við Framnesveg, bobnr 1867 er nýtt íbúðarhús, byggt úr samskorðum efni og með sama frágangi og herbergjaskipun, sem húsið nr 16b við Framnesveg og gildir því lýsingin á því hér að framan eins um þetta hús.
Lengd. 5,15 m. br.: 7,35 m. h. 2,9 m. Ris: 4,6 m. Kr. kl. meter virðist á 2378 = Kr 12 247.
3 ofnar 1/130 1/100 kr 1 eldavél á 250 kr 1 vatnskap. á 200 kr. } = 2.360.
Vatns-gas og skolpl á 500 kr Rafmagnsl á 450 kr Linoleumdúkur á 630 kr. }
Samt. Kr 14607

13 Afskr 23 1868 ## Hús Sama, nr 22c við Framnesveg, bobnr 1868 er nýtt íbúðarhús byggt ~~úr timbur~~ úr samskorðum efni, og með sama frágangi og herbergjaskipun einsog húsið 16c við þessa sömu götu bobnr 1868 og gildir lýsingin á því hér að framan eins um þetta hús.
Lengd 5,15 m. br.: 7,35 m. h. 2,9 m. Ris 3,6 m. Kr. kl. meter virðist á Kr. 2032 = Kr 10.465.
2 ofnar 1/130 1/100 kr. 1 eldavél á 250 kr. 1 vatnskap. á 200 kr. } = 2.114.
Vatns-gas- og skolpl á 400 kr. Rafmagnsl á 450 kr. Linoleumd. á 584 kr. }
Samt. Kr.: 12579.

14 Afskr 23 1206 Hús Gunnars Þórðarsonar, Laugavegur 64, bobnr. 1206, c - er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu, með járnpaki á borðasúð plægðri, með pappa á milli. Það er skilveggur úr steinsteypu og steinsteypugólf, á austurenda þess er þar gryfja timburgólf og að norðan leiti þiljuð innan úr veggjum.
Lengd: 10.5 m. br.: 7.8 m., h 2,6 metr. Skápak
Hver klamp. meter virðist á Kr 248,00 = Kr: 2604.00
Rafmagnsleiðsla á - 100.00
d. Geymsluskúr er byggður úr timbur klæddur utan járni á langþöngum á þrem hliðum og þaki, en á einni hliðinni er eldvarnarveggur úr steinsteypu.
Lengd 3.8 m., br.: 2.8 m., h.: 2,1 meter.
Hver klamp. meter virðist á Kr. 60,00 = - 228,00
e. Geymsluskúr áfastur við hlöðu b, byggður eins og hlöðu d að efni og frágangi.
Lengd: 2.6 m., br: 1.8 m., h. 2 metrar Kr. kl. meter á Kr 40,00 = - 104.00
Samt. Kr.: 3036.00

15 1869 Hús Valdemars Poulsen nr. 40B við Hverfisgötu - áður er hlaða a hálf hlaða e á bobnr: 832 - nú verður húsið bobnr. 1869.
a Geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Það er gólf úr steinsteypu.
Lengd: 7.5 m., br.: 5 metr., hæð 3.3 metr. Skápak
Hver klamp. meter virðist á Kr.: 132,00 = Kr.: 990.-
b Geymsluhús er byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Gólf er úr steinsteypu með borðum þar yfir. Innan á veggjum er borðaþil með pappa á og panelþiljum innan á. Á loftbitum er gólf og paklyftir er allt þiljað innan á spærum. Allt málað. Meðfram hliðveggjum eru skápar og á miðju gólfi loftsins eru 2 borð eftir endilöngu húsinu með skápum undir. Þar uppi eru einnig 3 fastir skápar. Á aðal hæð hússins eru einnig 2 skápar eftir lengd þess frá gólfi til lofts.
Lengd 8.2 metr. br.: 5.7 m., h.: 3.8 m.. Ris 2,2 metr.
Hver klamp. meter virðist á Kr 1122 = Kr. 9.200.
Rafmagnsleiðsla á 200 kr = x 200.-
Samt. Kr 10.390.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Hús sama nr.: 29 við Klapparstíg, brbnr. 289 er að því er Litra a, c og d snertir óbreytt frá síðustu virðingu 2/3 - 1918.

a Íbúðarhús. Stærð: 9,7 × 5,3 × 3,1 m. Ris 2,5 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1130.00 = Kr 10.961.
3 Ofnar 1/216. 1/144. 1/114 Kr. 1 eldavél á 216 Kr Vatns-gas- og skolpl. og baðtæki 1000 Kr Rafmagnsl. 1000 Kr Linoleumdúkar 500 Kr. } = „ 3190

Afskr 23

289

b Verslunarhús hefur verið breytt að ýmsu leiti - Það er bygt úr steinsteypu á þrjá vegu, en úr timbri. Þar sem það er tengt við Litra a. og með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.
Þar er sölubúð, með skápum og hyllum og skrifstofuherbergi. Í búðinni eru útveggir sementslettaðir að innan, en skrifstofuherbergið er piljað og málað. Á paklyfti er geymsla með skápum og hyllum.
Stærð: 5,2 × 5 × 4 metr. Ris: 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur 1000,00 = Kr. 5.200.

c Inng. skúr Stærð 1,9 × 1,9 × 2,1 m. Hv. hl. met. virtur á 120 Kr = „ 228.

d Geymsluhús — „ — 3,8 × 3,1 × 2,1 m. „ „ „ „ „ 120 „ = „ 456

Samt. Kr. 20.035

17 Hús Gísla Arnbjarnarsonar, Óðinsgata 32 brbnr.: 1838 er nýtt íbúðarhús, bygt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.
Yfir Kjallara er steinsteypugólf og langveggur úr steinsteypu er á húsinu jafnhátt pakskeggi.
Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús sölubúð, með skápum og hyllum, vatnsalerni og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðagrind, með tjörupappa í og panel piljum innaná. Neðan á loftbitum eru piljur. Allt lagt striga og pappír og málað.
Á efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi, sem á neðri hæð.
Á þak bitum er gólf og milligólf með sagspónastoppi er í báðum bitalögum. Þar er geymsla og þurkloft.
Kjallari er undir öllu húsinu 2,35 metr hár, með steinsteypugólfi.
Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, þvottaherbergi, vatnsal., 3 geymsluklefar og gangur. Íbúðarherbergin eldhús og gangur er með samskonar frágangi sem á aðalhæðum hússins.

Afskr 23

1838

Lengd: 8,85 m. br.: 7,5 metr., h.: 6,2 m. - Ris: 2.5 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2698, = Kr. 23.877.
7 ofnar 2/250 5/210 Kr. 3 eldavélar á 280 Kr hver 1 þvottap. á 250 Kr Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr Rafmagnsl. 1000 Kr Linoleumd. 600 Kr } = „ 4740.

Samt. Kr.: 28.617.

18 Hús Jóns Halldórssonar & Co., Skólavörðustígur 6 B, brbnr 1068
e - er vélahús bygt úr steinsteypu með steinsteypugólfi yfir Kjallara og steinsteypu paki. Þar yfir er járnpak á langböndum. Veggir eru sementsléttaðir utan og innan. Jarnhurð er á veggnum á milli vélahúss þessa og trésmíðavinnustofunnar. Kjallari 2.2 metra hár er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Þar er geymsla.
Lengd: 5,6 m., br.: 8,7 m., h.: 4 m. Þak með vatnshalla
Hver hlaup. meter virt á 1116 Kr — — = Kr 6.249
Rafmagnsleiðslur — — — — á „ 2000

Afskr 23

1068

d Þvotta hús er nýbygl á sömu lóð úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Þar er steypugólf
Lengd: 3,8 m. br.: 3,2 m., hæð 2,9 metr. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 263,00 = „ 1000
1 þvottapakker 200 Kr. Vatns- og skolpl. 200 Kr. - 400.

Samt. Kr 9.649.

19. Hús Valdimars Guðjónsson Nýlendugata 6, brbnr.: 1870 er einpá í smíðum. Það er bygt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Steinsteypuveggur er eftir endilöngu húsinu frá Kjallaragólfi að rishæð. Búið er að leggja gólf í aðalhæð hússins og milligólf er þar í bitalögum. Kvistar eru á báðum rishliðum hússins. Byrjað er á að pilja herbergi á aðalhæð hússins
Kjallari 2,5 metr. hár er undir öllu húsinu

Afskr 23

1870

a Íbúðarhús. Lengd 7,4 m., br.: 6,6 m., h.: 2,9 m. Ris 2,4 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 885,00 = Kr. 6.549.

b Inng. skúr er við norðurhlið hússins, beggður eins og það. - Ófullgerður.
Lengd 2,5 m., br 2,35 m. h. 2,85 m. Hv. hl. meter virtur á 170 Kr. = „ 425.

Samt. Kr 6974.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Lárusar Björnssonar, Vesturgata 67. – brbnr 1719 var virt í smíðum 26/11 – 1921, en er nú fullgert. – Það er bygt úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og með járn paki á bordasúð með pappa á milli.

1719 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt piljað og íbúðarherbergin lögð striga og pappir á veggjum og loftum og allt málað.

Lengd: 7 m., br.: 6,3 m., h.: 3,3 metr. Ris: 1,35 metr.

Hver hlaup. meter virtur á Kr 956,00 = Kr.: 6.692

2 Ofnar 1/250. 1/85 Kr. – 1 eldavél. á 250 Kr. Vatns- og skolpl. 350 = " 935

Samt. Kr. 7627.

21. Hús Ámunda Árnasonar, Lindargata 41, brbnr: 786, hefur verið breytt og endurbætt frá síðustu virðingu 11/6. 1921 á þann hátt að nedri á hæð hússins eru nú verið gjörð 3 íbúðarherbergi, eldhús, 3 skrifstofuherbergi, vatnssalerni, fataherbergi og gangur. Allt piljað, og íbúðarherbergin lögð striga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Nýr kjallari hefur verið gjörður undir ölln húsinu 2 metra hár, með steinsteypugólfi

786 þar eru 3 geymsluklefar, þvottaherbergi, 2 vinnuherbergi og gangur. – Efri hæðin er óbreytt.

Á þaklyfti hafa verið gjörð 3 íbúðarherbergi og fastur skápur allt piljað og málað.

a Íbúðarhús. Stærð 15 × 8,8 × 6,3 metr. Ris 3,1 meter.

Hver hlaup. meter virtur á Kr 3344,00 = Kr.: 50.160.

5 ofnar 3/200 2/154 Kr 1 eldavél á 434 Kr., 1 þvottap. 150 Kr. Vatns- og skolpl. á 1000 Kr. Rafmagnsleiðslur 2000 Kr. } = " 4.492.

b Inng. skúr, er óbreytt – Stærð: 1.9 × 3,1 × 3 metr.

Hver hlaup. meter virtur á Kr 447. = " 849.–

Samt. Kr.: 55.501.–

22 Hús Guðmundar Jónssonar og Kristjáns Gíslasonar, Nýlendugata 13B er óbreytt frá síðustu virðingu 30/10 – 1920 Brbnr. 1406

a Smiðja. Stærð: 8,8 × 5,5 × 3,2 metr. Hv. hl. meter virtur á 486 Kr = Kr.: 4277.–

1406 b Dto –"– 11,8 × 5,5 × 3,2 –"– " " " " " 653 " = " 7705.–

Vatns- og skolpl. á 500 Kr Rafmagnsleiðslur á 1400 Kr = " 1900.–

Samt. Kr. 13.882.–

23. Hús Magnúsar Magnússonar Njálsgata 60B brbnr. 1536 er óbreytt frá síðustu virðingu 4/9 – 1920.

1536 Íbúðarhús. Stærð 5 × 3,5 × 3 metrar.

Hver hlaup. meter virtur á 805 Kr. – = Kr.: 4025.–

1 Ofn á 140 Kr 1 eldavel 140 Kr Vatns- og skolpl. á 300 Kr = " 580

Samt Kr.: 4.605.

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Jón Sveinsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 81 við Laugavegg brbrn. 1871, sem nú er í smíðum, verði ~~virt~~ tekið í bráðabirgðarvátrygginga samkv. 17 gr. í sampykt Kabstædernes alm. Brandforsikrikring fyrir samtals:

10.000 – tíu þúsund – Krónur = Kr. 10.000.

í 4 – fjóra – mánuð að telja frá degmum í dag kl. 4 e. m. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 5. September 1923 kl. 4 e. middl. Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir þessari bráðabirgðarvátrygginga, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, – 4 – fjórum vikum, eftir að húsið er tekið til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húsiginnum á venjulegan hátt

Reykjavík 5. Mai 1923

Brynjólfur Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 10a við Bræðraborgarstíg í Reykjavík brbnr.: 1872, sem nú er í smíðum, veri tekin í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17 grein í sampykt Købstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

15.000. fimmtán púsund - Krónum = Kr 15.000.

1872 í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 7. Júlí 1923 kl. 12 á hádegi.
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan pess tíma að fara fram brunabótaverðing á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 7. Maí 1923

G. H. Ymdáksen

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að húsið nr.: 6 við Bakkastíg í Reykjavík, sem nú er í smíðum, brbnr. 1873, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17 gr. í sampykt Købstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

12.000 - tólf púsund - Krónur . . . . = Kr 12,000.

1873 í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 7. Júlí 1923 kl. 12 á hád.
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir bráðabirgðarvátryggingu pessari skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður innan pess tíma að fara fram regluleg brunabótaverðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 7. Maí 1923.

G. H. Ymdáksen

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 17 við Þórsgöln. í Reykjavík, brbnr 1874, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17 gr. í sampykt Købstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

8,000 - átta púsund - Krónur . . . = Kr 8.000.

1874 í 2-tvo-mánuði, að telja frá deginum í dag kl. 6 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 7. Júlí 1923 kl. 6 e. hád.
Mér er kunnugt að brunabótafélagið bætir ekki, eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir pær sem verða kunna, af bruna, á húseign pessari, 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður innan pess tíma að fara fram regluleg brunabóta virðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 7. Maí 1923

Ragnar Þórarinsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Landsbanka Íslands nr.: 11 við Austurstræti í Reykjavík, brbnr 561, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkv. 17 gr. í Købstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

561 170.000 - eitt hundraðysjötíu púsund - Krónur = Kr. 170.000.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 f. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 7. ~~Ma~~ Júlí 1923 kl. 12 f. á hádegi.
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, samkvæmt pessari bráðabirgðarvátryggingu, ~~skaldir~~ skemdir pær sem verða kunna, af bruna, á húseign pessari, 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður innan pess tíma að fara fram regluleg brunabóta virðing á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 7. Maí 1923

Ólafur Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 6 við Kirkjugarðsstíg í Reykjavík brbnr. 1875, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17 grein í sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

20000 – tuttugu púsund – krónur = Kr 20.000.

í 3-prjá-mánuði, að tilja frá deginum í dag kl. 7 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hinns 11. Ágúst mánaðar 1923 kl. 7 e. hád.

1875 Mér er kunnugt um að ~~bráðabirgðar~~ bruna~~bóta~~bótafélagið bætir ekki, samkvæmt pessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húsegn pessari 4-fjörum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan pess tíma, að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseigninni á venjalegan hátt.

Reykjavík 11. Maí 1923

Kr. Kristjánsson

Ár 1923, hinn 12 Maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fösta virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni tresmíðameisturum, í eftirtöldum húsum hér í Reykjavík til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða þau til brunabóta, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum ofl., allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í sampykt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða:

1. Hús Sveinbjörns Jónassonar nr. 21 við Lokastíg, brbnr. 1850 var virt í smíðum 17/3-1923, en er nú fullgert. – Það er bygt úr steinsteypu með jámþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og piljum innaná og neðan á loftbitum eru piljur. Allt lagt striga og pappír og málað.

Afskr. 23

1850

Lengd: 7,4 m., br.: 5,6 m., hæð: 3,1 meter. Skápak.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 697,00 . . . = Kr.: 5158.

Vatns- og skolpl. 300 Kr Rafmagnsl. á 200 Kr = . 500

Samt. Kr.: 5.658.

2 Hús Ellerts Magnússonar nr. 15 við Bergþórugötu, brbnr.: 1853 er nýtt, bygt úr steinsteypu með jámþaki á borðasúð með pappa á milli. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataherbergi og gangur. Innan á útveggjum er tvöföld borðagrind með tjörupappa í og piljum innaná. Allir skilveggir eru úr binding með tvöföldum piljum. Neðan á loftbitum er panel. Allt lagt striga og pappír og málað. – Á loftbitum er gólf og milligólf með pappa og sagspónastoppi ofná er í báðum bitalögum. Undir öllu húsinu er kjallari 2,45 metra hár. Þar er 1 íbúðarherbergi með sama frágangi, sem á aðalhæðinni, eldhús og gangur piljað og málað, geymslu herbergi, þvotta herbergi vatnssalerni og 2 geymsluskápar. Steinsteypugólf er í kjallaranum og timbergólf þar yfir í íbúðinni.

Afskr. 23

1853

Lengd: 9,4 m., br.: 7,65 m., hæð: 3 m. Ris 1,3 metr.

Hver hl. meter virtur á 1744 Kr = Kr 16.394.

3 ofnar 2/250. 1/200 Kr 2 eldavélar 1/320 1/210 Kr þvottap. á 300 Kr =

Vatns- og skolpleiðslur á 500. Kr. Rafmagnsleiðslur á 500 Kr = 2.530.

Samt. Kr.: 18.924.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Jóns Hjálmarssonar nr. 21 við Óðinsgötu, brbns 1397 hefur verið stækkað með nýrri viðbyggingu úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á milli steinveggsins og þilja sem er innan á henni. Þiljur eru einnig neðan á loftbitum, allt lagt striga og pappír og málað. Milligólf er á bitalögum með pappa og sagspónsetlagi á milli gólfanna.
1397
Kjallari er undir allri viðbyggingunni 2.5 m. hár. Þar er 1 íbúðarherbergi, vatnsal, geymsluklefar, eldhús og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi, sem er á aðalhúsinu.
Lengd 4.2 m., br.: 7.6 m., hæð: 3.1 m. Skápak
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 1830. = kr.: 7.686.
Vatns- og skolpleiðslur á 500kr. . . . } = 850
Rafmagnsleiðslur á 350kr. . . . }
Samt. kr.: 8.536.

4. Hús Sveinbjörns Eyjólfssonar og Gunnars Gunnarssonar nr.: 38 við Bræðraborgarstíg, brbns 1855, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í vestri hliðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús og 2 gangar innan á útveggjunum er borðagrind með pappa á og þiljum innanáa. Neðan á loftbitunum eru þiljur. Allt lagt striga og pappír og málað. Skilveggir eru allir úr binding með tvöföldum þiljum. Milligólf er á bitalögum með pappa á og sagspónsetlagi á milli gólfa.
1855
Í vestri hliðinni er samskonar herbergjaskipun og þrígangur allur eins og á þeirri nefndri.
Kjallari 2.6 m. hár, er undir öllu húsinu. Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt með samskonar þrígangi, sem er á aðalhliðinni hússins. Ennfremur eru þar 2 geymsluklefar og vatnssalerni. Steinsteypugólf er þar undir timburgólfi
L.: 7.6 m., br.: 7.6 m., h.: 5.85 m. – Ris: 2.25 metrar.
Hv. kl. meter virtur á kr.: 2900.00 . . . . = Kr. 22040
6 ofnar 1/220, 1/200kr 7/150kr 3 eldavélar á 250kr hver } . . . = 2970
Vatns- og skolpl. á 500kr. Rafmagnsl. á 700kr }
Samt. kr.: 25.010.

5 Hús Ketils Þorsteinssonar, Bræðraborgarstíg 38a, brbns. 1857 – er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Í vestri hlið hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind, pappa og þiljur, og panelborð eru neðan á loftbitum. Allt lagt striga og pappír og málað. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum borðaklæðningu.
Í austri hlið eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Allt með sama fyrirkomulagi, sem á vestri hliðinni.
Kjallari, 2,5 metra hár, er undir öllu húsinu, þar eru 2 íbúðarherbergi með sama fyrirkomulagi, sem er á aðalhæðum hússins. Ennfremur er þar forstofuherbergi, 2 geymsluklefar, vatnssalerni og gangur. Steinsteypugólf er á öllum kjallaranum, og timburgólf þar ofan á íbúðarherbergjunum.
Milligólf er á bitalögum með pappa og sagspónaklæðningi á milli gólfanna.
Lengd: 7.0 m., br.: 7.6 m., hæð 5,85 m.; Ris: 2,25 metr
Hver klaup. meter virtur á Kr. 2900.00 . . . = Kr. 20300.00
3 ofnar 1/220. 2/120 kr. 2 eldavélar 1/220/300 kr. . . . }
Vatns- og skolpleiðslur á 500 Kr. Rafmagnsleiðsl 500 kr. } = 1980.
Samt. Kr.: 22.280.

6 Ólafur Bjarnason, nr. 7 við Vitastíg, brbns.: 947 hefur byggt á lóð sinni geymslu og grjótskúr, sem stendur með 2 hliðar upp við eldhúsmæninn úr steinsteypu, en hinar 2 hliðarnar eru úr binding, klæddar utan járni á langböndum. Þak þess er úr borðasúð með pappa og járni þar ofan á. Skilveggur er upp í þverann skúrinn úr binding og borðaklæðningu. Í þessum enda hans eru 4 hesta básar úr timbri og timburfleka ofan á steypugólfi. Þar eru veggir þiljaðir innanáa binding. Hinn hluti skúrsins er aðallega geymsla fyrir hey.
947
Lengd: 9 m., br.: 4.6 metr. hæð: 2,1 metr. Skápak
Hver klaup. meter virtur á Kr. 116.00 = Kr 1044.00
Samt. kr.: 1044.00

7 Guðbrandur Þórðarson, nr. 18 við Hjálpræðisstíg, brbns: 1341, hefur byggt geymsluskúr, fyrir 1 hross, á lóð sinni, úr binding klædd utan járni á langböndum. Þaki er mæniþak lagt á milli stafnanna og íbúðarhússins, til þess að þar megi leggja hvort í sinn skúrsins og íbúðarhússins, til þess að þar megi leggja hvort í sinn halla flataki. Lengd: 5 m., br.: 5 m., hæð: 2,6 m. Skápak
1341
Hver klaup. meter virtur á kr.: 65.00 325
Samt. kr.: 325,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús h. f. Hamar við Tryggvagötu, brbnr.: 1876 er nýtt smíðahús byggt úr binding klæth utan járni á langböndum bæði veggir og þak.
Afskr. 23
1876
Í suðaustur horni hússins er afþiljaður skrifstofuklefi, með timburgólfi og lofti. Veggir og loft hans eru striga- og pappírslögð og allt málað.
Lengd: 16 metr., br.: 8 metr., hæð: 3.1 metr. Ris 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 328,00 = Kr.: 5248
Rafmagnsleiðslur á 800 Kr. = 800
Samt. Kr.: 6048

9 Hús Garðars Gíslasonar, nr.: 45 við Lindargötu brbnr.: 618, er óbreytt frá síðustu virðingu 8/1.-1921
a Íbúðarhús. Stærð: 5 × 6,3 × 2,8 metr.
618
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1060 = Kr. 5.300
1 ofn á 180 Kr., 1 eldavél á 190 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr.: 300 = 670
b Inng. skúr: 3.4 × 1.9 × 2,2 metr að stærð:
Hver hlaup. meter virtur á 182 Kr. = 637
Samt. Kr.: 6,607.

10 Hús Veroniku H. Einarsdóttir nr 62 við Bergstaðastræti, brbnr.: 962, er óbreytt frá síðustu virðingu 3/4-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 5,6 × 5,7 × 2,8 metr
962
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1160,00 = Kr. 6.496.
1 ofn. á 130 Kr 1 eldavél 180 Kr
Vatns- gas og skolpleiðslur á 350 Kr. Rafmagnsl. 225 Kr = 885.
b Inng. skúr. Stærð: 1,3 × 2,3 × 2,5 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 490 Kr = 637
Samt. Kr.: 8.018.

11. Hús Sigríðar Ólafsdóttir, nr. 96a við Hverfisgötu, brbnr. 842, var síðast virt 2/3.-1918, en frá þeim tíma hefur það verið hækkað um eina lofthæð
Afskr. 23
a Íbúðarhús byggt úr binding, klæth utan, borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Á neðri hæðinni
842
eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað veggfóðrað og málað. Á efri hæð eru 3 íbúðarherbergi og eldhús Allt með samskonar frágangi sem á neðri hæðinni Kjallari er undir öllu húsinu, 2,35 m. hár. Þar eru 1 herbergi, eldhús þiljuð og máluð, geymsluherbergi og gangur

Lengd: 6,2 m., br.: 5,5 m., hæð 5,6 metr. Ris 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á 1580 Kr. = Kr.: 9.796.
3 ofnar 1/170 1/140 1/88 Kr. - 3 eldavélar 2/240 1/200 Kr - Vatns- og skolpleiðslur 500 Rafmagnsleiðslur á 400 Kr. = 1.978.
b. Inng. skúr er við norður hlið hússins byggður einsog þak þar eru tveir gangar.
Lengd: 2 m., br.: 2.2 m., hæð 6.7 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 570 = 1140
c. Geymsluskúr er byggðar á sömu lóð, úr binding kl. utan borðum og rimlum á veggjum og með jarnpaki á borðasúð með pappa á milli, þar er þvottahús, og geymsluklefi og þurkhjallur.
Lengd: 7,4 m., br.: 1.95 m. h.: 2,35 metr Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 92,00 = Kr.: 680
Samt. Kr.: 13.594.

12 Hús Jóns Sigmundssonar & Co. Langer nr. 8B, brbnr.: 1826 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með jarnpaki á borðasúð með pappa á milli.
Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Steinsteypuveggur er eftir endilöngu húsinu og einn þverveggur, úr sama, upp að loftbitum. Steinsteypugólf er á þessari hæð. Innan á öllum útveggjum er tvöföld borðagrindi með pappa í og þiljum innaná. Steinsteypu innveggir eru kalksléttað og með álúndum veggja pappír. Þiljur á veggjum og neðan á loftbitum eru lagðar striga og pappír og allt málað
Afskr. 23
1826
Á efri hæð er sama herbergja skipun og frágangur allur eins og á neðri hæðinni.
Á þaklyfti eru 4 íbúðarherbergi, geymsluklefi og gangur Allt með samskonar frágangi, sem er á aðalhæðum hússins Kjallari er undir öllu húsinu, 2.4 metr. hár. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, þvottahús, 2 geymsluklefar, vatnssal. og 2 gangar. Útveggir eru þar tvöfaldir, að utan steinsteypu og svo með nokkurn em. millirumi hlaðinn steypusteinn innaná. Skilveggir og gólf er úr steinsteypu. Allt kalksléttað, og íbúðin hvítmáluð
Lengd 8,8 metr., br.: 7,5 metr., hæð: 6,5 metr. Ris: 3,15 Metr.
Hver hlaup. meter virtur á 3300 Kr. = Kr.: 29.040.
Miðstöðvarhitatæki á 5000 Kr. Rafmagnsl. 1700 Kr. Vatns- gas- og skolpl. 800 Kr. Línaleum gólfdukar á 1200 Kr. Þvottapattur á 200 Kr. = 8.900.
Samt. Kr. 37.940.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Guðbjargar Þorsteinsdóttir, nr. 29B við Njálsgata, bókn.: 843, var síðast virt 28/10 - 1919, en hefur nú verið stækkað og endurbætt mjög mikið

a Íbúðarhús er byggt úr timbri kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Í timbri er pappi og fjalgus innanáa, sem og neðan á loftbitum. Allt lagt striga og pappír og málað. Undir norðurenda litla hússins er geymslukjallari 1,5 metr. hár.
Lengd 6,4 metr., br.: 4,5 m. h.: 3 metrar - Ris 1.15
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 744,00 a Kr.: 4.761.00
1 ofn á 195 kr. 1 eldavél á 165 kr. Vatns- gas- og skolpl. 250 kr. } = " 960.-
Rafmagnsleiðslur á 200 kr. Einalemmsdúkar á 150 kr.

843 b Timb. skúr er við suðurhlið hússins, byggður einsog það lengst: 1.3 m., br: 1,5 m. h.: 2,6 metr. Hver klamp. meter virtur á 185 kr. " 240.-

c Íbúðarhús er við austurhlið stafn hitra á nýbyggt úr steinsteypu á 3 vegu en úr timbri á þeirri hlið, sem húsin eru skeytt saman á. Þak er úr borðasúð með pappa og járni þar yfir. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa í og fjalgum innanáa. Allt lagt striga og pappír og málað. Kjallari til geymslu er undir ½ húsinu 1,6 metra hár
Lengd: 7 m., br.: 4,5 m., hæð: 3 metr. Ris: 1.15 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 720.00 a Kr.: 5940.-
1 ofn á 150 kr., 1 eldavél 200 kr. Vatns- og skolpl. á 350 kr. } = " 1100.-
Rafmagnsleiðslur á 200 kr., Einalemmgólfdúkar 200 kr.

Samt. Kr.: 12.101.

14. Hús Marels og Ágústs Ólafssona nr.: 1 við Nönnugötu bókn.: 1878, er nýtt byggt úr steinsteypum veggjum upp að þakskeggi en stafnar frá þakskeggi að mæni, er úr timbri kl. utan borðum, og pappa. Þak er úr ~~pappa~~ borðaklæðningu með pappa yfir. Í aðalhluta hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur 1 gestaherbergi og 2 gangar. Langveggur er í húsinu úr steinsteypu lopheldum. Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa í og fjalgum innanáa. Neðan á loftbitum eru fjalgir allt lagt striga og pappír og málað. Steinsteypugólf er undir timbur gólfum, eins og í íbúðarherbergjum og salgangi,

1878

en í eldhúsinu og bakgangi eru gólfin lögð leirflísum yfir steinsteypugólfið. og á veggjum eldhússins eru lagðar postulínsflísar, allt í hring, 1,5 metra háar.
Í þakrými eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi einsog er á aðalhluta hússins.
Í efri bráðabirgðum er milligólf, með pappa og saggaspóna stoppi á milli gólfanna
a Íbúðarhús. Lengd: 8,2 m., br.: 8,9 m., h. 3 m.. Ris 5.5 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1997 = Kr. 16.375.
3 ofnar 2/200 1/100 kr. 2 eldavélar 1/250 1/200 kr. Vatns- og skolpl. á 500 kr. } = " 2.150.
Rafmagnsleiðslur á 700 kr.

b Geymsluskúr er byggður á sömulíðis úr timbri klæddu utan borðum og pappa á veggjum og þaki, hólfaðs í tvennt með timbur gólfi og allur fóðraður innan á timbri.
Lengd 4.4 m., br 2.3 m., h. 2,3 m. Hver klamp. meter virtur á Kr. 152.00 = " 668

Samt. Kr.: 19.193.

15 Hús Guðnýar Ólafsdóttur, Nýlendugata 12, bókn.: 691, er óbreytt frá síðustu virðingu 17/11 - 1902.

a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 6,3 × 3,1 met. Hver klamp. meter virtur á Kr. 1160. = Kr.: 8.004.
2 ofnar 1/180 1/100 kr. - 2 eldavélar 1/200 1/150 kr. Vatns- og skolpl. á 400 kr. Gólfl. 250 kr. = " 1.180.

691 b Timb. skúr. Stærð: 1,9 × 1,6 × 2,5 m. Hver klamp. meter virtur á Kr.: Rafm. 200 = " 580

c Geymsluskúr nýr er byggður úr timbri kl. utan borðum og pappa fóðraður að innan með timbur gólfi. - St: 3.8 × 2.5 × 2.3 m. Hver klamp. meter virtur á Kr 80.00 = " 304.

Samt. Kr 10.068.

16 Hús Sigmundar Magnússon Skeiðsg. 17B bókn.: 657 er óbreytt frá síðustu virðingu 11/12 - 1920.

a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 6,3 × 3,47 met. Hver klamp. meter virtur á Kr. 1667 = Kr.: 10.502.
3 ofnar 1/180 2/120 kr. 2 Eldavélar 1/180 1/140 kr. Vatns- og skolpl. 400 kr. = " 1140.

657 b Geymsluskúr. Stærð 3.5 × 2.5 × 3.15 metr. Hver klamp. meter virtur á 500 Kr. = " 1.750.

Samt. Kr.: 13.392.

17. Hús Einars Árnasonar, Bergstaðastræti 39B, bókn 565 er óbreytt frá síðustu virðingu 17/4 - 1903 Ris 0.82 Kjall. 1.6m
a Íbúðarhús Stærð: 5.7 × 5 × 2,8 metr. Hver klamp. meter virtur á 4 80 = Kr.: 4560.-
1 ofn á 120 kr. 1 eldavél á 150 kr. Vatns- og skolpl. á 300 kr. Rafmf. 200 = " 770.-

565 b Timb. skúr. Stærð: 2,5 × 1,9 × 2,2 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr 154 = " 385.-

Samt. Kr 5715.-

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Jón Einarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 26B
við Bragagötu, br.bnr.: 1877, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátr.
samkvæmt 17 grein í Kbstædernes alm. Brandforsikring
fyrir samtals

12000 - tólf púsund - Krónur = Kr 12.000.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag
kl. 2 e. h. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi
til 15. Julí 1923. kl. 2 eftir hádegi.

1877 Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir
ekki, samkvæmt pessari bráðabirgðarvátrygginga,
skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á hús-
eignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er
tekin til afnota, og að því verður, innan pess
tíma, að fara fram regluleg virðing á
huseignimi, til brunabóta, á venjul. hátt

Reykjavík 15. Maí 1923

Niels Gudmundsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 5
við Fjólugötu í Reykjavík, br.bnr.: 1879, sem nú er í smíðum
verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga, samkvæmt 17 gr. í
sampykt Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

30000 - prjátíu púsund - Krónur, = Kr.: 30.000.

í 3-prjá-mánuði, að telja frá deginum í dag kl. 12 á hád.
og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 24. ágúst
1923, kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki,
eftir pessari bráðabirgðarvátrygginga, skemdir pær, sem
verða kunna, af bruna, á húseign pessari, 4-fjórum
vikum eftir að hún hefur verið tekin til afnota,
og að því verður, innan pess tíma að fara fram
regluleg brunabóta virðing á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 24. Maí 1923

fr. Kristjánsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 26. Maí, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Þorgrímssyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameisturum í nefndan tíma húsum í Reykjavík til þess, samkvæmt beiðni húsaeigenda, að virða þau til brunabóta, með tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl., allt samkvæmt 31. 37 gr. 1/5 greinir í samþykkt brunabótafélags hinna dánskra kaupstaða:

1 Hús og girðingar Th. Thorsteinssons kaupmanns við Tryggvagötu, brbnr.: 1880.

a Geymsluhús, byggt úr timbri kl. utan járni á langböndum klætt á veggjum og þaki. Lengd 6,5 m., br. 5,35 m., hæð 2,8 m. – Skúrþak.
Húss klaup. meter virtur á kr 67,00 = Kr.: 435,00

b Girðingar úr bárujárni á járnum plönkuðum langböndum, á tréstólpum: 112 kl. m. hár 2m
Lengd (703 metr. hár br. 112 kl. m. hár 2m
Hvers kl. meter virtur á 13 Kr. = „ 1.456,00

Samt. Kr: 1891,00

2. Hús Friðriks J. Ólafssonar Mörk við Laugaveg, brbnr.: 1833, er nýtt íbúðarhús, byggt úr timbri kl. utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt stoppað í timbri með sagaspónum, pelgað innan á honum og neðan í loftbita með fl. 1" borðum, loft strigi og pappír og málað eða veggfóðrað. Gólf er úr steinsteypu.

a Íbúðarhús. Lengd: 7 m., br.: 3,8 m., h.: 2,6 m. Ris 1/2 m.
Húss klaup. meter virtur á 388 Kr. = Kr.: 2.716,00
1 ofn 80 Kr. 1 eldavél 50 Kr. . . . . = „ 130,00

b Timb. skúr er við húsið byggður einnig járn
Lengd: 2,8 m. br.: 1,9 m., h.: 2,1 metr
Hv. kl. meter virtur á Kr 118,00 = „ 330,00

Samt. Kr.: 3.176,00

3 Hús Magnúsar Jónssonar Engjaberg við Laugaveg brbnr 1881 er byggt úr timbri kl. utan borðum, pappa og listum á 3 vegu: en í einni hliðinni er þak járnklætt yfir pappa, og með járnþaki, er það, á bárasúð með pappa á milli. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi og gangur. Allt pelgað og málað innan.

Afskr. 23

a Lengd: 6,4 m., br.: 5 metr., hæð 2,4 metr. Ris: 1,7 metr.
Húss klaup. meter virtur á Kr 487,00 = Kr. 3117,00
1 ofn á 80 Kr. 1 eldavél á 80 Kr. = „ 100,00

1881

b Fjós og hesthlaða er byggt úr torfi að veggjum til g hlaðan, eða 2/3 hlaðarhússins, með járnþaki á langböndum en 1/3 hluti þess, fjósið er með torfþaki á borðasúð. Skilveggur er yfir þvert húsið úr timbri. Lengd 10 m., br.: 4 metr., h.: 2 metr. Ris 2 metrar
Húss klaup. meter virtur á Kr.: 48,00 = „ 480,00

Samt. Kr.: 3697

4. Hús Sveinbjörns Kristjánssonar nr. 105 við Laugaveg brbnr.: 1882 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaklætt með pappa á og felgum innan á. Langveggur úr steinsteypu á húsinu frá kjallara gólfi að aðra lyftu, en aðrir skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum, sömuleiðis er þiljað neðan á loftbita. Timbur gólf er á öllum, premur, bitalögum, með milligólfi, sagaspóna stopp og pappír er á milli gólfa. Allir veggir og loft er lagðir strigi og pappír og málað. Á annari hæð er samskonar forstofa skápum og forgangur allur eins.

1882

Afskr. 23

Á þakhæðinni eru tvö íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með samskonar frágangi, sem er á aðalhæðinni. Húsinu kjallari 2,2 metra hár er undir allu húsinu, þvi rétthalt er undir

Lengd: 7,5 m., br.: 7,6 m., h.: 6 metr. Ris 3,45 metr.
Húss klaup. meter virtur á Kr.: 2677,00 = Kr.: 20.078,-
5 ofnar 3/200. 2/100 Kr. 3 eldavélar 2/200 1/100 Kr. Rafmagnsvél (á 500 Kr.) Vatns- og skolpleiðslur á 500 Kr. } = „ 2300

Samt. Kr 22378

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Þorsteins Péturssonar nr: 6 við Kirkjubraut bobnr: 1883, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Þaklyfti og Kjallari eru ein ófullgjörð að þágangi
Á aðal hæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
Innan á útveggjum er borðagrind pappi og þiljur
Skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum
Gólf eru úr timbri og milligólf í báðum betalögum
með sagspónum og pappa á milli gólfa
Neðan á laftbitum eru panelþiljur. Radi veggja
og loft eru lagt strigi og pappir en allt ónálað.
Undir öllu húsinu er Kjallari X 2,1 meter hár
Innan endalöngum eru skilveggir úr steinsteypu
Lengd: 7,5 metr., br.: 6,3 metr. h.: 3,1 metr. Ris 2,8 m.
Hvers klamp. metres virtur á Kr 1380,00 = Kr.: 10.395.
1 Ofn á 250 kr, 1 eldavél 260 kr Rafmagn (400 kr.) } =" 1.260.
Vatns- og skolgl. á 350 kr.
Samt. Kr 11.655.

6 Hús Hafnarsjóðs Reykjavíkur smiðju og geymsluhús við Skólavarðustíg, bobnr 1884.
a Smiðja byggð úr binding, kl. utan plægðum 5/4" borðum, pappa og listum.
Þar eru 2 skilveggir sem þvert húsið úr
binding með einföldum þl. borða þiljum
Á suðurenda er skrifstofa herbergi og 2 geymslu-
klefar, að mestu leiti þiljað innan á binding
og með timbur gólfi.
Miðpartur hússins er járnsmiðja og í norður
enda þess er vélaviðgerðarherbergi
Lengd 18 m., br.: 9 m., h.: 2½ metr. Ris 3 metr.
Hvers klamp. metes virtur á Kr 360,00 . . =Kr. 6.480.
b Geymsluhús sem þvert sunnan hús a, er byggt einsog það.
Lengd: 9 m., br: 7,3 metr., h. 4,2 metr
Hvers klamp. metes virtur á Kr.: 308,00 =" 2.772.
c Geymsluhús sem norðan hús a er byggt úr binding
klætt utan borðum og með járnþaki á borðasúð
með pappa á milli. Lengd: 12 m., br. 5 m. hæð 3 m.
Hvers kl amp. metes virtur á Kr 180,00 = 2.160.
Flutt Kr.: 11.412.

d Geymsluskúr er sem norðan húsa c [Flutt Kr: 11.412.
byggður einsog það hús. Þar er timbur gólf.
e (Geymsluskúr) Lengd: 2,5 m., br: 2,5 m. hæð: 2,15 metr.
Hv. klamp. meter virtur á Kr.: 112,00 . . =" 280.-
e Geymsluskúr er norðvestur af húsa c byggður einsog það hús
Þar er hestahús og geymsluklefi. Skilveggur og gólf eru þar
úr timbri
Lengd 6,4 metr., br.: 3,2 m. hæð 2,6 m. Hv. kl. m. virtur á 130 kr =" 832.-
Kr samt: 12524.

7. Hús Sama við Skólavörðustíg, bobnr 1885
er íbúðarskúr byggður úr binding kl. utan
pl. 5/4" borðum, pappa og listum á veggjum og þaki
Þar eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús og gangur
Allt þiljað innan á binding, lagt strigi og pappir
og málað
Lengd: 10,2 m., br.: 6,35 m., h.: 3,3 metr
Hvers klamp. meter virtur á 590 kr. = Kr 6.018,-
1 ofn á 180 kr 1 eldavél á 200 kr Vatnsl. á 200 kr =" 580.-
Samt Kr 6.598.-

8 Hús Sigurðar Bernharðssonar nr 8a við Bergstaðastræti, bobnr.: 1828, er enn ekki fullgert
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð
með pappa á milli
Á neðri hæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, sölubúð
og 2 gangar. Íbúðarherbergin eru þiljuð, lagt strigi
og pappir, en ónálað, en hitt annað ekki fullþiljað
Skilveggir úr steinsteypu er eftir endilöngu húsinu
upp að þaklyftisbitum. Milligólf er í betalögum með
sagspónum og pappa á
Á efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 1 baðstofa skáps og gangur.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum
innanáa. - Þvert skilveggir eru úr binding með tvöföldum
panel þiljum; sömuleiðis eru þiljað neðan á laftbita. Allt er þar lagt
strigi og pappir og málað. Á þaklyftis er íbúðarherbergi og þvottaherbergi allt óafullgert. Geymslukjallari 1,3 m. hár er undir húsinu
Lengd: 9,8 m., br.: 7,2 m., h.: 5,8 m., Ris 3,5 m. Hv. kl. m. virt á 2133 = Kr. 20.903.
4 ofnar 2/280. 2/120 kr. 2 eldavélar 1/250. 1/180 kr. Vatnsl. á 500 kr. Rafmagn 600 kr. =" 2330.
Samt. Kr 23233.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Steindórs Gunnarssonar, Suðurgata 8B
brbmr.: 758 er óbreytt frá síðustu virðingu 2/2-1921
a Íbúðarhús. Stærð: 8,8 × 7,5 × 6,3 metr.
Hver klmtr. metrar virtur á Kr.: 314,00 = Kr.: 27.676.
Miðstöðvarhitataki á Kr: 3010.00 2 ofnar a 350 Kr hvor
2 Eldavélar á 300 Kr hvor. Línoleumdúkar 840 Kr. Rafmagnsl. 750 Kr } = " 6.460.
758 Vatns- og skolpleiðslur á 560 Kr. . . . . }
b Timb. skúr. Stærð: 2.5 × 3,1 × 5,6 m. Hv. hl. metrar virtir á Kr. 1100 = " 2.750.
c Do " 1,7 × 1,9 × 5,6 " " " " " " 733 = " 1.246.
d Girðingar umhverfis húseignina virtar á . . . Kr 1.120.
Samt. Kr 39.252.

10 Hús Tómasar Jónssonar Ofl. nr 32B við Laugaveg
brbmr.: 806 er óbreytt frá síðustu virðingu 20/8-21
að öðru en því að Íbúð C. er nýtt
a Íbúðarhús. Stærð 8,8 × 6,9 × 3m. Rúmm: 3,1 metr.
Hver klmtr. metrar virtur á Kr.: 1819,00 = Kr.: 16.007.00
5 ofnar 1/280. 3/210 1/140 Kr. 2 eldavélar á 320 Kr hvor. Vatns-gas og } = " 4.400.
806 skolpl. á 700 Kr. Rafmagnsleiðslur 2010 Kr. . . }
b Timb. skúr. Stærð: 1,9 × 2,5 × 4,4 m. Hv. hl. metrar virtir á 687 Kr. = " 1.301.
c Viðbygging " 3,1 × 8,2 × 5 " " " " " " 2450 = " 7.595.
1 ofn á 85 Kr 1 eldavél á 280 Kr. . . . . = " 365
d Vélaskúr. Stærð: 3,1 × 6,9 × 2,7 m. hv. hl. metrar virtir á 647 Kr. = " 2.005
e Vélar í Lit. d. . . . . a Kr 13.200
f g Geymsluskúr nýr er byggður úr steinsteypu með járn-
þaki á borðasúð með pappa á milli, veit Lit. e.
Þar eru 5 geymsluklefar með timbur skilveggjum
Í þeirra er steinsteypugólf
L. 6,93 m br 4,4 m. hæð 2,5 m. Hv. hl. metr virtir á Kr 144 hv = " 998.
Samt Kr 45.871.

11 Hús Einars Hróbjartssonar nr.: 19 við Bræðraborgarstíg,
brbmr.: 1886 er emlyft íbúðarhús, byggt úr steinsteypu
1886 með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal og
2 gangar. Innan á útveggjum er borðasúð með asfalt
pappa á milli og þiljum innanað. Einn langveggur og þverveggur
Kr 1125 er úr steinsteypu á búrið þessum. Aðrir skilveggir eru úr
timbri með tvöföldum þiljum og net on á milli þiljanna

er þiljað með panel, allt loft strigað, pappír og málað.
Timburgólf er í húsinu og milligólf í íbúðarinnar með
pappa og sagspónum á milli gólfa.
Kjallari er ekki undir húsinu og þak er með vatnshalla
Lengd: 9 m., br.: 8.8 m., h.: 3 m.
Hver klmtr. metrar virtur á Kr 1057,00 = Kr.: 9.513.00
2 ofnar 1/250. 1/220 Kr. 1 eldavél á 230 Kr Vatns- og skolpl. 400 Kr. . 1.100.-
Samt. Kr.: 10613.

12 Hús Sturla Jónssonar nr.: 58 við Bergstaðastræti
brbmr. 1887 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara,
byggt úr járnbentri steinsteypu báðir útveggir og 2 gafl
veggir allir sementsslettaðir utan og innaðir
Á neðri hæð eru 3 íbúðarherbergi og lokaður verandar
Innan á útveggjunum er borið asfalt, þá er rimla-
grind með pappa á, og borðagrind með panelþiljum
þar innan á; allt loft strigað og pappír og málað
Á efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi og
gangur. Allt með samskonar frágangi sem er á neðri
hæðinni. — Bitalag undir þaki er úr timbri, og þak
er flatt, með vatnshalla, úr borðasúð, pappa og járni
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,55 metra hár, með
steinsteypu gólfi. Þar eru 4 íbúðarherbergi, 3 geymslu-
herbergi, miðstöðvarklefi og gangur. Íbúðarherbergin
1887 eru með samskonar frágangi sem eru á aðalhæðum
hússins. Skilveggir úr steinsteypu eru eftir endilöng
húsinu og 2 þverskilveggir, frá kjallaragólfi að þaki,
sementsslettaðir með álímdum veggjapappír.
a Íbúðarhús. Lengd: 12,5 m., br.: 10,65 m., h.: 7,35 metr.
Hver klmtr. metrar virtur á Kr.: 422,4 = Kr.: 52.800.
2 ofnar á 150 Kr hvor, 1 eldavél á 200 Kr. 1 Þvottapottur 180 Kr }
Vatns-gas og skolpl. á 1000 Kr. Rafmagnsleiðslur á 1030 Kr } = " 8080.
Miðstöðvar hitataki á Kr. 6.400,00 . . }
b. Viðbygging er við (austan) gafl hússins, byggður einlyft
hús. Þar eru 2 gangar, 7 íbúðarherbergi á neðri hæðinni
Allt með samskonar frágangi sem er á Lit. a.
Á efri hæð er 1 íbúðarherbergi og gangur. Í kjallaranum,
sem er einshár og undir aðalhúsinu, er íbúðarherbergi geymslu-
kleti, vatnssal og gangur.
Lengd: 2,3 m., br.: 9,95 metr., hæð: 5 metr.
Hver klmtr. metrar virtur á 280 Kr. . Kr 6.440.
Samt. Kr.: 67320.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Hús Friðriks Jónssonar nr.: 58 við Bergstaðastræti, brbnr 1888, sem er tvílyft íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárn með pappa á milli,- flatt vatnshalla þak. Kálfinn yfir Kjallara og neðri hæð hússens, eru úr járnbentri steinsteypu
1 Íb. neðri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, búr og gangur. Innan á útveggjum er tvöföld borðaklæðning með pappa í og fjalgrindum innan á. Skilveggir eru allir úr steinsteypu, kalkslétthaðir og allir málaðir. Í efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, anddyri og gangur. Allt með samskonar þrepagerð sem er á aðalhæðinni Hússins. Þar eru einnig þvotta herbergi og gangur. Kjallarinn er 2,55 metra hár; þar er steinsteypugólf og skilveggir. Allt er húsið sementsslétthað utan og innan.
1885 a Íbúðarhús. Lengd: 12,5 metr., br.: 10,65 metr., hæð 7,35 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 422,00 =Kr.: 52.800.
3 ofnar á 150 Kr hver 1 eldavél á 200 Kr 1 þvottapottur 150 Kr } =Kr.: 8.250.
Miðstöðvarhitataki á 5.400 Kr Rafmagnsl 1030. Vatns- og skolp (1000) }
b Viðbygging við norðurgafl hússins hefur verið byggð eftir þeim parti, að öllu leiti, bæði utan húss og innan. Í neðri hæð eru 2 gangar og fatageymsla. Í efri hæðinni er 1 íbúðarherbergi, gangur og veggsvalir. Þar er þak úr steinsteypu og járnþak þar yfir. Í Kjallara eru 1 íbúðarherbergi, geymsluklefi, Vatnsalr og gangur
Lengd: 2.3. m., br.: 9,95 m., hæð 5 metrar.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 280,00 =. 6.440.

Samt. Kr 67.470.

14 Hús Byggingarfélags Reykjavíkur, nr.: 30 við Barónsstíg, brbnr. 1504, er óbreytt frá síðustu virðingu 26/4-1920
1504 Íbúðarhús. Stærð: 10 × 7.5 × 6.8 m. Ris 1 meter Kjallh. 1.9 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 3640 =Kr.: 36.400.
8 Ofnar á 140 Kr hver, 4 eldavélar á 140 Kr. hver. Þvottapottur 140 Kr. } =. 3.360.
Rafmagnsleiðslur á 700 Kr. Vatns- og skolpleiðslur á 840 Kr }

Samt. Kr.: 39.760.

15 Hús Sama, nr.: 16 við Bergþórugötu, brbnr. 1506, er óbreytt frá síðustu virðingu 26/4-1920.
1506 Íbúðarhús. Stærð 10.5 × 6,9 × 6.8 m. Ris: 1 Meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr 2262,00 =Kr.: 23.751.
8 ofnar 7/140. 4/105 Kr. 4 eldavélar á 140 Kr hver 1 þvottap. 154 Kr } =. 2894
Vatns- og skolpl. á 900 Kr. Rafmagnsl á 300 Kr }

Samt.: Kr.: 26.645.-

16. Hús Sama, nr.: 18 við Bergþórugötu, brbnr. 1507, er óbreytt frá síðustu virðingu 26/4. 1920
Íbúðarhús. Stærð: 10.5 × 6,9 × 5.8 metr.. Ris 1 meter Kj. 1,9 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2262,00 =Kr.: 23.751.
1507 8 ofnar 7/140. 7/105 Kr., 4 eldavélar á 140 Kr hver, 1 þvottap. á 154 Kr } =. 2894
Vatns- og skolpl. á 900 Kr. Rafmagnsleiðslur á 300 Kr }

Samt. Kr.: 26.645.

17. Hús Sama, nr 20 við Bergþórugötu, brbnr 1508 er óbreytt frá síðustu virðingu 26/4 1920.
Íbúðarhús. Stærð: 10.5 m. × 6,9 × 5,8 metr.. Ris: 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2662 =Kr.: 23.751.
1508 8 ofnar 7/140. 4/105 Kr. 4 eldavélar á 140 Kr. hver 1 þvottap. á 154 Kr. } =. 2894
Vatns- og skolpleiðslur á 900 Kr. Rafmagnsl á 300 Kr. }

Samt. Kr.: 26.645.

18. Hús Sama, nr.: 41 við Bergþórugötu, brbnr: 1530, er óbreytt frá síðustu virðingu 21/8 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 10.7 × 9,1 × 8,8 metr. Ris: 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr 4176, =Kr.: 44.683.
1530 12 ofnar. 6/140. 6/100 Kr. 6 eldavélar á 140 Kr hver Vatns- og skolpl. 1050 Kr } =. 4.130.
Rafmagnsleiðslur á 800 Kr. — — —
b Geymsluskúr. Stærð: 9,4 × 2,5 × 2,2 metr. Skúrþak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 133,60 =. 1.250.

Samt. Kr.: 50.063.

19 Hús Sama nr 43-43B 45-45B við Bergþórugötu brbnr. 1505 er óbreytt frá síðustu virðingu 26/4 - 1920.
1505 Íbúðarhús. Stærð: 18 × 8,2 × 9,8. metr. Ris 1.0 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2892,00 =Kr.: 52.056.
10 ofnar 8/140 Kr 2/105 Kr. 6 eldavélar á 140 Kr. hver 2 Þvottap. á 154 Kr } =. 4490
Vatns- og skolpl. á 1260 Kr. Rafmagnsleiðslur á 800 Kr }

Samt. Kr 56.606.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. Hús Guðmundar K. Jónssonar Múli við Laugaveg, brbnr: 1434, er óbreytt frá síðasta virðingu 2/4.1920
1434
a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 6,9 × 2,8 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1875.00 = Kr: 12.937.
2 ofnar 1/160/150 Kr. 2 eldavélar 1/230/110 Kr. Línaleumgólfdúkur (Stofa) Vatns- og skolpl. á 300 Kr. } = " 1.450.
b Fjós og heyhlaða. Stærð: 6,3 × 6,3 × 4,7 metr.
Hver klamp. meter virtur á 672 Kr. = 4233.
Samt. Kr.: 18.620.

21. Hús Halldórs Danielssonar, nr 11 við Skólavörðustíg brbnr 231 er óbreytt frá síðasta virðingu 20/8-1921
231
d Verslunarhús. Stærð: 11.5 × 4,4 × 6 m. – Skúrþak
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1030.00 = Kr. 11845.
2 ofnar 1/315 1/105 Kr. = " 420
Samt. Kr.: 12.265.

22. Hús Ólafar Benediktsdóttur nr: 49 við Laugaveg, brbnr 1615, er óbreytt frá síðasta virðingu 8/1-1921
1615
Íbúðarhús. Stærð: 16,3 × 10,3 × 9,3 metr. Ris: 6 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr: 1087 Kr: = Kr: 185.469.
5 eldavélar á 245 Kr hver Rafmagnsleiðsla á 2800 Kr. Vatns- og skolpleiðsla á 2800 Kr. Miðstöðvarhitataki á Kr 21.000,00 } = " 27825.
Samt. Kr.: 143.294.

23. Hús Ó. Johnsonar & Kaaber, nr.: 1 við Hafnarstræti, brbnr.: 1343 er óbreytt frá síðasta virðingu 24/7-1920.
1343
a Aðalhúsið. Stærð 31,7 × 9,1 × hæð á 22,6 metrum er 3,8 metrar, en á 8,8 metrum er hæðin 7,3 metr. Ris: 4,5 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2912,00 = Kr.: 92.310.
Miðstöðvarhitataki á 6300. Línaleumgólfdúkur á 2100 Kr = " 8400
4 Ofnar 1/600. 2/420. 1/105 Kr. Vatns- og skolpl. á 700 Kr. Rafm. (2555 = " 4800.
b Tvílyft hús, vestur álman. Stærð: 8,8 × 8,8 × 4,9 metr. Ris: 4,4 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 2662 = Kr.: 23.426
c Skúr við norðurhlið á lítra b. Stærð: 8,8 × 3,8 × 4,8 m. Hver kl. meter á 526 Kr. = " 4.628
d Dº við austurhlið á lítra c – " – 9,3 × 3,8 × 4,8 m. " " " " 528 " = " 4910.
e Dº við austurgafl á " d – " – 17,6 × 4,9 × 3,3 m. " " " " 830 " = " 14.608.
f Dº við austurhlið á " e – " – 4,9 × 4,9 × 3,3 m. " " " " 665 " = " 3.258

Samt. Kr.: 156.340.

24. Hús erfingja Th. O. Johnsons nr. 4 við Bræðraborgarstíg, brbnr 33 er óbreytt frá síðasta virðingu 7/8-1920.
33
a Íbúðar og verslunarhús. Stærð: 21,6 × 7,5 × 5,7 metr. Ris 1,6 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2095,00 = Kr.: 45.252.
10 ofnar 5/170. 3/140 Kr. 2 eldavélar á 200 Kr. hver. Vatns-gas- og skolpl. á 500 krónur. Rafmagnsleiðsla 2450 Kr. } = " 4.900.
d Íbúðarskúr. Stærð: 1,6 × 1,6 × 5 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr. 644. = " 1.030.
e Dº – " – 1,7 × 1,9 × 2,4 " " " " " " " " 140. = " 238.
f Geymsluskúr – " – 1,6 × 1,9 × 2,4 " " " " " " " " 160 = " 256.
g Geymsluhús – " – 6,9 × 3,8 × 2,8 " " " " " " " " 272 = " 1.876.
h Dº – " – 6,9 × 3,1 × 2,5 " " " " " " " " 145 = " 1000.
Samt. Kr.: 54.552.

25. Hús Borghildar Björnsson nr 7 við Fjólugötu, brbnr.: 1562, er óbreytt frá síðasta virðingu 14/10-'20
1562
a Íbúðarhús. Stærð: 10,3 × 9,1 × 4,1 metr. Ris: 4,6 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 3456,00 = Kr.: 35596.
4 ofnar 1/700. 3/140 Kr. 1 eldavél á 280 Kr 1 þvottapottur 350 Kr. Línaleumgólfdúkur á 2100 Kr. Rafmagnsleiðsla á 2100 Kr. Vatns- og skolpl. 1050. } = 7.000.
b Viðbygging Stærð: 5,3 × 2,4 × 3,6 metr.
Hver klamp meter virtur á Kr 640,00 = Kr. 3392.
Samt. Kr.: 45988.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Þorsteinsson

Bráðabirgðavátrygging

Eg undirritaður óska hjermeð eftir að hús mitt nr. 8 við Oldugötu dagsett 1889 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátrygginga samkv. 17. gr. í samþykt fyrir Kaupstaðarnes um Brunaábyrgð, fyrir samtals:

30.000.- Þrjátíu þúsund krónur — 30.000.-

í 4 — fjóra mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 e.h. og nær þá bráðabirgðavátrygging þessi til 9. október 1923 kl. 3 e.h.

1889

Skýt er kunnugt um, að brunabótafélagið hefir ekki samkv. þessari bráðabirgðavátryggingu skuldbundið sig, um aðra upphæð af húsinu í húseigninni 4 — fjórum — viðkomu eftir að hún er tekin til afnota, og að þá verður innan þess tíma, að fara fram reglulega virðing í húseigninni til brunabóta í venjulegan hátt.

Reykjavík 9. Júní 1923

Jónas Jónasson

Bráðabirgðavátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 10 við Ægisgötu, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðavátrygginga samkv. 17 gr. í samþykt fyrir Kaupstaðarnes sem. Brandvátrygging fyrir samtals:

1890

12.000.- Tólf þúsund krónur . . =Kr. 12.000.

í 4 fjóra mánuði að telja frá deginum í dag kl. 5 e.hád., og nær þá bráðabirgðavátrygging þessi til hins 12. Október 1923 kl. 5 e. hádegi.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, eftir þessari bráðabirgðavátryggingu, skuldbundið sig um aðra upphæð af húsinu, í húseigninni nr. 4 fjórum við Vitastíg eftir að hún er tekin til afnota og að þá verður innan þess tíma að fara fram reglulega brunabótavirðing í húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 12 Júní 1923

Kristján Snorrason

Ár 1923, hinn 9. Júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Steingrímssyni, trésmíðameistarum á nefndarfundi hjá sem til þess, samkvæmt (samkvæmt) beiðni hlutaðeigenda að virða hús til brunabóta, með tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl. allt samkvæmt 24. 37. og 48. grein í samþykt brunabótafélags hinna dönsku konungsríkja:

1 Hús Jóns Björnssonar kaupm., Vesturgata 4. bbnr. 211 var síðast virt 21/8-1920, en hefur nú verið breytt og endurbætt mjög mikið.

a Íbúðar- og verslunarhús er byggt úr timbri klætt utan bortum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í neðri hæð hússins eru 2 íbúðir, með skápum hyllum, bortum og skúffum; á hæðunum eru 3 vörusýningagluggar með spegilglers rúðum, 2 dyr og 2 gluggar. Allt fúavarið málað. Síðan á loft panel eru lagðar hvítar gler plötur. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsalur og gangur. — Allt fúavarið, lagt striga veggpappír og málað. Í þakhæð eru 3 íbúðar herbergi, bað og forstofa. fúavarið og málað. Kjallari er undir öllu húsinu, 2.35 metr. há skift í 3 geymsluklefa, þvottaherbergi, miðstöðvar klefa og gang. Þar er steinsteypugólf og skilrúm úr steinsteypu eftir endilöngum kjallaranum. Aðrir skilrúmveggir eru úr timbri.

Stærð: 12,5 × 7,5 × 6,3 metr. Rúmm: 3,2 metr.
Húss klaung. metrar virtur á Kr: 300,00 =Kr: 37.562.

1 eldavél á 350 Kr. 1 forstofaofn á 200 Kr.
Miðstöðvarhitunarvél með leiðslum á 10,000
Vatns- gas- og skolpleiðslur á Kr: 3.000,00
Rafmagnsl á Kr 2500,00 línulengingsfúðkar á Kr 2350,00 =" 18.400

b Viðbygging við austurgafl á húsinu er byggð úr timbri klædd utan bortum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni er 1 íbúð með bortum, skúffum, skápum og hyllum. Þar eru 5 stórir vörusýningargluggar með spegilglers rúðum. Allt fúavarið með dönskum frágangi, sem er á (Íbúðar) húsa

Samtals Kr. 55.962.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr 55962.-

Í efri hæð er vörugeymsla með stóigum og hyltum. Allt þiljað og málað.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,15 metra hár, með steinsteypugólfi; þar eru 4 geymsluherbergi og miðstöðvarklefi. Skilveggir eru úr timbri.
Stærð: 11,9 × 7,5 × 6,3 metr. Ris: 0,5 metr.
Húss hlaup. metrar virtir á Kr. 2540.00 = Kr. 30.226.
Rafmagnsleiðslur á Kr 1500.00 á = " 1500.
e Forgangshús við norðurhlið á líkra a.
Stærð: 1,9 × 2,7 × 6 metrar.
Húss hlaup. metrar virtir á Kr 826 = " 1569
d Forgangshús við vesturgafl á líkra a.
Stærð: 3,3 × 3,8 × 6 metr. Húss hlaup. metrar virtir á Kr: 825 = " 2722.
e Geymsluskúr nýr hefur verið byggður á sömu lóð úr steinsteypu, sementsléttaður utan og innan; með járnþaki á bárujárni með pappa á milli.
Þar er steinsteypugólf.
Stærð 10 × 6 × 2,8 metrar. Hver hlaup. metr. virtur á Kr 302,= " 3020
Samt. Kr.: 94.998

2 Hús Sama Vesturgata 4, brbnr.: 1359
er óbr. frá síðustu virðingu 3/9 - 1919 að öðru leyti en því að nýr kvistur hefur verið gjörður á framhlið hússins. Þar eru 2 ný íbúðarherbergi 5 × 9 álnir hvort að stærð, með samskonar fráganga og er á aðal íbúðarherbergjum hússins
a Íbúðarhús. Stærð: 14,1 × 11,3 × 6,3 metr. Ris: 4,4 metr.
Húss hlaup. metrar virtir á Kr. 5498,00 = Kr.: 77523.
1 Ofn 750 Kr 1 eldavél 300 Kr. línoleumgólfd. 4500 Kr
Miðstöðvarhitaleiðsla 7200 Kr Rafmagnsleiðslur 4000 Kr
Vatns- og skolpleiðslur á 2000 Kr. Rafmagnsmótor 1 H.K. 2500 Kr } = 21.250.
b Forg. skúr er óbr. Stærð: 2,5 × 1,3 × 6,8 metr
Húss hlaup. metrar virtir á Kr. 650. = " 1625
Samt. Kr.: 100.397.

3. Hús Dr. Dubois, Lindargata 21, brbnr. 374 Kl er
byggt á sömu lóð sem íbúðarherbergin, úr binding með járni á langhliðunum báðu megin veggja og þaki. Þar er steinsteypugólf.
b Lengd 8,7 m., br.: 3,25 m., hæð: 3,7 metr. Skúrþak. Hús. hl. metrar virtir á Kr 144 = Kr.: 1253.
Geymsluhús

4 Hús Einars Kristjánssonar Laugaveg 28a brbnr 1891
er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Í neðri hæðinni er 1 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur
Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á og þiljum innanvið. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum
Sama er panel þiljur neðan á loftbitum. Allt gólf steypt og pappír og málað. Í efri hæðinni er samskonar herbergja skipun og fráganga allur einsog á neðri hæð. Í þakbitum er gólf en að öðru leyti er þar engri óinnréttað enn þá
Miðloftið er á öllum bitalögum með pappa og sagspónasteypi á milli gólfanna. Kjallari er undir öllu húsinu, 2,1 metr. hár, með steinsteypugólfi og steypu skilveggjum milli manna, endilöngum. Þar er geymsla
Lengd: 4,3 m., br.: 6,85 metr., hæð: 5,75 m. Ris 2,5 m.
Húss hlaup. metrar virtir á Kr 2233.00 = Kr.: 9602.-
1 eldavél á 200 Kr Rafmagnsl á 300 Kr
Miðst. hitatæki á 1000 Kr Vatns- og skolpl á 500 Kr } = 2000.-
Samt. Kr.: 11602.-

5 Hús Andrésar Andréssonar Klæðskera Laugav. 3 brbnr 6
er óbr frá síðustu virðingu (að því er líkra a og c snertir) 5/2-1921.
a Verslunarhús Stærð 7,5 × 4,4 × 2,2 m Ris 1,9 metr
Húss hlaup. metrar virtir á 546 Kr. = Kr.: 4095.
b Dr Stærð 4,4 × 4,4 × 2,2 metr Hús. hl metrar virtir á 500 = " 2200
2 ofnar á 2 Kr hver Vatns- og skolpl á 300 Kr Rafmagnsl á 250 = " 970
c Forg skúr Stærð 4,4 × 1,6 × 2,8 m Hús. hl. metrar virtir á Kr 190.- = " 836
d. Verslunar og íbúðarhús hefur nú verið endurbætt og fullgert
Í þak hefur nú verið lagt bárujárn, og látnar í það þakrennur og niðurfallspípur og veggir allir sementsléttaðir utan. Í þaklyftu eru nú gjörð 4 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og gangur. Allt gólf lagt steypu og veggir pappír og málað þar er einnig gufuklæðsla. Skilv. úr timbri
Stærð 11 × 12,4 × 6,1 metr Ris 3,8 metr.
Húss hlaup. metrar virtir á Kr 6997.00 = Kr 76.967.
2 eldavélar 1250 - 1180 Kr. Vatns- og skolpl á 1050 Kr
Miðstöðvarhitaleiðslur á 7000 Kr Línoleumgólfdúkur á 2500 Kr } = 14.980
Rafmagnsleiðslur 4000 Kr.
e Forg. skúr er nýbyggður við vesturgafl á líkra d. úr binding Kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni er (íbúðarherbergi) gangur en á efri hæðinni íbúðarherb. og gangur
Allt gólf lagt steypu pappír og málað
Stærð 2,2 × 11 × 5,5 metr Skúrþak Hús. hl. metrar á Kr 2420.00 = Kr 5.324.
Samt. Kr 105.572.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Arents Claessen Laufásvegur 42, brbms 1016
er óbreytt frá síðustu virðingu 31/10 1920
1016
a Íbúðarhús. Stærð: 9,4 × 7,5 × 3,8 metr. Rís: 3,4 metr
Hvers klasyf. meter virðist á Kr. 2664,00 = Kr: 25.042.
4 ofnar 1/280 3/105 Kr 1 eldavél á 210 Kr 1 skolaskál á 280 Kr
Linoleumdúkur á 350 Kr Vatns- og skolpl á 560 Kr Rafmagnsl 700 Kr } = 2.695.
b Timb. skúr. Stærð: 3,1 × 1,9 × 3,3 metrar
Hvers klasyf. meter virðist á Kr.: 570,00 = 1.736.
Samt. Kr: 29.473.

7. Hús Bjarna Matthíassonar bæjarfóg., Melshús
við Garðastræti, brbms: 1198. er óbreytt frá síðasta
virðingu 2/1-1920.
1198
a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 6,3 × 3,8 metr. Rís: 2,5 metr Kyl. h. 2,5
Hvers klasyf. meter virðist á Kr 1210,00 = Kr. 8.349.
2 ofnar 1/130 1/120 Kr. 2 eldavélar á 140 Kr hver } = 1.430.
Vatns- og skolpl á 500 Kr Rafmagnsleiðsla á 400 Kr }
Timb. skúr. Stærð: 2,5 × 1,9 × 2,8 metr. rís 0,7 Kyl. h. 2,5 m
Hvers klasyf. meter virðist á Kr 315,00 = 788.
Dto Stærð: 2,5 × 2,5 × 5 metrar rís 0,7 Kyl. h. 2,8 m
Hvers klasyf. meter virðist á Kr 870 = 1363
b Geymsluhús. Stærð: 5 × 3,1 × 2,2 m. Rís 1,7 metr
Hvers klasyf. meter virðist á Kr 140,00 = 700.
Samt. Kr.: 12630.

8. Hús Sigríðar Sigfússon Hverfisgata 47, brbms 1294
er óbreytt frá síðasta virðingu 1/6 1921. —
1294
a Íbúðarhús. Stærð 10 × 8,8 × 4,4 metr.
Hvers klasyf. meter virð á Kr.: 3510,00 = Kr.: 35.100.
7 ofnar 1/370 2/196 4/154 Kr 3 eldavélar 1/320 2/210 Kr } = 4.418.
Vatns- og skolpl á Kr.: 700,00 Rafmagnsl. á 1600 Kr }
Timb. skúr. Stærð 2,5 × 3,8 m × 6,9 m. Hvers klasyf. metr á Kr 930 = 2.325
Dto — — 3,6 × 2,5 × 6,9 m. á — — 992 = 3.571.
Samt. Kr: 45.414.

9. Hús Ársæls Árnasonar nr 4 við Laugaveg, brbms 9,
er að mestu óbreytt frá síðustu virðingu 12/12 - 1917
9
a Bókbands vinnustofa. Í henni hefur verið sett nýtt
trégólf ofan á gamla gólfið — —
Stærð 9,3 × 5,3 × 2,8 metr. Rís 2,5 metr.
Hv. kl. meter virðist á Kr. 1290,00 = Kr.: 11.997
Flutt Kr 11.997

2 ofnar á 200 Kr hver. Vatns- gas- og skolpl 300 Kr } Flutt Kr 11,997
b Bakaraskúr. Í honum hafa nú verið settir — — 700
2 sýningargluggar með stórum speglagrindum
Stærð 5,6 × 7,8 × 3,8 metr.
Hvers klasyf. meter virðist á Kr 1528 = Kr 8556.
2 ofnar 1/150 1/120 Kr Rafmagnsl í báðum húsum í 1500 Kr = — 1770
c Geymsluskúr sem hefur verið byggður á sömu lóð
úr bindingi kl. utan borðum pappa og járni á veggjum
og þaki. Jörð er timburgólf
Stærð: 4,3 × 4,3 × 2,8 metrar. Skápar
Hvers klasyf. meter virðist á Kr.: 247 = Kr. 1.062,00
Samt Kr 24885

10. Hús Eyjólfs Friðrikssonar nr. 25 við Njálsgötu,
brbms: 833, hefur verið stækkað frá síðustu virðingu 24/11-1917.
833
a Íbúðarhús er byggt úr bindingi, klætt utan borðum
pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í aðalhæð þess eru 3 íbúðarherbergi og eldhús.
Í bindingi er víkingpappi. Allt er húsið fóðrað
innan með striga og pappír og allt málað.
Miðgólf er í báðum hæðunum með pappa
og sagspónastoppi á milli gólfa.
Í þakrými eru 3 íbúðarherbergi, fastur stigi, gangur
og geymsluklefi. Allt með samskonar frágangi,
sem er á aðalhæðunum. Kjallari er undir allu
húsinu 2,45 metr. hár. Þar eru 2 íbúðarherbergi
og eldhús. Allt fóðrað og málað, einnig í geymslu
herbergi og vatnssal.
Stærð 6,3 × 6,3 × 4,4 metr. Rís: 2,5 metr
Hvers klasyf. meter virðist á Kr.: 2000,00 Kr. 12.600.
5 ofnar 1/275 5/200 2/100 1/80 Kr. 2 eldavélar 1/175 1/75 Kr } = — 1.905.
Vatns- og skolpl á 400 Kr Rafmagnsl á 500 Kr.
b Framgangur er við norðurhlið hússins
byggður að nokkru leiti úr steinsteypu, en að
nokkru leiti úr bindingi, klætt utan með
borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í skúrnum er gangur en nokkur hluti hans er
samvinnandi einum íbúðarherbergi hússins.
Allur er skúrinn með samskonar frágangi eins húsið sjálft
Kjallari, 2,45 metr. á undir skúrnum fyrir inngangsklefa og gang
Tröppur að steinsteypu eru við skúrinn. Undir þeim er geymsluklefi
Stærð: 4,8 × 1,9 × 3,1 metr. Hv. klasyf. meter virðist á Kr 375,00 = 1800.
Samt. Kr.: 16.305.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Sigurðar Sigurðssonar, nr. 28 við Laugaveg
brbr.: 1892, ez nýtt byggt úr steinsteypu með
járnþaki á kárðarnið með stöppu á milli.
Í norðri hlut hússins ern 3 íbúðarherbergi, eldhús
vatnssal og gangur. Innan á útveggjum ez borða-
grind með pappa á og þiljum innan á. Steinveggir
ern allir í bindingi með tvöföldum panel
þiljum. Sömuleiðis ern þiljur neðan á loft-
bitum. Allt loft strigað og veggjapappír og
málað. - Í efri hæðinni ez kamstofan,
herbergjaskipun og frágangur einsog á neðri hæðinni.
Í þakhlutum ez gólf, að öðru leiti ez þar ekki
réttað. Milligólf ez á öllum hæðalögum, með
laxspónaþappi og pappa á milli gólfanna.
Kjallari, 2,1 meter, hár ez undir öllu húsinu,
með langskiptveggjum úr steinsteypu, ósléttuðum.
Lengd 8,9 m., br.: 7 m., hæð: 5,8 metr. Ris: 2,7 metra
Húss klang. meter virtur á Kr. 2445,00 - - =Kr.: 21.760.
2 eldavélar á 250 Kr hvor. Vatns- og skolpl. og 7 ofnk. Rafm. í 500 =- 1.700
Samt. Kr 23.460.

1892

12 Hús Björns Þórðarsonar hæstaréttarritara, Spítalastíg 3
brbr.: 1924, er óbreytt, að því ez snertir hitra á og b,
frá síðustu virðingu 16/2 - 1918.
a Íbúðarhús. Stærð 6,9 × 6,9 + 4,4 metr. —
Húss klang. meter virtur á Kr 1948,- =Kr 13.441.
5 ofnar 3/300. 1/170. 2/120 1/80 Kr. 2 eldavélar 1/140. 1/40 Kr.
Vatns- og skolpl. á 750 Kr Rafmagnsl. í 700 kr. Símalagn. 600 kr. = " 2.720
b Inngangsskúr. Stærð 2,4 × 1,7 × 2,8 metr.
Húss klang. metar virtur á Kr. 253,00 =- 607.
c Viðbygging nú er við vesturgafl hússins hitra á byggt
úr steinsteypu á 3 vegu en úr binding á sama veginum
húsins. Þakið ez úr bárujárni á borðaðri pappa-þjárni.
Þar ern 2 íbúðarherbergi. Innan á útveggjum ez borða-
grind, pappi og þiljur, og þiljur ern líka neðan
á loftbitum. Allt loft strigað veggjapappír og
málað. Kjallari 2 metra hár ez undir viðbygg-
ingunni með steinsteypugólfi. Þar ern 2 geymsluherbergi.
Lengd: 3,3 m., br.: 9,85 m. h.: 3,5 metr. Skápar
Húss klang. meter virtur á Kr 2000.00 =Kr: 6600.
Samt. Kr.: 23.368.

1924

13 Hús Guðmundar Jónssonar, Grettisgata 40,
brbr. 1810, sem virt var í smíðum 12/1. 1923, er nú
fullgert. Það ez byggt úr binding kl. utan, borðum
pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í aðalhúsi hússins ern 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
allt þiljað og loft strigað og pappír á veggjum og loftum
og allt málað. - Í þakbyggðri ez 1 íbúðarherbergi eldhús
og framloft, allt þiljað og herbergið loft strigað og pappír
og allt málað
Kjallari ez undir öllu húsinu. Steinsteypugólf ez á hon
hálfum; hæð: 2,3 metr. Þar ez trésmíðaverkstæði með 2 hefil
bekkjum og geymsla
Lengd 6,3 m., br.: 7 m., hæð 3 metr. Ris 2 metr.
Húss klang. meter virtur á Kr.: 1683,00 = Kr.: 10.602.
3 ofnar 2/160 1/100 kr. 2 eldavélar á 170 kr hvor . . . 3 =- 1.460.
Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr. Rafmagnsl. í 300 kr
Samt. Kr.: 12.062.

1810

14. Hús Péturs Þorgrímssonar nr. 3 B við Frakkastíg
brbr. 1635 er óbreytt frá síðustu virðingu 5/3. 1921
a Íbúðarhús. Stærð 6,6 × 3,8 × 3 metr. Skápar
Húss klang. meter virtur á Kr 618,00 Kr.: 4.079.-
1 Ofn á 140 kr. 1 eldavél 175 kr. Vatns- og skolpl. 200 Rafm. í 200 =- 715,-
b Geymsluskúr nýr er við austurgafl hússins, byggður úr
binding kl. utan borðum og með pappasaðri á borðaðri
Lengd 3 m., br.: 3,6 m., hæð: 2,2 metr. Hús. klang. meter virtur á 70 kr. " 210.-
Samt Kr.: 5004.

1635

15 Hús Íshúsfélags Ísfirðinga, Bergstaðastræti 11 B
brbr. 285, er óbr. frá síðustu virðingu 12/11 - 1924.
a. Íbúðarhús. Stærð 5,6 × 4,4 × 2,9 metr. Ris 2,2 metr.
Hús. klang. meter virtur á Kr. 735.00 =Kr 4,116.
1 ofn 75 Kr. 1 eldavél 100 kr., Vatns- og skolpl. á Kr. 350 = " 525.
b. Skýli og fjós. Stærð: 7,2 × 5 × 3,1 Ris: 1,9 metr.
Hús klang. meter virtur á Kr.: 457,00 - - = - 3.290.
c. Hesthús Stærð: 3,3 × 3,3 × 2,2 metr. Hús. kl. meter virtur á 183 kr =- 604.-
d. Viðbygging - a - 4,7 × 8,8 × 3,5 - - " " " " " 1677. =- 7.882.-
2 ofnar 1/160. 1/123 kr. Vatns- og skolpl. á 200 kr = " 483.-
e Íbúðarskúr Stærð 2,5 × 3,1 × 2,5 m. Hús. kl. meter virtur á Kr.: 304 =- 760.-
Samt. Kr.: 17.660.-

285

Sig. Bjarnason
Sigv. Bjarnason og Jóns Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og meðeiganda míns Ásmundar Magnússonar, nr. 5 við Týsgötu, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkv. 17 gr. í sampykt Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:
20000.- tuttug þúsund-Krónur . . . . . = Kr. 20000.-
í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 16. ágúst 1923 kl. 12 á hádegi.
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af bruna á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún var tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram reglulegvirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavik 16. Júní 1923

Árni Sigurðsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 4 við Baldursgötu, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkv. 17. gr. í sampykt Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samt.
15000.- fimmtán þúsund-Krónur . . . = Kr 15,000.
í 2-tvo-mánuði að telja frá ~~16~~ deginum í dag kl. 3 e. hád. og nær því bráðabirgðar vátrygging þessi til hins 16. ágúst 1923 - kl. 3 e. hádegi. - Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi, 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður innan þess tíma að fara fram reglulegbrunabótavirðing á húseignimi á venjul. hátt.

Reykjavik 16. Júní 1923
Kristinn Gr. Kjartansson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirskrifaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 91 við Laugaveg, brbnr 1895, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkv. 17 gr. í sampykt Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:
16,000.- sextán þúsund-Krónur . . . = Kr. 16.000.
í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. ágúst 1923. kl. 12 á hádegi.
Mér er kunnugt um að ~~að~~ brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram reglulegbrunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 23. Júní 1923

Guðjón Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að húsið nr. 23 við Lokastíg, brbnr. 1896, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæm 17. grein í sampykt Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals
20000.- ~~fimmtán~~ tuttugu þúsund-Krónur = Kr. 20,000.
í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til 25. Ágúst 1923. kl. 12 á hád.
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi - 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegbrunabótavirðing á húseignimi, á venjulegan hátt.

Reykjavík 25. Júní 1923

Páll Ó Lárusson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðun á aðgerð brunaskemda

Ár 1923, hinn 23. Júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson í húseigninni nr. 66 við Laugaveg í Reykjavík, bruna. 723 til þess, samkvæmt skriflegri beiðni húseigandans, herra Bjarna Magnússonar, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta brunaskemd þá, sem húseignin varð fyrir 30. Október 1922, og sem virt var til skaðabóta 31. s.m. á Kr. 150,00

Eg álít að hið skemda sé nú komið á fullnægjandi ástand og það var í fyrri brunann og að hið virðingarhæfa hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótunum nemur, eða Kr.: 150,00

Sig Björnsson

Ár 1923, hinn 23. Júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt sínum föstu virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Þorsteyni trésmíðameistörum í neðantöldum húsum í Reykjavík, til þess samkvæmt beiðni hlutaðeigenda að virða þau til brunabóta með tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum. o.fl., allt samkvæmt samþykkt 34, 37 og 46 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða:

1. Hús Magga Júl. Magnús við Tryggvagötu brann 1897 er geymsluhús byggt úr timbri klætt utan ~~timbri~~ járni á langböndum, bæði á veggjum og þaki. Það er kvistur á gólfi. Lengd 9 m. br. 5 metr., hæð 2,7 metrar. Rúmm: 1 metr. Hvers kláng. metar virtur á Kr. 96,00 =Kr.: 864.
Kr.: 864

2. Hús Guðm. H. Þorlákssonar, byggingafulltrúa, nr.: 10a við Bræðraborgarstíg, brann: 1872, sem er nýtt íbúðarhús, byggt úr timbri, klætt utan borðum, þappa, listum og járni á veggjum og þaki. Það er 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Í kringum er stoppað með saxspónum. Milligólf er í báðum hæðunum með þappa á og saxspónastoppi á milli gólfanna. Innan á timbrið er panelað á veggjum og einnig neðan á loftbitum. Allt lagt striga og ~~veggja~~ pappír og málað. Kjallari er undir öllu húsinu 2,4 metra hár með gólfi og öllum skilveggjum úr steini steyptum. Það er 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gangur. Allt sementslagt.
a Íbúðarhús. Lengd: 9 m., br.: 6,5 metr. h.: 3,3 metr. Rúmm 1,5 metr
Hvers kláng. metar virtur á Kr 1560,00 . . =Kr. 14040.
Útskot er á austurgafli hússins, byggt einnig það sjálft.
Þ. 1,3 m., br.: 2,5 metr., hæð: 3,45 metr. Hús metar á Kr.: 550 = " 715.
Miðstöðvarkatlarúm með ofnum á Kr 1100,00, vatnsgeymir og skolpleiðsla " 3450.
Rafmagnsleiðslur á 600 Kr. linoleumgólfdúk á Kr 1200,00
b. Þvottahús er við vesturhlið hússins, byggt einnig það er gangur, vatnssalerni og fataskápur. Allt þiljað, lagt striga og pappír og málað. Kjallari er undir öllu húsinu
Stærð: 3,4 x 1,65 x 3,15 metr. Hús kl. metar virtur á Kr. 341,00 =Kr 1159
Samt. Kr.: 19364

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Gríms Sigurðssonar hjáleiðarsjóra, Tjarnargötu 42, brbnr.: 1898 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárustáð með pappa á milli. Í aðalhúsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og pílum innanvið. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum pílum. Neðan á loftbitum er borðaklæðning. – ~~Allt~~ Allt lagt pappa á veggjum en strigi og pappír á loftum og allt málað.
Kjallari, 2,5 metra hár er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og langskilveggjum. Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, með samskonar frágangi sem er á aðalhæðinni. Timburgólf er þar yfir steinsteypugólfi. Ennfremur er í kjallaranum þvottaherbergi, geymsluherbergi, vatnssalerni og gangur. Við vesturenda hússins eru steinsteyptir tröppur og undir þeim geymsluklefi.
Lengd: 9,3 m., br.: 7,75 m., h.: 3,15 metr. Ris: 2,5 metr.
Húss Klamp. metrar virtir á Kr.: 2138,00 = Kr.: 19883.
3 ofnar á 250. á 200. á 150 kr. 2 eldavélar á 450. á 200 kr. Þvottapottur á 170 kr. Vatns-gas- og skolpleiðslur á 600 kr. Rafmagnsleiðslur á kr.: 600,00 } = „ 2620.
Samt. Kr.: 22503

4. Hús Pípuverksmiðjunnar nr.: 14 við Rauðarárstíg brbnr.: 1899 er geymsluhús byggt úr timbri klætt utan borðum á veggjum og með þaki úr bárustáð með pappa yfir. Í því er timburgólf.
Lengd: 6,3 m., br.: 5 m., h.: 3,3 m.. Ris: 2,5 metr.
Húss Klamp. metrar virtir á Kr 346,00 - - = Kr 2180,00
Samt. Kr.: 2180,00

5. Hús Þorláks Ófeigssonar trésmiðs, nr 89 við Laugaveg, brbnr.: 1856 er nýtt íbúðarhús, byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataskápur og 2 gangar. Í kjallara er steypuþróartapp. Milligólf er í báðum hæðunum, með pappa og steypunni á milli gólfa. Innan á timbri er pílað plægðum panelborðum og eins neðan á loftbitum. Allt lagt strigi og pappír og málað. Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi og 2 fataskápar, með samskonar frágangi, einnig er

á aðalhæðinni. Þar er einnig gangur, pílaður og málaður og framlaft til geymslu.
Kjallari er undir öllu húsinu 2,5 metra hár með skilveggjum eftir endilöngum og gólf úr steinsteypu. Þar er þvottaherbergi, geymsluherbergi, vatnssalerni, gangur og trésmíðavinnustofa með timburgólfi og ~~kalk~~ kalkslettað á strigajárn neðan á loftið. Þar eru 2 reykháfar.
Lengd: 8,8, m. br.: 7,7 m., h.: 3,35 m. Ris 4 m.
Húss Klamp. metrar virtir á Kr.: 2000,00 = Kr.: 17600.
1 eldavél á 220 kr. Rafmagnsleiðslur á 750 kr. Vatns- og skolpl. 550 kr. Línoleumgólfdúkur á 400 kr. } = „ 1920
Samt Kr 19520

6. Hús Guðmundar Árnasonar nr. 100 við Hverfisgötu brbnr.: 1854 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárustáð með pappa á milli.
Langskilveggir eru á húsinu úr steinsteypu. Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fataskápar og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og pílum innanvið. Þverskilveggir eru úr timbri með tvöföldum pílum og pílað er einnig neðan á loftbitum. Allir veggir og loft eru lagt strigi og pappír og allt málað.
Milligólf er í kjallaranum úr steypunni og pappír en á milli gólfanna. Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 metra hár. Þar er geymsluherbergi og vatnssalerni fullgert, en að öðru leyti er kjallarinn ófullgerður að herbergjaskipun.
Lengd: 8,8 m., br.: 8,8 m., h.: 3,4 m. Skápar
Húss Klamp. metrar virtir á Kr.: 1767,00 = Kr.: 15479
1 eldavél á 250 kr., 2 ofnar á 170 kr hvor Vatns- og skolpl. á 550 kr. Rafmagnsleiðslur á 500 kr } = „ 1640
Samt Kr 17119

7. Hús Nílsar Guðmundssonar nr.: 26 B við Bragagötu brbnr.: 1877 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárustáð með pappa á milli.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og vatnssalerni. Innan á útveggjum er borðagrind með tjörupappa á 8/8 á þilsagði ~~kortaklæðn~~ klæðningu innanvið. Panelpílar eru neðan á loftbitum. Skilveggur úr steinsteypu er eftir endilöngu húsinu miðju

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Aðrir skilveggir eru úr timbri með tvöföldum
fjölum. Allt lagt striga og pappír og málað.
Milliloft er í báðum bústöðunum með pappa og
sagspónum á milli gólfanna. Gólf eru á loft-
hæðum og er þar nú fjalagólf gjört. Í íbúðarherbergi
en að öðrum leiti er það enn óinnréttað
Kjallari, 2,6 metra hár, er undir öllu húsinu.
Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi
vatnssalerni og gangur. Íbúðarherbergið og eldhúsið
er með samskonar frágangi sínu og er á aðal-
hæðinni. Steinsteypugólf er á þvottaherbergi, eldhúsi
vatnssalerni og gangi, en timburgólf í hinum
herbergjunum.
Lengd: 8.3 m., br.: 7 m., h.: 3,1 meter. Ris: 2,7 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1735.00 . . . . =Kr.: 14400.
4 ofnar 2/180 2/110 kr. 2 eldavélar 1/225 1/175 . . . . } =" 2.080.
Vatns- og skolpl. á 500.00 Rafleiðsla 600 kr. . . . . }
Samt. Kr.: 16.480.

8. Inngangshús við hús Guðmundar J. Guðmundssonar
nr. 26 við Vitastíg, br.nr.: 1492, sem er nýja-
byggður við vesturhlið hússins húsa á úr steins-
teypu með járnþaki á borðsúð með pappa á
milli. Þar er gangur og geymsla. Allt fullgt.
1492 Lengd 2,7 m., br. 2,15 m, h. 2,3 metr. Skáþak
Hver klamp. meter virtur á Kr 220. = Kr.: 594.00
Kr.: 594.00

9. Hús Hallgríms A. Tuliníus, heildsala, nr.: 3
við Lækjargötu, br.nr.: 1042, er ábrygðt frá
síðustu virðingu 2/10 - 1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 12,6 × 9,4 × 4,7 metr.
Hver klamp. meter verð. á Kr.: 3976.00 = Kr 50.098
1042 1 eldav. á 500 kr 1 þvottapottur 200 kr. línoleumdúkar 1500 kr. }
Miðstöðvarhitunartæki 1800 kr., rafmagnsleiðsla 3500 kr. } =" 8.300
vatns- og skolpleiðslur á 800 kr. . . . . }
b Smg. skúr. Stærð: 1,9 × 3 × 3,1 metr Hver klamp. meter á Kr 600,00 = " 1.140.
d " " 2,2 × 1,9 × 4,4 " " " " " 430,00 = " 946.
c Kjallagang. " 11,3 × 3,4 × 4,1 " " " " " 900,00 = " 10170
e Geymsluskúr " 2,2 × 1,9 × 1,9 " " " " " 250,00 = " 550

Samt. Kr.: 71.204.

10 Hús J. A. Jónssonar bankagjaldkera nr.: 11 við Nýlendugötu, brbnr 1337
er ábrygðt frá síðustu virðingu 7/8 - 1920 af því er hækkað hefir síðan
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,9 × 4 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1853,00 = Kr: 13913.
4 ofnar 1/280 1/140 2/105 kr. 2 eldavélar 1/225 1/175 kr. 1 þvottap. 1/175 kr. }
Vatns-gas- og skolpleiðslur á 500 kr. línoleumgólfdúkar á 420 Rafmagnsl. á 1500 kr. } =" 2.624
Inngangshús við vesturgafl Stærð 1,4 × 2,2 × 2,7 metrar
Hver klamp. meter virtur á Kr. 262,00 = " 367.
Smg. skúr við norðurhlið. Stærð 1,7 × 2,2 × 3,8 metr
1337 Hver klamp. meter virtur á Kr.: 417,00 = " 709.
b Girðingar umhverfis lóðina úr steinsteypu og járnrimlum
c verðar á Kr 1500.
e Geymsluskúr nýr hefir verið byggður á sama stað úr
steinlímdum steypusteini með járnþaki á borðsúð
með pappa á milli. Sléttar járnplötur eru
neðan á þakbitum. Í skúrnum er steinsteypu-
gólf. Lengd: 5,4 m., br.: 3,8 m., h.: 2,5 metr. Skáþak
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2360 = " 1274
Samt. Kr.: 20387.

11 Hús Eiríks Bjarnasonar járnsmiðs nr. 11 við Þórsgötu,
brbnr 470, var síðast virt 4/9 - 1918, en hefir nú verið
hækkað með Krossþaki, sem gjörður hefir verið á
þaklyftu þess. Þessi nýja hækkun á húsinu er að
Stærð: 7,8 × 7,8 × 2,8 metrar, og er byggð úr samskonar
efni og með samskonar frágangi, sem eldri hluti
470 hússins. Á þessum nýju krossþaki er þaklyftisendarnir
hússins, sem nú í íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi,
vatnssalerni og gangur. Allt fullgt, striga og pappírsklætt
veggir og loft og málað. Að öðrum leiti er húsið óbreytt.
a Íbúðarhús Stærð: 13,2 × 7,8 × 9 metr. Ris á þakendum 3,2 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 3777.00 . . =Kr.: 49856.
4 ofnar 2/250. 2/210 kr. 2 eldavélar á 140 kr. 1 þvottapottur 135 kr. }
Vatns- gas- og skolpl. á Kr.: 700,00, línoleumdúkar á 2000 kr. }
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1800.00 Miðstöðvarhitunartæki á 1200 kr. } =" 7.035.
b Inngangshús. Stærð: 3,4 × 1,9 × 3,4 metr. Skáþak
Hver klamp. meter virtur á Kr 420 = " 1.428.
Samt. Kr 58.319.

Eru fremur vorgu þessi hús virt. 26. Júní 1923.

12. Hús Páls Erlingssonar, Hringbraut við Laugaveg, byrjað 1902, er lokið við bending kl. utan járnið á langhliðunum. Í bending undir járninu er hjörnappi á hverjum. Þak er úr járni á langhliðum. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt gólfað innan á bending með plægðum planel borðum og fyllt upp í bending með hafnsporum. Íbúðarherbergin eru lögð strigi og pappír á veggjum og loftum en eldhús og gangur gólfað. Allt málað.

1902 Kjallari 2 metra hár er undir öllu húsinu til geymslu

a Lengd: 6 m., br: 4,7 m., h. 2,8 m. Ris 1,9 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 870,00 . . . =Kr.: 5.220.
1 ofn á 160 kr. 1 eldavél á 200 kr. =" 360.

b Inngangur skúr er við austurgafl hússins, byggður einung þak. Br.: 1,25 m. br. 1,25 m. hæð: 2,3 m. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 128,00 =" 160

Samt. Kr.: 5.740

13. Hús Guðmundar H. Þorlákssonar, Bræðraborgarstíg 10, byrjað 271, er ábreygt frá síðustu virðingu 13/6 '20

a Íbúðarhús Stærð: 6,6 x 4,7 x 2,7 metr. Ris: 1,9 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1.008,00 = Kr.: 6.653.
2 ofnar 1/ro 1/100 kr., Vatns- og skolpleiðslur á 700,00 } =" 1.030.
Rafmagnsleiðslur á Kr.: 250,00 1 eldavél 160 }
b Inng. af Geymsluskúr - Stærð: 3,8 x 2,5 x 2,5 metr. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 220,00 =" 836.

Samt. Kr 8.519.00

271

14. Hús Ólafs Ólafssonar, Reykjaborg við Laugaveg byrjað: 1446, er ábreygt frá síðustu virðingu 14/5 1919 - hitra a -

a Íbúðarhús Stærð: 10 x 6,9 x 1,7 metr. Ris 1,5 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr 480,00 = Kr 4800.00
1 eldavél á 154 Kr. =" 154.00

b Fjós hefur verið nýlegt við austurgafl hús a úr grástein með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Innan skilrúm fyrir eru 2 timburbásar.
Stærð 5 x 3,3 x 2,5 metr. Hv. kl meter virtur á Kr 131,00 = Kr 655

Samt Kr 5609

1446

15. Hús Brynjólfs Jónssonar bréfritara nr 81 við Laugaveg byrjað 1871 er lokið úr ~~bending klætt utan~~ steinsteypum með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Íbúðarhúsins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bíer, forstofa skápur og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og panel fyrir innan. Skilveggir eru eftir húsinu miðju, endilöngu úr steinsteypu frá Kjallaragólfi að þaklyftu, Kalksléttað. Klætning er neðan á loftbitum.
Í neðri kjallaragluggum er milligólf með pappa og sagspónum á milli gólfanna. Kjallari er undir allt húsinu, 2,5 m. hár.
Húsið er enn þá ófullgert.

1871 Lengd: 8,8 m., br: 8,9 m., hæð: 3,1 meter. Ris: 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1145.00 =Kr.: 10.076.
1 ofn á 150 Kr., Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 300 } 650.
Rafmagnsleiðslur á Kr. 200.00 }

Samt. Kr.: 10.726.

16. Hús Þorsteins Ásbjörnssonar nr.: 33 við Bragagötu byrj.: 1748, er óbreytt, að því er virðist a sneiðir, frá síðustu virðingu 20/5 - 1922, að öðru leiti en því að nú hafa verið gjörð ný 3 íbúðarherbergi, ~~eld~~ í kjallara hússins, sem þar eru nú 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi, sem er á aðalhæðinni.

a Íbúðarhús Stærð: 9,75 x 8 x 3,4 metr. Ris: 2,5 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 2240 =Kr.: 21.840.
1 ofn 150 Kr 1 eldavél á 250 Vatns- og skolpl á 400 kr } =" 1.400.
Rafmagnsleiðslur á 600 kr }

1748

b Viðbygging ný hefur ný hefur verið gjörð við austurgafl húss a - úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og þiljum innanáa. Skilveggir ~~eru~~ úr bending með tvöföldum þiljum. Þiljur eru af neðan á loftbitum. Allt lagt strigi og pappír og málað. Kjallari er undir allt húsinu, 1,86 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar er þvottaherbergi og 3 geymslur.
Klefinn Stærð: 5,3 m., br 8 m., h: 3,1 meter. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1474.00 =Kr.: 7.812.
2 ofnar á 150 Kr hvor, 1 eldavél á 250 Kr. Vatns- og skolp 300 Rafm. 300 =" 1210.

1992

1991

c Geymsluhús úr steinsteypu er byggt á sama lóð með járnþaki á borðasúð. Þiljað neðan á bita Lengd 8,8 m. br: 4,4 m. h. 2,6 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 264.00 =" 2323.

Samt. Kr.: 34585.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. Hús dánarbús Lárusar Pálssonar Spítalastíg 6.
brbnr.: 555 er ábreytt frá síðustu virðingu 24/8-1920 að öðru en því að húsi hefur verið tekin úr suðurhlið kytra a og nýr bortaklæðning látin koma í gamlan og ákveðnastegningalf í kjallaran
a Íbúðarhús Stærð: 9.4 × 6.3 × 5.6 metr.
Hvers klang. meter verður á Kr.: 1910 = Kr. 17954.
6 ofnar 2/300. 2/260. 1/150. 1/100 kr. 4 eldavélar 2/240. 2/80 kr. 1 þvottap. á 210 kr. Vatns-gas- og skolpl á 500 kr. Rafmagnsl á 900 kr } = " 3630
b Viðbygging. Stærð: 3,3 × 6,3 × 4,9 metr.
Hvers klang. meter verður á Kr.: 1680,00 = " 5544
555 2 ofnar á 200 kr hvor Rafmagnsleiðsla á 700 kr = " 1100
c Eldh. skúr. Stærð: 1,9 × 1,9 × 4,7 metr. Flm. kl. meter verður á Kr 410.- = " 779
d Do " 1,9 × 1,9 × 4,4 " " " " " " " 400 = " 760
e Geymsluskúr " 3,2 × 3,1 × 2,5 " " " " " " " 220 = " 1804
f Girðing ný hefur verið gjörð umhverfis lóðina ca 2 lang
hornum á stólpum 3/2 metr. lang. Flm. kl. meter á Kr. 10 = " 320
Samt. Kr 31.891.

Hús
18. Hákonar Halldórssonar og Sigurðar og Ingva Jóhannessona
nr. 14 við Klapparstíg, brbnr 1133. er ábreytt frá
síðustu virðingu 4/4-1913.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 6,9 × 5,8 m. Ris: 2,9 metr
1133 Hvers klang. meter verður á Kr. 2.222,00 = Kr.: 15331.
4 ofnar 1/390 1/180 2/120 kr. 2 eldavélar á 190 kr hvor
1 þvottapottur á 150 kr. Vatns-gas og skolpl á 400 kr
Rafmagnsleiðsla á 500 kr. } = " 2.240.
b Þvott. skúr. Stærð: 1,6 × 4,4 × 5,5 metr.
Hvers klang. meter verður á kr. 1200,00 = 1.920.
Samt. Kr.: 19.491.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson.

Bráðabirgðarvátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að húsið nr 16 við Laugaveg, sem nú er í smíðum ásamt tilheyrandi byggingarefni, sem kemst er á staðinn, verði tekið í bráðabirgðarvátrygging, undir brunabóta
214 númeri ~~1900~~, samkvæmt 17 grein í samþykkt Kaupstaðarins
alm. Brandsvátrygging fyrir samtals:
100.000 - eitthundrað þúsund - Krónur = Kr. 100.000,-
í 4-fjórðu-mánaði að telja frá deginum í dag Kl. 12 á hádegi
214 nær þessi bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 2.
nóvember 1923, kl. 12 á hádegi.
Óski ég Kunnugt um að brunabótafélagið hafi ekki,
eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær,
sem verða kunna, af bruna, á húseigninni 4-fjórðu
viknum eftir að hún er tekin til afnota, að
því verður, innan þess tíma, að fara fram
reglulegt brunabótamat á húseigninni í venjulegu
hátt.

Reykjavík 2. Júlí 1923

Jens Eyjólfsson

Yfirlýsing virðingarmanns

Ég undirritaður, sem hefur útnefnt til þess að virða til
skaðabóta skemdir þær, sem orðið á húseigninni
nr. 11 við Grundarstíg, þ. 28. Júní þ. á af eldsvoða
lýsi því hérmeð yfir, að eftir bestu drengskap
minum, að ég skal framkvæma virðingu þessa
eftir bestu þekkingu, sannfæringu og samvisku,
þannig að ég geti, ef krafist hefðar staðfest
virðingargjörðina með eið.

Reykjavík 4 Júlí 1923

Sigurjón Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. við Skálholtsstíg sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu samkvæmt 17. grein í samþykt Kaupstaðarnes alm. Brandvátryggingu fyrir samtals:

Þrjátíu þúsund Krónur — Kr. 30.000.

1900 í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með því bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 4. Október 1923 kl. 12 á hádegi.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki, samkvæmt þessari bráðabirgðavátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseigninni 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, unnan þess tíma að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseigninni unnan þess tíma, á venjulegan hátt.

Reykjavík 4. Júlí 1923

Jakob Thorarensen.

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að húsið nr. 21c við Þórsgötu, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátryggingu, samkvæmt 17 grein í samþykt Kaupstaðarnes alm. Brandvátryggingu fyrir samtals:

1901 30.000- Þrjátíu-þúsund- Krónur =Kr 30000

í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl 12 á hádegi og með því bráðabirgðarvátrygging þessi fellur niður 5. Október 1923 kl. 12 á hádegi.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki, eftir þessari bráðabirgðavátryggingu, skemdir þær sem verða kunna af bruna á húseigninni 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, unnan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseigninni, á venjulegan hátt.

Reykjavík 5. Júlí 1923

Jóh. Stefánsson

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús Landsbanka Íslands, nr 11 við Austurstræti í Reykjavík, brbnr. 561, sem enn er í smíðum verði tekið í bráðabirgðar-vátryggingu samkvæmt 17 grein í samþykt Kaupstaðarnes alm. Brandvátryggingu fyrir samtals:

250.000- tvö hundruð og fimmtíu þúsund-Krónur-Kr. 250.000.

í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með því bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 7 561 Október 1922, kl 12 á hádegi.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseigninni 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, unnan þess tíma að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 7. Júlí 1923

Ólafur Jónsson

Ár 1923, hinn 30. Júní, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastráðnu úttektarmönnum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Þorsteinssyni í húsi sínu Nr. 6B við Aðalstræti, brbnr. 726, til þess samkvæmt skriflegri beiðni umsækjanda, Björns Þorsteinssonar, að taka í brunabótavirðingu vélar í vélsmiðjunni Ólafíu, sem hús þetta er í. Vélar: Ritur a.

726

Liður			
1.	Rennibekkur	Kr.	7500.—
2.	"	"	3500.—
3.	"	"	1500.—
4.	Afl-vél	"	6500.—
5.	Afl-vél	"	350.—
6.	Vél	"	325.—
7.	Borvél	"	800.—
8.	Hæfnisvél	"	1300.—
9.	Turbau hreifill	"	2000.—
	Alls Kr.	23775.—	Kr. 23775.—

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Þorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1923, hinn 5 Júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanni herra trésmíðameistara Sigvalda Bjarnasyni í húseigninni nr. 11 við Grandaveg í Reykjavík, bruna. 1403, til þess samkvæmt skriflegri kröfu eigandans herra Kaupmanns Kristjáns Einarssonar dagsettri 2. Júlí þ. á., að virða til skaðabóta skemdir þær, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 28. Júní, síðastliðinn.

Húseigandinn, herra kaupmaður Kristján Einarsson, hefur valið herra trésmíðameistara Sigurjón Sigurðsson, til þess að vera annan virðingarmann við þetta tækifæri og var hann því einnig, ásamt eigandanum, mættur á afangstaðnum stað og stundu.

Húseignin var síðast virt til brunabóta hinn 3. April 1920, þá nýbl. þannig:

Forsmr. Bebyggelse . . . Kr.: 113.722,00

og er skrá í 2 flokk c.

1403

Brunaskemdin, sem er mjög mikil, er þáttur í því að efri hæð hússins, Mansarsþakhæðin og efra þaklyftið brunnu allir listar, gólf, og skilveggir þeir sem ekki eru úr steinsteypu, og þiljur allar. (Loftin) Sperrur, þaksúð þanneldklæðning gerð úr pappi og bárujárn á þaki brann og eyðilagðist að mestu leiti. Í húsinu brunnu 21 herb., 25 glugga umgerðir og gler brotnuðu og eyðilagðist í því nær öllum glugga hússins, einnig á neðri hæðinni og kjallaranum, sem þó ekki skemdust til muna af eldinum. Allur strigi, veggfóður og málning á neðri hæð hússins eyðilagðist af vatni og reyk og ýmsar skemdir urðu í kjallaranum af sama brögðum. Í stigar í húsinu brunnu að mikln leiti.

Til þess að gjöra við brunaskemd þessa þarf:

I Efni: Tré, plankar, gólfborð, glyggakarmar, hurðir og þess. (1321 Kr.
Pappi, strigi, pappír og veggfóður . . á 290.-
Bárujárn, saumar, skrár, hjarir og lamir . " 144.-
Farfi og kítti á Kr. 1450,00 + Gluggagler 300 Kr. " 1750.-
Kalk, sement og sandur . . . " 200.-
= Kr. 19515

Flutt Kr. 19515

Flutt Kr.: 19.515,-

II Pípulagn: Trésmíði, flutningur á efni ofl á Kr. 8.450.- } = 10.550.-
Veggfóðrari á 700 Kr. Málari á 1400 Kr. = " 2100.- }

III Skemdir á ýmsum föstum húsmunum: Miðstöðvarhitunartæki 2 stórir Kr. 5100.- } = 9.600.-
Vatns- og skolpleiðslur á 300 Kr. Linoleumgólfdúkur 4200.- = " 4500.- }

Kr.: 39665.-

÷ Brunalegfor: Timbur á Kr.: 705.00 }
Bárujárn " 500.00 } = " 1.405.00
Linoleumgólfdúkur á 200.00 }

38.260.00

Upphæð skaðabótarinnar miðuð við vísitölu samkvæmt 43 grein í auglýsingu frá 1. Febrúar 1922 um upptök eldsins vísað til væntanlegra brunamála. Húseignin hefur ekki, frá því síðasta virðing fór fram, orðið fyrir neinum breytingum, sem gæti haft áhrif á skaðabótaupphæðina. Virðingargjörðinni var ekki að fullu lokið fyrr en 17/7-23

Virðingargjörð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum virðingarmönnum, með skýrskotun til áðurgefinna upplýsinga, stóð yfir í samtals 30 klukkustundir.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Sigurjón Sigurðsson
Kr. Einarsson

Bráðabirgðavátryggíng

Ég undirritaður óska hermeð eftir að hús herra framkvæmdarstjóra Þórðar Hansens við Laufásveg, bruna. 1919, sem mér er í umboði veitt leyfi í bráðabirgðavátryggingu samkv. 17. grein í samþykkt Ábyrgðarfélagsins Alm. Brandtryggíng fyrir samtals: 35000- þrjátíu og fimm þúsund krónur Kr. 35.000.-

1919

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 hádegi og með því bráðabirgðavátryggíng þessi til hins 9. Október 1923 kl. 12 hádegis. Mér er kunnugt um að brunabótafélagið ábyrgist ekki, eftir þessari bráðabirgðavátryggíng, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignunni, 4 þjóðum nóttum eftir að hún er tekin til afnota og að því verðmæti, sem hún er virt til brunabótavirðingar á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 9 ágúst 1923

Arnór E. Ebenesersson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 7. Júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni til þess samkvæmt beiðni hlutaðeigenda að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir á Reykjavík með tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum ofl., allt samkvæmt 34.37 og 45 grein í samþykt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða:

1. Hús Gísla Einarsson nr. 14 við Fálkagötu, brbnr: 1903 er nýtt íbúðarhús, byggt úr binding klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Pappi er í binding

1903 Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús
Allt þiljat innan með panel og ómálat
Húsið er enn ófullgert, í smíðum. —
L.: 6,3 metr., br.: 5,4 metr., h.: 3,9 m. Ris 1,85 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 756,00 = Kr.: 4763.
Samt. Kr.: 4.763.

2. Hús Bjarna Jónssonar alþingismanns nr 16 við Túngötu, brbnr 1904, er enn ófullgert og í smíðum. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Langskilveggur er í miðju húsinu frá Kjallaragólfi upp at þaklyftisbitum. Timburgólf eru komin á öll bitalög og milligólf með pappa og sagspónastappi á milli gólfanna. Panel þiljur eru komnar neðan

1904 á loftbita og battingja bindingur er kominn ~~innan~~ á allan skilveggi, en þiljur ekki
Innan á útveggjum er tvöfald borðagrind með tjöru pappa í og áplægðum borðaþiljum innaná
Kjallari er undir öllu húsinu, með skilveggjum og gólfi úr steinsteypu, 2,55 metra hár. Neðan á loftbita er þar kalksléttað á strápípur
a Íbúðarhús. ~~Lengd~~: 12,6 metr., br.: 9,4 metr., hæð: 6,55 metr Ris 3,6 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2697,00 = Kr.: 33.982
b Inn- og uppg. skúr er við norðurhlið hússins, byggðar einsog það, ófullg.
L.: 4 metr., br. 2 m. h.: 9,1 meter. Hv. hlaup. meter virtur á Kr 555. = „ 2.220
Samt Kr 36202

3 Hús Karls Guðmundssonar skipstj. Kaupm. og Kristjáns Siggeirssonar nr. 4 við Ölduzötu brbnr 1905 er enn ófullgert í smíðum
a Íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Skilveggur eftir miðju húsinu endilönga frá Kjallaragólfi at þakbitum og gólf yfir Kjallara er úr steinsteypu. Innan á útveggjum er tvöfald timburgrind með tjörupappa í og panel þiljum innan á.
Þver skilveggir eru úr binding með tvöföldum panel þiljum og panel er þiljat neða á loftbitum
Á neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og 2 gangar. Á efri hæð er samskonar herbergja skipun

1905 Kjallari, 2,2 metra hár, er undir öllu húsinu, með öllum skilveggjum og gólfi úr steinsteypu.
Þar eru 6 geymsluherbergi og gangur.
L: 12,6 m., br. 9,4 metr. hæð: 6,7 metr. Skipák
Hver hlaup. meter virtur á Kr 2336.00 = Kr.: 29.434.
b. Inng. skúr við vesturgafl er byggður einsog húsið og ófullg.
Stærð: 3,1 × 5,2 × 6.7 metr. Hv. hlaup. meter virtur á Kr.: 1300,00 = „ 4030.
c. Inng. skúr við vesturhlið er ófullgerð.
Stærð 2,9 × 3,15 × 6,7 metr. Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 771,00 = „ 1236
Samt Kr. 34.700.

4. Hús Fiskiveiðahlutafélagsins „Ölur", Mjölnir við Laugaveg, brbnr.: 803 var síðast virt 3/6-1919 en hefur nú verið stækkat og endurbætt mjög mikið
× c Geymsluhús er byggt úr binding klætt utan borðum og járni á eina hlið en hinar með járni á langböndum. Þakið er úr járni á langböndum
Þar er steinsteypugólf.
Lengd: 15,7 m., br: 12,4 m., hæð: 3,5 metr Ris 2,5 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 600,00 — = Kr.: 9420.–

803 a Geymsluhús er byggt úr binding klætt utan Kantsettum borðum, pappa og járni á veggjum og þaki
Innan á binding. eru plægðar borðaþiljur. Steinsteypugólf er í húsinu
Lengd: 15,7 m., br.: 12,6 m., h. 3.5 m, Ris: 2,5 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 888,00 = „ 13.942.–
b. Geymsluhús – fiskþvottahús – er byggt úr binding klætt utan Kantsettum borðum pappa og járni á veggjum og þaki og með steinsteypugólfi. Skrifstofu herbergi er afþiljat í einn horni hússins, málat. Lengd: 15,7 m., br.: 12,6 m h. 3,5 m. Ris: 2.5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 888,00 . . = „ 13942.
× > d Íbúðarskúr er nýbyggður við suðurenda á litra c úr binding, klæddur utan borðum, pappa og listum á veggjum
Flutt Kr 37304,–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt. Kr. 37.304.

og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Þar er 1 íbúðarherbergi og eldhús. Í íbúðarherberginn eru
10 föst rúmstæði. – Allt er húsið piljað innan á binding
með panel. Timburgólf er í öllu húsinu og panelpiljur
neðan á bitalögum. Skilveggur er úr plægðum 5/4" borðum
Lengd: 10 m., br.: 4,4 m., h.: 2,8 metrar. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 475,00 = Kr.: 4.750.
1 eldavél á 200 Kr. Vatns- og skolpl. á 500 Kr. = " 700
Samt. Kr.: 42.754.–

5. Hús Jóhönnu Olgeirsson, nr.: 58 við Laugaveg br.bnr. 871
var síðast virt 20 Janúar 1923, en nú hefur Litra
C, Íbúðarhús verið hækkað á annari hlið rissins um
eina stafhæð. Allt er húsið bygt úr bindingi,
klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum
og þaki. – Á aðalhæð hússins er 1 íbúðarherbergi,
eldhús, vatnssalerni og gangur. Allt piljað lagt
striga og pappír og málað.
Á þaklyfti er 1 íbúðarherbergi og gangur með
samskonar fráganzi, sem er á aðalhæðinni
Þar uppi er einnig geymsluklefi
Kjallari, 185 metra hár, er undir öllu húsinu
sem skiftist með timburskilveggjum á 2 geymslu-
klefa og gang. Þar er steinsteypugólf.
Lengd: 5 m., br.: 4,4 metr., h.: 5 metr. – Skápak. –
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1056 = Kr.: 5280.–
1 eldavél 150 Kr. Vatns- og skolpleidslur á 250 Rafm. l. 250 = " 650.–
Samt. Kr 5.930.–

Afskr. 23
871

6 Hús Ragnars Þórarinssonar nr 17a við Þórsgötu
br.bnr.: 1874 er nýtt íbúðarhús bygt úr steinsteypu
með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr
og gangur. Innan á útveggjum er tvöfölder borðagrind
~~með~~ með tveim pappalögum, tjöru- og filt-pappalögum- á og
plægðri borðaklæðningu innaná. Skilveggir eru úr binding
með tvöföldum panelklæðningum. Panel borð eru einnig
neðan á loftbitum. Allt lagt striga og pappír og
málað. Kjallari er undir öllu húsinu, 2.2 metra hár
með steinsteypugólfi. Þar er brauðsolubúð með borðum
og hyllum piljað og málað. Einnig er þar þvottaherbergi, geymslu-

Afskr. 23
1874

klefi og vatnssalerni. Steinsteypugólf er í Kjallaranum.
Lengd: 7 m., br.: 8 m., h.: 3.4 m. Skáp. Hv. hl. meter virtur á Kr.: 1537.00 = Kr.: 10.759.00
2 ofnar á 250 Kr hvor, 1 eldavél á 250 Kr. Vatns- og skolpl. á 400 Kr Rafm. l. 450 Kr = " 1600.–
Samt. Kr.: 12.359.00

7 Hús h. f. Kol og Salt við Tryggvagötu, br.bnr 1906,
er bygt úr binding kl. utan járni á langböndum á
veggjum og þaki. Vestur endi skursins er geymsla fyrir 2
bifreitar. Miðpartur hans er skrifstofuherbergi, piljað með
plægðum panelborðum, innan á binding og neðan á loftbita
Skilveggir eru úr binding, klæddir tvöföldum panelpiljum
Allt málað. Þar er timburgólf.
Austast er geymsla og afpiljaðar og málaðar gangur
Lengd: 14,5 m., br.: 7,9 m., h.: 3 metr. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 332,00 – – = Kr.: 4814.00
1 ofn á 150 Kr. . . . . = " 150.–
Samt. Kr.: 4964.00

Afskr. 23
1906

8 Hús sama við Tryggvagötu, br.bnr 1372 er
óbregtt frá síðustu virðingu 16/1.– 1917 –
Geymsluhús. Lengd: 38,3 m., br.: 16 m., hæð: 3,1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 896,00 = Kr.: 34.317.00
Samt. Kr.: 34.317.00

1372

9. Hús sama við Tryggvagötu, br.bnr.: 1634, er óbregtt
frá síðustu virðingu 21/2. 1921.
Geymsluhús. Lengd: 31,4 m., br.: 16 m., h.: 3 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1600,00 – – = Kr 50240.
Kr.: 50.240.

1634

10. Hús Ármanns Jóhannssonar nr.: 6 við Bakkastíg
br.bnr.: 1873 er nýtt íbúðarhús, bygt úr steinsteypu
með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og
gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og plægðum
borðum innaná. Skilveggir eru úr binding með
tvöföldum piljum og neðan á loftbitum eru piljur –
Allt lagt striga og veggja pappír og málað. Milligólf, með pappa
og sagspánastoppi, er á bitalögum. Kjallari, 2,15 metra hár, er undir
öllu húsinu með gólfi og langskilvegg úr steinsteypu. Þar er þvottaherbergi,
geymsluherbergi og gangur. L.: 8,8 m., br. 7,6 m., h.: 3. Ris 1,7 meter.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1522,00 = Kr.: 13.394,00
3 ofnar 1/175 2/125 Kr. 1 eldavél á 275 Kr 1 þvottap. á 200 Kr Vatns- og skolpl. 400 Kr Rafmagnsl. 350 = " 1650.00
Samt. Kr.: 15.044.00

Afskr. 23
1873

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Jóns Jónssonar nr.: 34a við Bragagata
Afsk. 23 brbnr. 1907 er nýtt, byggt úr steinsteypu með ~~pappa~~
þaki á bárujárni.
1907 Það er 1 íbúðarherbergi og eldhús. Innan í útveggjunum er borðaþind með hörpupappa í og panel þiljum innan á. Herbergið er lagt strigja og pappír og málað.
Lengd 6,3 m., br.: 3,75 m., h.: 3,1 meter Skápak
Hvers hlaup. meters virðist á Kr. 150,00 = Kr.: 945,00
1 eldavél á 150 Kr. Vatns- og skolpleiðslur á 200 Kr. = " 350,00
Samt. Kr. 1295,00

12 Hús Ólafs Eliassonar nr 11 við Holtsgötu, brbnr.: 1586
er óbrunnið frá síðustu virðingu 24/11 - 1921.
1586 a Íbúðarhús. Stærð: 10,7 × 4,6 × 5,8 metrar. Skápak.
Hv. hlaup. meter virðist á Kr.: 1220,00 = Kr. 13.054.
3 ofnar á 135 Kr hver, 2 eldavélar á 150 Kr hver 1 þvottap. á 150 Kr } = " 2.140
Vatns-gas- og skolpl á 560 Kr Rafmagnsl. á 700 Kr. }
b Geymsluskúr. Stærð 3,8 × 2,5 × 2,3 metr. Skápak
Hvers hlaup. meter virðist á Kr 140,00 = " 532
Samt. Kr.: 15.726.

13 Hús Hrómundar Josefssonar nr 28 við Óðinsgötu
brbnr.: 1696, er óbrunnið frá síðustu virðingu 1/10. 1921
1696 a Íbúðarhús. Stærð: 5 × 7,5 × 2,9 metr. Skápak
Hvers hlaup. meter virðist á Kr.: 1018,00 = Kr.: 5.090,00
2 Ofnar 1/130 1/70 Kr 1 eldavél á 150 Kr Vatns- og skolpl á 250 Kr = Kr. 600,00
b Smg. skúr. Stærð: 2,2 × 2,2 × 3 metrar. Skápak.
Hvers hlaup. meter virðist á 302 Kr. = " 664,00
Samt. Kr 6354,00

14 Hús Jóns Jónssonar Nýjabæ við Klapparsbý
brbnr. 1908 er enn ófullgert að innan og í smíðum, byggt
1908 úr bindingi klætt utan með kantskurni borðum og listum
á veggjum og þaki. Það er timburgólf á bitalofti.
Reykháfur er í húsinu
Lengd 5.7 m., br.: 3,85 m., h.: 2,9 metr. Skápak
Hvers hlaup. meter virðist á 232 Kr. = Kr.: 1322,00
Samt. Kr.: 1322,00

15 Hús Péturs Hanssonar nr 63 við Hverfisgötu,
brbnr 578, er síðast var virt 17/3 - 1923 hefur nú verið
stækkað á þann hátt, að kvistur hefur nú verið byggður á
suðurhlið þakflatarins á íbúðarhúsinu, líkt a, á 2,6 metrunum
af lengd þess, eru því nú 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi
og gangur á þakflatinum. Allt þiljað og málað. Kvistherbergið
er lagt strigja og veggfóðrað
578 a Íbúðarhús Stærð: 6,9 × 5 × 2,8 metrar. Rúm: 2.8 Kf. á 1.9 m
Hvers hlaup. meter virðist á Kr. 1218,00 = Kr 8404,00
2 ofnar á 140 Kr hver, 3 eldavélar á 105. 1/175 Kr. Vatns- og skolpl á 400 Kr }
Rafmagnsleiðslur á 300 Kr } = " 1365,00
b Smgáhúsúr hefur verið hækkaður og gjörð nýr eldri á honum
upp á loftið. Stærð: 3,1 × 1,3 × 6,2 metrar; skápak Kf. á 1.9 m
Hvers hlaup. meter virðist á Kr. 361,00 = " 1119,00
Samt. Kr.: 10888

Sig. Björnsson Sigvald. Bjarnason Jón Dverinnsen

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður áskra hérmeð eftir, fyrir hönd
Snorra Th. Welding, að hús hans nr. 13 við Urðarstíg
brbnr.: 1728, sem nú er verið að hækka um gólfhæð
verði tekið í bráðabirgðavátrygginga samkvæmt
17 grein í samþykt Sjóvátryggingafélags Íslands
fyrirskipun, auk þess sem það hefur verið vátryggt fyrir
eftir virðingu, fyrir samtals.
1728 8000- átta þúsund- Krónum - - Kr.: 8000
í 3- þrjá- mánuði að telja frá deginum í dag kl 3 e. hádegi
og með því bráðabirgðar vátrygging þessi til útrunnin 25. Október
1923 kl 3 e. hádegi.
Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hafi ekki
eftir þessari bráðabirgða vátrygginga skemdir þær, sem
verða kunna af bruna ~~á~~ á húseignunni 4- fjórum-
vikum eftir að hún er tekin til afnota að því
virðist, innan þess tíma, að fara fram á nýja virðingu á hús-
eignum til brunabóta í venjulegan hátt.

Reykjavík 25. Júlí 1923
Th. Snorre Th. Welding

Björn Hjálmarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923. hinn 21. Júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Ólafsson ásamt hinum fasta virðingamönnum þeim trésmíðameistunum Sveinbirni Árnasyni og Jóni Sveinssyni til þess samkvæmt skeðri kvaðningu að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með ákvörðun um til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl.; allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykt brunabótafélags hinna danska konungsríkis:

1 Hús Þorláks Runólfssonar nr 44 við Vesturgötu bókn.: 218, sem síðast var virt árið 1888, en hefur nú verið aukið og endurbætt nýjum viðbót

a Íbúðarhús er byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa og járni á 3 vegu en aðeins plægðum borðum á einni hliðinni, og með járnþaki á borðaðið með pappa á milli. Í stallhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað, veggir þiljaðir ofan bjálkaband og lagt ein lögð striga og pappír og málað. - Í þakhlyftri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað; eitt herbergi lagt striga og pappír og allt málað. Kvistur er nýr á framhlið hússins. Kjallari er undir húsinu, allur 1,9 metra hár, hólfaður í 3 geymslu klefa. Í honum er borðagólf

Lengd: 7,7 metr., br.: 6,4 metr., hæð: 2,8 metr. Ris 2,5 metr.

Hver klamp. meter virtur á kr.: 1278,00 = kr.: 9840.

3 Ofnar 1/180. 1/100kr. 1/130kr. 2 eldavélar á 200kr hver } = 1510.
Vatns- og skolpleiðslur 300kr. Rafmagnsleiðslur á 400kr }

b Inngangshús er við norðurhlið hússins byggður úr þurt klæddur utan borðum og járni þar yfir aðeins á [illegible] einni hlið og með járnþaki á borðaðið. Þiljaður innan og málaður

Lengd 1,85 m., br.: 1,4 m., h. 5 metrar

Hver klamp. meter virtur á 238kr = kr.: 440.

Samt kr.: 11.790.

2 Hús Páls Þorvaldssonar nr 27 við Þórsgötu, bókn. 1684, hefur verið hækkað um eina gólfhæð frá síðustu virðingu 9/9-1922. - Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaðið með pappa á milli. - Kjallari er úr járnbentri steinsteypu í neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi, vatnssalerni og gangur. Innan á útveggjum er borðaðið með pappa á og þanelþiljum innanað. Allir skilveggir eru úr steinsteypu kalkklæddir með álímdum veggjapappír, en útveggja þiljur og loftþanel er lagt striga og tvisvar lagt veggjapappír og málað. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fatlur skápur og gangur. Allt með samskonar frágangi, sem er á neðri hæðinni

Í þakhlyftri er 1 íbúðarherbergi, þiljað og málað og framloft.

a Íbúðarhús. Lengd: 7,4 m., br.: 7 m., h.: 6 metr. Ris: 2,2 metra

Hver klamp. meter virtur á kr.: 1967,00 = kr 14.556.

3 Ofnar 2/300 1/175kr. 2 eldavélar á 280kr hver
Vatns- og skolpleiðslur á 400kr Linoleumgólfdúkar á 650kr. } = 2.885.
Rafmagnsleiðslur á kr 800,00

b Inngangshús er við vesturgafl hússins og er aðeins í neðri hæð þess, byggður úr steinsteypu berir veggir og þak. Innan við hann og uppá hann liggja steinsteypu tröppur uppá efri hæð hússins. Í skúrnum er gangur og geymsla.

Lengd: 1,5 m., br. 3 m. hæð 3 metr. Kubikmeter virtur á kr. 360,00 = 540.

Samt. kr. 17.981.

3. Hús Ejólfs Guðbrandssonar nr. 17 við Lokastíg bókn.: 1685 hefur verið nýbækkað um eina gólfhæð frá síðustu virðingu 7/2 29

Það er byggt úr höggnum grágrýtissteini neðri hæðin en efri úr halasteini. Þak er úr borðaðið, pappa og járni. Í neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er víðast lagður pappír og þiljum innanað. Þiljur eru einnig með pappa á og þiljunum innanað. Loftin eru allt lagt striga og veggjapappír og málað. Í þessari sömu hæð eru einnig íbúðarherbergi, geymsluklefi og vatnssalerni. Þar er steinsteypugólf og timbur gólf yfir, í íbúðunum. - Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með samskonar frágangi, sem er á íbúðarherbergjum neðri hæðarinnar. Í þakhlyftri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fatlur skápur og gangur, með sama frágangi, sem er á efri hæðinni

Skilrúm eru í báðum hæðunum með pappa og sagspónum á milli gólfanna.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Við norðurhlið hússins eru steinsteyptir tröppur að efri hæðinni. Undir þeim er gangur inní þvottahúsbergi. Hæðin: 2.5 × 1 × 2.5 metr.

a Íbúðarhús. Br.: 7.6 m., br.: 7 metr., h. 5.6 m. Ris: 2.8 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2358.00 = Kr. 17921.00

4 ofnar á 210 / 175 / 200 kr. - 1 þvottapottur á 150 kr.
3 eldavélar á 200 kr hver. Vatns- og skolpl. 400 kr.
Rafmagnsleiðslur á 650 kr. } = " 2385.00

b Inngangskúr er við vesturgafl hússins byggður einsog þat. Þar er sama gangverum á hverri hæð.
Lengd 1.4 m., br. 2,5 metr., hæð: 2.7 metrar
Hver klamp. meter virtur á Kr 572.00 = " 800.00

Samt. Kr.: 21.106.

1909

4 Hús Kristins St. Jónssonar nr. 1 við Njarðargötu
br.br.: 1909 er emtpá á smíðum.
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Aðalhæð hússins er enn skilveggjalaus og ekki er þess gátz á betalöjum Kjallari, 2,5 metra hár er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gestur skápur. Allt fjalagt panel og málað Timburgólf er þar yfir steinsteypugólfinum.
Í kjallara eru einfremur gangur og geymsluklefi
a Íbúðarhús. Lengd: 6.3 m., br. 6.9 m., h. 3 m., Ris: 2.5 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr 1280.00 = Kr. 8.064.00
1 eldavél á 200 kr Vatnsleiðslur 300 kr. = " 500.00

b Inngangskúr er við norðurhlið hússins, með kjallara undir 2.5 metra háum. Skúrinn er einnig í smíðum
Lengd 2,1 m. br.: 2,25 m., h. 2.7 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 314.00 = " 659.00

c. Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Lengd 6.4 m. br.: 4,9 metr. Hæð: 2,9 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 145.00 = " 928.00

Samt. Kr.: 10.151

1632

5 Hús Dagfinns Sveinbjörnssonar nr. 28 B við Bergstaðastræti, br.br.: 1632 er ábreytt frá síðustu virðingu 21/2-1921
Íbúðarhús. Hæð: 10 × 7.5 × 6,1 meter Ris 2,4 metrar Kjallari 2,3 m.
Hver klamp meter virtur á Kr.: 3414.00 = Kr. 34.140.
4 Ofnar á 140 kr. hver 2 eldavélar á 280 kr hvor 1 þvottapottur á 210 kr } = " 1890.00
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 560,00 } = " 1890.00
Samt. Kr.: 36.030.00

1716

6. Hús Hannesar Pétrssonar nr. 2 við Hakastíg
br.br.: 1716 er ábreytt frá síðustu virðingu 12/11-1921
Íbúðarhús. Hæð: 8.8 × 7.5 × 3 metr. Ris 2,2 metrar
Hver klamp. meter virtur á Kr 1452,00 = Kr 12.778,00
2 ofnar á 140 kr hvor 1 eldavél á 210 kr Vatns- og skolpl. á Kr. 500,00 = " 990.00
Samt. Kr. 13.768.00

1374

7. Hús Ól. Johnsonar Kanúts, Ásgarði við Hringbrautarstræti
br.br.: 1374, sem er ábreytt frá síðustu virðingu 16/3-1921
a Íbúðarhús. Hæð: 13,5 × 11,3 × 8,2 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 4900.00 = Kr.: 66150.00
Miðstöðvarketill á Kr 5060,00 Vatns- gas- og skolpl á 1100 kr
Linoleumgólfdúkur á 400 kr. Rafmagnsleiðslur á 1200 kr } = " 7760.00
b Geymsluskúr Hæð 16,3 × 3,6 × 3,1 meter
Hver klamp. meter virtur á Kr. 230.00 = " 3749.00
c Girðingar umhverfis lóðina " " " 2100.00
Samt. Kr.: 79759

1672

8. Hús Guðbjargar Jónsdóttur nr. 25 b við Freyjugötu, br.br.: 1672 er ábreytt frá síðustu virðingu 20/8-1921
a Íbúðarhús. Hæð: 6 × 4.7 × 3.1 meter Ris 1 meter
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 667,00 = Kr.: 4002.00
1 ofn á 100 kr. 1 eldavél á 70 kr. Vatns- og skolpl á 300 kr = " 470.00

1677

b Geymsluskúr sem hefur verið byggður við austurgafl hússins, úr bindingi klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki.
Hæð: 2,7 × 2 × 2 meter. Hver klamp. meter virtur á Kr.: 90.00 = " 108.00
Samt. Kr.: 4880.00

1656

9 Hús Baldurs Benediktssonar nr. 92 A við Hverfisgötu, br.br.: 1656 er ábreytt frá síðustu virðingu 10/12-'21.
a Íbúðarhús. Hæð: 9.3 × 6,3 × 2,8 met. Hver klf. meter virtur á 900 kr.: Kr.: 8370
1 ofn á 400 kr. 1 eldavél á 280 kr. Vatns- og skolp. 350 kr. Rafmagnsl á 500 = " 1530.
b Inng. skúr. Hæð: 2,5 × 1.5 × 2,5 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr.: 75.00 = " 210.
Samt. Kr: 10.110.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Sólmundar Jónssonar nr 24 við Baldursgötu, brbnr.: 1713, er ábrygt frá síðustu virðingu 10/12 - 1921
1713
Íbúðarhús. Stærð: 5.2 × 7.8 × 3.1 metr. Ris 2,5 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1344. = Kr 6.989.-
1 Ofn á 210 Kr. 1 eldavél á Kr: 250,00 Vatns og Skolpl 300 Kr. Rafm. l á 200 = „ 960.-
Samt. Kr.: 7.949.-

11. Hús erfingja Ivanlangar Benediktsdóttur nr. 11a við Bergstaðastræti, brbnr 773, er ábrygt frá síðustu virðingu 13/11 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 4,5 metr. Ris 2,5 metr. Kjallr. 2,4 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr 2217,00 . . = Kr. 16.627.-
6 ofnar 1/250. 3/420. 4/160 Kr 1 Þvottalaug 210 Kr. Rafmagnsleiðslur 700 Kr. Vatns- gas- og skolpleiðslur á 500 Kr. 2 eldavélar á 250 Kr. } = 3.220.
773
b. Timb. Skúr. Stærð: 1,9 × 2,5 × 4,1 metr. Hv. klamp. meter virtur á Kr. 515 = „ 978.
c. Do — „ — 2,2 × 2,5 × 5,2 — „ — „ „ „ „ „ 630. = „ 1386.
d. Íbúðarhús — „ — 7,5 × 6,3 × 3 metr „ „ „ „ „ „ 990. = „ 7425.
2 ofnar 1/315. 1/160 Kr. 1 eldavél 175 Kr. Vatns- og skolpl. 200 Kr. Rafmagnsl. 250 Kr. „ 1040.
Timb. skúr. Stærð: 1,3 × 1,3 × 2,4 metrar. Hver klamp. meter á Kr. 140,00 = „ 182.
e Geymsluskúr — „ — 3,5 × 1,9 × 2,2 — „ — „ „ „ „ „ 140,00 = „ 490.
Samt. Kr 31.348.

12. Hús Gísla Björnssonar og Gísla Kristjánssonar nr.: 86 við Hverfisgötu, brbnr: 826 er ábrygt frá síðustu virðingu 15/10 - 1917.
826
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,9 × 4,4 metrar.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2218,00 = Kr.: 16.635,00
5 ofnar 1/200. 1/170. 2/150. 1/120 Kr. - 2 eldavélar 1/250. 2/120 . . . .
Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr.: 600,00 Rafmagnsleiðslur 600 Kr. } = „ 2.480.-
b Timb. skúr. Stærð: 2,1 × 2,1 × 6,9 metr. Hv. klamp. meter virtur á Kr. 666,00 = „ 1.399.-
c Do Þvottahús — „ — 1,9 × 2,5 × 2,7 „ „ „ „ „ „ 400,00 = „ 760.-
Samt. Kr 21.274.-

13. Hús Guðbjargar Magnúsdóttir nr 24a við Baldursgötu
1725 brbnr. 1725, er ábrygt frá síðustu virðingu 10/12 - 1921
Íbúðarhús. Stærð: 5,2 × 7,8 × 3,1 metr. Ris: 2,5 metra
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1344,00 . . . = Kr.: 6.989.-
1 Ofn á 240 Kr. 1 eldavél á 175 Kr. Vatns- og skolpl á 350 Kr. Rafm. 200 Kr. = „ 965.-
Samt. Kr.: 7.954.-

14. Hús Guðm. Kr. Guðmundssonar skipamiðlara nr 20 við Hafnarstræti brbnr 127 er ábrygt frá síðustu virðingu 15/5 - 1920.
127
a Íbúðar- verslunarhús og skrifstofur Stærð 22 × 13,2 × 6,1 meter.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 6566,00 = Kr.: 144,452,00
14 ofnar 3/328. 3/190. 5/160. 3/130 Kr. 1 eldavél á 250 Kr. Vatns-gas- og skolpl (100 Kr.) Rafmagnsleiðsl á 2000 Kr. Linoleumgólfdúkar á 800 Kr. } = „ 6794.-
b Geymsluhús fyr 1 hefrit bíl úr járni afrétt. Stærð: 7,5 × 2,5 × 2,4 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 80,00 = „ 600.-
c Girðingar . . . . . „ „ 400.-
Samt Kr: 152.246.-

15. Hús Hjálmtýs Sigurðssonar nr 2 við Bergstaðastræti, brbnr 1387 - er ábrygt frá síðustu virðingu 10/12 - 1921.
1387
a Íbúðarhús Stærð: l.: 9 m., br 8,3 m., veggh. 6 m., Mansard þak 2,8 m.
Ris 2 metr. Kjallar hæð 2,2 metra
Hver klamp. meter virtur á Kr. 3840,00 . . = Kr.: 34.560.-
3 eldavélar á 224 Kr. Hver 1 þvottalaug á 150 Kr. Vatns- og skolpleiðslur 1400 Kr.
Rafmagnsleiðslur á 1150 Kr. Linoleumdúkar á 2450 Kr. Miðstöðvarhitun 5600 = „ 11.122.-
b Timb. Skúr. Stærð: 2,5 × 5 × 5,7 metrar Hv. kl. meter virtur á Kr. 1967,00 = „ 5507.-
Samt Kr 51.189.-

Sig Björnsson Sigv. Bjarnason Jónbjörn Jónsson

Bráðabirgðaverðvátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 99 við Hverfisgötu í Reykjavík, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðaverðvátryggingu samkvæmt 17 gr. í samþykkt Kr.bæjarstjórnar um Brandvátryggingu fyrir samtals:
8000 - átta þúsund - Krónur = Kr 8000
1910
í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 6 e.hád. og með því bráðabirgðaverðvátrygging þessi hættir 20. September 1923 kl. 6 e. hád. — Mér er kunnugt um að brunahættan hættir ekki, eftir þessari bráðabirgðaverðvátryggingu, skemdir þær sem verða kunni, af bruna, á húseignunni 4-fjórum- vikum eftir að hún er hætt og að þeir verðmæti innan þess tíma að fara fram reglulegt brunabótamat á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 26. Júlí 1923

Jóhannes Jóhannesson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 29 við Þórsgötu, brbnr. 1911 verði, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga samkvæmt 17. gr. í samþykt Kaupstaðarnes alm. Brandfor-sikring fyrir samtals:

8000 - átta þúsund - Krónur . . = Kr. 8000,-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 6 e. hád og næst því bráðabirgðarvátrygging þessi fellur úr gildi 27. September 1923, kl. 6 e. hádegi.

1911

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, samkvæmt þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseign þessari 4-fjórum- vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 27. Júlí 1923

Jakob M Bjarnason

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að verðlaut sú sem nú er í smíðum við hús mitt nr 74 við Laugaveg, brbnr 684 verði tekin í bráðabirgðarvátrygginga samkv. 17 gr. í samþykt Kaupstaðarnes alm. Brandforsikring fyrir samtals

684

10000 - tíu þúsund Krónur - = Kr. 10.000,-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og næst því bráðabirgðarvátrygging þessi fellur úr gildi 30 September 1923, kl. 12 á hád.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, samkvæmt þessari bráðabirgðarvátrygginga skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húsi við Laugaveg 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 31. Júlí 1923

Ebbi Kristjansson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Guðrúnar Bárðardóttir Gjásmára, nr 16 í Garðargötu, brbnr. 1912, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga samkvæmt 17. gr. í samþykt Kaupstaðarnes alm. Brandfor-sikring fyrir samtals:

40,000 - fjörtíu þúsund - Krónur = kr. 40000,-

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 7 e. hád og næst því bráðabirgðarvátrygging þessi fellur úr gildi 30 September 1923 kl. 7 e. hádegi.

1912

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátrygginga, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignunni 4-fjórum- vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 31. Júlí 1923

Guðrún Bárðardóttir

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 2 við Tjarnargötu, brbnr.: 1913, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga, samkvæmt 17. gr. í samþykt Kaupstaðarnes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

9000 - níu þúsund - Krónur = Kr. 9.000.

1913

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 7 e. hád, og næst því bráðabirgðarvátrygging þessi fellur úr gildi 6. Október 1923 kl. 6 e. hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátrygginga skemdir þær, sem verða kunna af bruna 4-fjórum- vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni, á venjulegan hátt.

Reykjavík 6. ágúst 1923
Fyrir Matthíasar Þórðarsonar
Kristín Stefánsdóttir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herr skipstjóra Guðmundar Markússonar nr 21B við Vesturgötu, brbnr: 1914, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17. gr. í sampykt Kbstadernes alm. Brandforsikring fyrir samtals

35000 – prjátíu og fimm-púsund Kr = Kr 35,000

í 3-prjá mánuði að telja frá deginum í dag kl. 7 e hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 6 Návemb. 1923 kl. 7. e. hádegi

1914

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, samkvæmt pessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseigninni 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan pess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 6. ágúst 1923

Guðri Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr við Hallveigarstíg, brbnr 1918, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17 gr. í sampykt Kbstadernes alm. Brandforsikring fyrir samt.:

5000 – fimm púsund Krónur = Kr: 5.000,00

1918

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl 12, á hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 9. Október 1923, kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um, að brunabótafélagið bætir ekki, eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseign pessari 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður innan pess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 9. ágúst 1923

Hannes Hlaxson

Ár 1923, hinn 4. águst mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðinga mönnum peim Sigvalda Barnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistarum til pess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík með sjerstöka tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum ofl., allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í sampykt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða.

1. Hús Þóroddar Barnasonar nr 12 við Urðarstíg brbnr 1620, var síðast virt 8/1.-1921 en hefur nú verið stækkað og endurbætt til muna.

Það er byggt úr binding með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Veggir eru klæddir utan með borðum, pappa og bárujárni.

1620

Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi ~~eldhús~~ og gangur. Í binding er víking pappi og innan á honnur panel piljur sem og neðan á loftbitum, allt lagt striga og veggir veggfóðraðir, en loft lögð maskinupappír og málað. Kjallari er undir öllu húsinu, 2 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar er eldhús, piljað með panel og málað, einnig gangur og geymsluklefi.

Lengd: 7,4 m., br.: 4,4 metr., h.: 2,8 metr. Ris: 1,3 metrar

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 880,00 = Kr. 6.600,00

2 ofnar 1/150 1/100 Kr 1 eldavél á 180 Kr. Vatns- og skolpl. á 300 Kr = „ 730,–

Samt. Kr 7330,–

2. Hús Kristjáns Kristjánsson bóksala, nr.: 6 við Kirkjugarðsstíg, brbnr.: 1875, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.

Afskr 23

Á aðalhæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Útveggir eru tjargaðir innan og innan á peim 2 puml. plankagrind með pappa í og svo listum.

1875

Allir skilveggir eru úr binding. Inn- og útveggir sem og neðan á loftbita er klætt með panel-borðum. Allt lagt striga og ýmist veggfóðrað eða málað.

Á paklyfti eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni og gangur. Allt með samskonar frágangi sem er á aðalhæð hússins. Á skammbitum er gólf, þar uppi er purkloft. Milligólf er í öllum bitalögum með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 metra hár, með steinsteypu-skilveggjum og gólfi. Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottahús og gangur. Við austurgafl hússins eru steinsteyptar tröppur og undir þeim, er með steinsteypu veggjum, myndaður inngangur á kjallarann.

a Íbúðarhús. Lengd: 9 m., br.: 7,6 m., h.: 7,5 metr. Ris 3,4 metr.

Hver klamp. meter virtur á Kr. 2974,00 = Kr.: 26.766.-

1 eldavél 300 Kr. 1 þvottapottur á 210 Kr. Miðstöðvarhitataki 2700 Kr. Rafmagnsleiðslur á 600 Kr. Linoleumgólfdúkar á 1500 Kr. Vatns- skolpleiðsl og hattaki á 700 Kr. } = " 6.010.-

b Girðingar umkverfis lóðina; 20 metra löng timburgirðing með steinsteypustólpum virt á 30 Kr. hver klamp. metr. Kr. 600 og 33 metrar steinsteypugirðing " " 22. " " " " = " 726. 1.326.-

Samt. Kr.: 34102.-

3. Hús ~~Jónasar Jónassonar~~ ~~Einhildar Tómasdóttur~~ skipasmiðs, við Ölfusgötu nr: 8, byrjað 1889, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús forstofa skápur og gangur. Innan á útveggjum, er borðaþil með pappa á og þiljum innanáa. Neðan á loftbitum er einnig þiljur. ~~(Neðan á loftbitum)~~ Skilveggir eru úr timbri klæddir tvöföldum þiljum. Allt loft strigi og pappír, ýmist veggfóðrað eða málað. Gólf er úr steinsteypu. Á efri hæð eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalur og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi, sem er á neðri hæðinni. Á báðum þaklyftiþilsins er gólf, þar uppi er þurrloft og geymsla.

1889

Kjallari, 2,5 metra hár, er undir öllu húsinu, með steinsteypu-gólfi og skilveggjum, þar eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarklefi og gangur. Við norðurhlið hússins eru steinsteyptar tröppur og undir þeim er inngangur á kjallarann, úr steinsteypu.

a Íbúðarhús. Lengd: 9 metr., br.: 9 metr., hæð: 6 metr. Ris 3,1 metr.

Hver klamp. meter virtur á Kr. 3440,00 --=Kr. 30.960.-

1 eldavél á 250 Kr. Miðstöðvarhitataki á 2700 Kr. Rafmagnsleiðslur á 600 Kr. Vatns- gas- og skolpleiðslur á 700 Kr. } = " 4.250.-

b Inngangsskúr er byggður við austurgafl hússins að efri og fremri til enda þess, nema hvað þakið er úr steinsteypu á steyptu handriði á tröppunum áfast á skúrnum. Kjallari úr steinsteypu með handriði er sama, er við suðurenda. Lengd: 2,15 m., br.: 3,5 m. h.: 3,25 metr. Hver fkl. af yfirborði virtur á Kr.: 750 = " 1.712,50

Samt. Kr.: 36.922,50

4. Hús Sigurðar Jóhannessonar nr. 44 við Hamarsveg byrjað 1915 er nýtt íbúðarhús, byggt úr ~~timbri klætt utan~~ steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Á aðalhæð þess eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og þiljum innanáa, og neðan á loftbitum er einnig panel þiljur. Allt loft strigi og pappír, ýmist veggfóðrað eða málað. Milligólf er á bílskúrnum með pappa á og steypuðu steinsteypu á milli gólfanna. - Kjallari er undir öllu húsinu, 2,25 metra hár, þar er skilveggur, eftir endilöngu húsinu og gólf úr steinsteypu. Lengd: 7,15 m., br.: 7,15 m., h.: 3 metr. Ris: 2,5 metr.

1915

Hver klamp. meter virtur á Kr. 1381,00 = Kr. 10357.-

1 eldavél á 250 Kr. 3 ofnar 1/220 1/150 1/100 Kr. Vatns- og skolpl. á 300 Kr. " 1.020.-

Samt. Kr. 11377,00

5. Hús Helga Magnússonar kaupm. Sýrar- Langholti við Langaveg, byrjað: 1916, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Húsið er allt sementsléttað utan. - Á neðri hæð þess eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og panel þiljum innanáa. Skilveggir eru allir úr timbri með tvöföldum panel þiljum. Panel er einnig neðan á loftbitum

1916

Allt fernisserað. Á efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, 2 forstofu skápar og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi sem er á neðri hæðinni. Á þaklyftiþili er fyrir klæðsla. Kjallari er undir öllu húsinu, 2 metra hár, þar er þvotta herbergi og fjós með tveimur básum, og heygeymslu plássi. Gólf er úr steinsteypu og skilveggir úr timbri. Lengd: 8,1 metr., br.: 7,15 m., h.: 5,6 metr. Ris: 2,8 metr.

Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1829,00 = Kr.: 14815.-

1 eldavél á 300 Kr. 1 ofn 200 Kr. Vatnsleiðslur 500 Kr. = " 1000.-

Samt. Kr. 15815.-

6 Hús Guðjóns Guðmundssonar kerslumanns, nr: ~~99~~ 91 við Langaveg, byrjað 1895 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar.

1895

Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og þiljum innanáa. - Langskilveggur er á húsinu úr steinsteypu, kalkfjöruskilveggir eru úr timbri. Allar þiljur eru lagðar strigi og pappír og húsið allt ýmist málað eða veggfóðrað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Milligólf er í bitalögum með pappa og sagspónum stoppi á milli gólfanna. Í þaklofti er gólf þar sem þess er gegmsla.

Kjallari er undir öllu húsinu, 2,25 metra hár þar sem 3 skilveggir úr steinsteypu, en einn úr timbri. Steinsteypugólf. Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi og eldhús með timbur-gólfi yfir steinsteypugólfinu og þar sem að öllu leiti með samskonar fyrirkomulagi innréttað.

Þar eru einnig 2 geymsluherbergi, þvottahús, vatnssal og 2 gangar. Við austurgafl hússins eru steinsteypu-tröppur, undir þeim er gangur inní kjallaran einnig úr steypu. – Allt er húsið sementsléttað utan.

Lengd: 8,7 m., br.: 7,85 m., hæð: 3,1 metr. Ris 2 metr.

Hver klamp. meter virtur á Kr 2200,00	= Kr:	19.140.
2 eldavélar á 240 Kr hver. 3 ofnar 1/350. 1/130. 1/100 Kr. Rafmagnsl 400 kr.	=	1.960.
Vatns- og skolpleiðslur á Kr.: 500,00		
Samt. Kr:		21.100.

7. Við hús Ólafs Th. Guðmundssonar bæsmiðs, nr. 34 B við Laugaveg, byrjað 1149, hefur nú verið gjörð ný við-bygging, þar sem áður var inngangskúr lítra B, úr steinsteypu á 3 vegu, en úr timbri þar, sem viðbyggingin er skeytt við aðalhúsið. Þakið er úr bárujárni með pappa á milli.

1149

Í neðri hæðinni er 1 íbúðarherbergi og 2 gangar. Allt gólf innan, lagt strigi og veggfóðrað pappír gerðist. Í efri hæðinni er 1 íbúðarherbergi, vatnssalerni og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi, sem er á neðri hæðinni. Í þaklofti er þurrkpláss.

Kjallari, 2 metra hár er undir allri viðbyggingunni. Þar er geymsluherbergi með timburgólfi.

Lengd: 4 m., br.: 4 metr., h.: 5,7 metr. Skápak

Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1200,00	= Kr.:	4.800.
Vatns- og skolpl. á Kr: 400,00 Rafmagnsl. á 150 Kr	=	550.
Samt. Kr.:		5.350,00

8. Hús Árna Sigurðssonar og Ásmundar J. Magnússonar nr. 5 við Fjólugötu, byrjað 1893, er nýtt íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki á bordaveð með pappa á milli. Í neðri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og 2 gangar. – Innan á útveggjum er borð-grind með pappa á og síðan innanað. Allt lagt strigi og pappír. Skilveggir eru úr timbri og panel síðan neðan á loftbitum

1893

allt þétt einnig strigaklætt. Langskilveggur er eftir húsinu miðju úr steinsteypu kálkslétttaður beggja megin. Veggir og loft einnig lagt ~~strigi~~ veggfóðri eða málað.

Í efri hæðinni er samskonar herbergja skipun og fyrirkomulag allt eins og er á neðri hæðinni.

Í þaklofti er 1 íbúðarherbergi, þiljað og málað, þar er einnig þvottur skápur og þurrkloft.

Lengd 9,3 m., br. 8 m. H. 5,9 metr. Ris 2,85 metr.

Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2387,00	= Kr	22200.
5 ofnar 1/250. 2/230. 1/180. 1/100 Kr. 2 eldavélar 1/330. 1/280 Kr. Rafmagnsl 700 Kr. Vatns- og skolpl. á 500 Kr.	=	2800.
Samt. Kr.		25.000.

9. Hús Stefáns J. Björnssonar nr. 1 B við Nóatún, byrjað 1917, er nýtt íbúðarhús, einpá í smíðum og þó áfallið gert, byggt úr steinsteypu með pappaþaki á bordaveð. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, rokkurveggir fullgerð. Allt þiljað með panel, bæði veggir og loft og málað. Eftir endilöngu húsinu miðju, er steinsteypu-skilveggur, sementsléttaður. – Í húsinu er málað fyrir 2 ódýrum íbúðarherbergjum, áfallgerðum

1917

Kjallari hið sama er undir 1/4 hluta hússins, 1,1 metra hár. – Þaklofti er áfullgert.

Lengd: 7,5 m., br.: 7,5 m., h.: 3 metr. – Ris: 2,85 metr.

Hver klamp. meter virtur á kr: 941,00	= Kr:	7057,00
1 eldavél á 200 kr. Vatns- og skolpl á 300 kr.	=	500,00
Samt. Kr.:		7.557,00

10. Hús Kristjáns Snorrasonar nr 5 við Njarðargötu, byrjað 1890 er nýtt íbúðarhús, byggt úr timbri, skl. utan plægðum 1" borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. – Í aðalbæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Í timbri er filtpappi, og innan á hann og neðan á loftbita er þiljað með plægðum

1890

panel-borðum. Allt lagt strigi og ýmist veggfóðrað eða málað. – Í þaklofti eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og þvottir, þiljuðu skápar eru undir súðum, meðfram báðum hliðum og göngum. Allt þiljað með panel og íbúðarherbergið lagt strigi og veggfóðri, hitt annað allt málað. Kjallari er undir öllu húsinu 2,25 metra hár. Þar eru skilveggir og gólf úr steinsteypu og málað fyrir 4 herbergjum, en að öðru leiti er hann enn áfullgerður.

Lengd 8,8 m., br.: 7,6 m., h.: 3,1 metr. Ris 3,15 metr. Hv. kl. metr. virtur á Kr. 1768 kr.:		15.558.
3 ofnar 2/170 1/140 kr. 2 eldavélar 330 kr. 200 kr. Vatns og skolpl. 500 kr. Rafm. l. 500 kr.	=	1930.
Samt. Kr:		17.488.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Páls Ó. Lárussonar timbrað, nr 23 við Lokastíg, brbnr: 1896 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Veggir, ern allir sementsslétthaðir utan.
Í hverri hæð hússins ern 2 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, vatnssalerni og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðagrind, pappi og panel fyrir. Einnig ern þiljur neðan á loftbitunum. Skilveggir ern úr steinsteypu, kalkslétthaðir. Timburveggir og loft ern líka strigi og pappír og allt innan veggfóðrað eða málað. - Steinsteypugólf í forstofu hæð og timburgólf þar ofan á í íbúðinni.
Í efri hæð ern 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi, sem er á neðri hæðinni, nema þar ern skilveggir allir úr timbri með tvöföldum þiljum. Þar er milligólf í kitalögunum, með pappír og sagspónastöppu á milli gólfanna. - Ofan á forstofunni ern steinsteypuloft.
Lengd: 7,2 m., b.: 8 m., h.: 5,6 metr. Ris: 2,15 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 2461,00 = Kr.: 17919.-
2 eldavélar á 250. 210 Kr. 2 ofnar á 120 Kr. hver. Vatns og skolpl. á Kr. 600.- } = " 1700.-
Rafmagnsleiðsla á 400 Kr.
Samt. Kr.: 19419.

1896

12 Hús Magnúsar Magnússonar nr. 22 við Fálkagötu brbnr.: 1920, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Í húsinu ern 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 fastir skápar. - Innan á útveggjum er rimlagrind með pappa á og pleggðri borðaklæðningu innanvið.
Skilveggir ern allir úr timbri og neðan á loftbitunum ern þiljur. Íbúðarherbergin ern öll líka strigi og pappír. Veggir með áleimdum veggfóðri, en loft hvítþvegin og hurðir málað eldhús og búr, ern þiljað panel og málað. -
Milligólf er í kitalögunum. Kjallari er undir allri húsinu, 1.8 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar ern 3 geymsluherbergi, forstofa herbergi, vatnssalerni og gangur. Allir skilveggir ern úr timbri.
a. Íbúðarhús: Lengd: 7,6 m., br.: 6,3 m., h.: 3,7 metra. Hv. kl. meter virtur á Kr. 1189 = Kr.: 9036,-
1 ofn á 120 Kr. 1 eldavél 280 Kr. Vatns- og skolpl. 500,- . Rafmagnsl. á Kr. 250,- = " 1150,00
b Íbúðargeymsluskúr er við vesturhlið hússins, byggður saman við það og með kjallaraveggjum
Lengd 1.8 m., br. 1,5 m., h. 2,6 metrar. Hver klang. metr. virtur á 211,00 — — " 380,-
Samt. Kr. 10566,-

1920

13. Hús Jónínu Jónsdóttir nr. 20 við Baldursgötu, brbnr: 1484 hefur verið endurbætt að ýmsu leiti frá síðustu virðingu þess 7/1-1920, en herbergja skipun er óbreytt.
a Íbúðarhús. Stærð: 9,3 × 7,5 × 2,9 metr. Ris 1 meter
Hver klang. meter virtur á Kr. 1346,00 = Kr 12518.-
3 ofnar 1/250. 1/210. 1/175 Kr. 1 eldavél á 280 Kr. Vatns og skolpl. 420 Rafmagnsl. 450 Kr. = " 1785.-
b Inngöngusúkur við suðurgafl. Stærð: 2,2 × 2,5 × 3 metrar
Hver klang. meter virtur á Kr.: 445,00 = " 979.-
1484
c Inngöngu- og geymsluskúr nýr er byggður við austurhlið hússins úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli á honum er steinsteypugólf. Þar er gangur og þiljaður geymsluklefi
Stærð: 2,5 × 3,8 × 3,1 meter. Hver klang. meter virtur á Kr. 456,00 = " 1140.-
Samt. Kr.: 16422.

14 Hús Lárusar Gunnars Gunnarssonar, trésmiðs nr 3B við Skólavörðustíg, brbnr: 1447 er óbreytt frá síðustu virðingu 5/11-1919 að öðru en því, að nú hefur verið gjörð bókageymsluherbergi fyrir og lestrarsalur, þar sem áður var trésmíðaverkstofa
1447 a Íbúðarhús og skrifstofur. Stærð: 11,3 × 10 × 9 metr. Ris: 3,8 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 5844,00 = Kr.: 66037.-
Miðstöðvarhitataki 5040 Kr. Rafmagnsleiðslur 2100 Kr. } = " 8360.-
Vatns- og skolpleiðslur á Kr.: 1260,00
b Inngöngusúkur. Stærð: 2,8 × 3,2 × 11,6 metr. Hv. klang. meter virtur á 2160 = " 6048.-
Samt Kr 80445

15. Húseign sama nr.: 3 við Skólavörðustíg, brbnr 12 er óbreytt frá síðustu virðingu 3/3-'20
Íbúðarhús. Stærð: 11,3 × 5,9 × 2,5 metr. Ris 3,1 metrar
Hver klang. meter virtur á Kr 650,00 = Kr.: 7345.-
12
3 Ofnar 1/140. 2/70 Kr. 1 eldavél á 112 Kr. Vatns- og skolpl. 400 Kr. } = " 1042.-
Rafmagnsleiðslur á 250 Kr.
Samt Kr.: 8387.-

16. Hús Lofts Loftssonar við Tryggvagötu, brbnr 1629 er óbreytt frá síðustu virðingu 5/2-1921.
1629 Geymsluhús. Stærð: 2,5 × 12 × 3 metrar. Skápar
Hver klang. meter virtur á Kr.: 805,00 = Kr 20205.-
Rafmagnsleiðslur á Kr.: 560,00 = " 560.-
Samt Kr 20765,-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. Hús Sama nr. 43 við Skyggnisgötu, Brbnr. 305 er ábreytt frá síðustu virðingu 12/4 - 1921.
a Íbúðar- og geymsluhús. Stærð: 15,1 × 10,7 × 6,8 metr. Rís: 1,9 metr.
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 4153,00 = Kr. 62.710.
Miðstöðvarhitataka á 10600 kr. 1 eldavél á 315 kr., Vatns- og skolpl. 600 kr. } = „ 16,415.
Rafmagnsleiðslur á kr. 2500,00 Línalenmdlitar á 2500 kr. . . }
305 b. Geymsluhús. Stærð: 15,1 × 9,4 × 2,8 metr. Rís: 3,6 metrar
Hvers hlaup. meter virtur á kr.: 1305,00 = „ 19605.
d Geymsluskúr, hefur verið stakkaður og endurbættur
Stærð: 11,7 × 5 × 3 metr. Hver hlaup. meter virtur á kr. 200,00 = „ 2.340.-
Samt. Kr.: 101.070.

18. Hús Benedikts Samundssonar nr.: 11 við Smára-götu, brbnr.: 1611, er ábreytt frá síðustu virðingu 7/12-1920
a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 5,7 × 3,1 metr. Rís: 1 meter ½ fjal 2 m
1611 Hvers hlaup. meter virtur á kr.: 1533,00 kr.: 10.578.
1 Ofn á 280 kr. 1 eldavél á 280 kr. Vatns- og skolpl. á 350 „ 910.
b Timg. skúr Stærð: 1,9 × 1,6 × 2,7 metr. Hv. hlaup. meter virtur á 258 kr. „ 509.
Samt. Kr.: 11.997.

19. Hús Símonar Sveinssonar nr.: 27 við Fálkagötu
brbnr.: 1543, er ábreytt frá síðustu virðingu 3/10 - 20
1543 Íbúðarhús Stærð: 6,3 × 4,4 × 2,8 metr. Skápar.
Hvers hlaup. meter virtur á Kr.: 854,00 kr.: 5.380
1 Ofn 175 kr. 1 eldavél 140 kr. Vatns-gas- og skolpl. 350 kr. = „ 665.
Samt.! 6.045,00

20 Hús Magnúsar Brynjólfssonar, nr.: 37 við Grandaveg, brbnr.: 1579, er ábreytt frá síðustu virðingu 13/11 - 1920
1579 Íbúðarhús. Stærð: 4,7 × 7,7 × 5,5 metr. - Skápar. Kj. ½ 2,5 m.
Hvers hlaup. meter virtur á Kr.: 2704 = Kr.: 12,709.
3 Ofnar á 100 kr hver 1 eldavél á 240 kr. Vatns- og skolpl. á 400 955.
Samt. Kr.: 13,664

21 Hús Matthíasar Ólafssonar, nr.: 20 við Brekkugötu,
brbnr.: 1585, er ábreytt frá síðustu virðingu 9/12 - 1920.
1585 Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 3,2 metr. Rís 0,6 metr.
Hvers hlaup. meter virtur á Kr.: 1207,00 = Kr.: 9.803.
1 elda- og upphitunarvél á 1540 kr. Vatns-gas- og skolpl. á 400 kr. Rafm. f. 350 „ 2.290.
Samt Kr 12.093

22. Hús Eiríks Magnússonar, Ásgarður við Laugaveg, brbnr. 1587, ábreytt frá síðustu virðingu 13/11 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 4,4 × 2,2 m. Rís: 2,5 metr.
Hvers hlaup. meter virtur á Kr. 595,00 = Kr.: 4463.-
1587 1 ofn 60 kr. 1 eldavél 240 kr. = „ 300.00
b Timg. skúr Stærð 2,5 × 1,9 × 2,2 metr. Hv. hl. meter virtur á Kr. 193,00 = „ 483.00
Samt. Kr.: 5.246.

23. Hús Guðmundar Sveinssonar nr. 92 við Hverfisgötu, brbnr. 1488,
er ábreytt frá síðustu virðingu 17/4 - 1921.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,6 × 4,7 × 4,3 metr. Rís: 1,6 metrar
Hvers hlaup. meter virtur á Kr.: 1100,00 = Kr. 7.260,00
1488 2 ofnar 1/150 1/120 kr. 2 eldavélar 1/200 1/140 kr. Vatns- og skolpl. 250 kr. Rafmagnsl. 250 „ 1160.-
b Geymsluskúr. Stærð 2,7 × 4,7 × 2,7 metr. Hv. hl. metrar virtur á 266 718 „
Samt. Kr.: 9.138.00

24. Hús Jónasar H. Jónssonar, nr. 11 við Vonarstræti, brbnr.: 587, var síðast virt 25/2-1920, en hefur síðan verið mikið endurbætt. Í stóra fundarsalnum á neðri hæð hússins hefur verið sett nýtt „Möbel" gólf og flýsagálý í tvær forstofur einnig hefur verið gjörð salerni á sömu hæð með skáp um og borðum og 2 nýjum vatnssalerni hafa verið sett í húsið. Allt þetta þiljað og málað. Þá hafa og verið settar rafmagns loftrásir í samkomusalinn.
a Samkomuhús. Stærð 15,7 × 12,6 × 7,8 metrar
Hvers hlaup. meter virtur á kr.: 4537 = Kr.: 71.231.-
587 4 ofnar 1/420. 1/250 1/200 1/120 kr. 1 eldavél á 500 kr. Vatns- og skolpl. 800 kr. } = „ 7290.
Rafmagnsleiðslur og loftrásir á 5000 kr. . . . . }
b Inn- og uppgöngustúkur Stærð: 2,5 × 2,8 × 7,4 metrar
Hvers hlaup. meter virtur á kr 571,00 . . . = „ 1427.
c. Dto Stærð: 2,5 × 5,3 × 7,8 metr. Hv. hl. meter virtur á kr. 533 = „ 1382.-
d Viðbygging við suðurhlið á húsa a hefur nú verið endurbætt og breytt. Þannig: að á neðri hæð hússins hefur verið gjörð 1 skúr-herbergi, 1 skrifstofuherbergi, 2 gangar, forstofa, vatnssal og geymslu-kleti. Skúrinn skrifstofan og gangarnir eru þiljuð lágt stöngu og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Stærð: 13,8 × 4,4 × 6 metrar. Hv. hl. meter virtur á kr: 1280. . . = „ 17664
1 ofn 250 kr 1 eldavel 200 kr. 1 forstofuofn á 200 kr. Vatns- og sk. 400. Rafmagn 700 = „ 1750.
Samt. Kr. 100744

Sig. Björnsson Sigr. Bjarnason Jón Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir, að hús mitt nr. 3 við Barónsstíg, brbnr.: 1921, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkv. 17. gr. í samp. Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

4000 - fjögur þúsund - Krónur = Kr.: 4000.00

í 1-einn-mánuð frá deginum í dag kl. 2 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 10. September 1923 kl. 2 e. hádegi.

1921

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húsinu, 4-fjórum-vikum eftir að það er tekið til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 10. ágúst 1923

Þórður Jónsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 30 við Skólavörðustíg, brbnr.: 1922, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17. gr. í sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

30.000.00 - Þrjátíu þúsund - Krónur . . = Kr.: 30.000.00

1922

í 2-tvo-mánuði, að telja frá deginum í dag kl. 6 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til 14. Oktober 1923 kl. 6 e. hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 14. ágúst 1923

H. Bergs

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 4 við Baldursgötu, brbnr. 1894, sem nú er í smíðum verði ~~vert~~ tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17 gr. í sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

15000. fimmtán þúsund - Krónum . . . = Kr. 15.000.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 16. Oktober 1923 kl. 12 á hádegi.

1894

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bæti ekki, samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseign þessari 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 16. ágúst 1923

Kristinn Gr. Kjartensson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 7 við Týsgötu, brbnr.: 1923, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17. gr. í sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

12000 - tólf þúsund - Krónur . . . = Kr. 12000,00

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 6 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 17. Oktober kl. 6 e. hádegi.

1923

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið, bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátrygging, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 17. ágúst 1923.

Johannes Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 18. ágúst mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrðu virðingamönnum peim herrum Sigvalda Þarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistrum, hl. þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigandi, að virða hl. brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl., allt samkvæmt 34. 37 og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna lönsku kaupstaða.

1. Hús frú Guðríðar Þórðar, nr. 21 við Skólavörðustíg brbnr.: 1770, sem virt var í smíðum 7/10 - 1922, er nú fullgerh. - Húsið er byggt úr steinsteypu, með járnþaki á langhliðunum. Í aðalhúsi þess eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, eldhús og gangur, efri endilönga hússins. Loft er úr járnbentri steinsteypu en gólf úr timbri. Innan á útveggjum eru ákbrokplötur. Skilveggir eru efri endilönga hússins úr steinsteypu, en aðrir skilveggir eru úr binding með tvöföldum panel þiljum beggja megin strápjöpum. Allt kalkslétthað, veggir með álímdum veggjapappír, en loft, glugga og dyraumbúningur málað. - Allt er húsið sementsslétthað utan og hvítkalkað. Lágur steypuskúr er undir aðalhúsinu.

1770

a Lengd: 12 m., br.: 8,6 m., h.: 3,1 meter. Ris: 3,2 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1583,00 = kr.: 18.996
4 ofnar 2/300. 2/120 kr. Rafmagnsleiðslur á 800 kr. } =
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. } =: 2.440.
b Viðbygging er við norðurhlið hússins, hýtur a, byggð að efni og frágangi eins og það. Það er 1 íbúðarherbergi, vatnsklefinn og 2 gangar. -
Lengd: 2,2 m., br.: 5,2 m., h.: 3,1 meter. Ris: 3,1 meter
Hver klamp. meter virtur á kr.: 118,00 = kr.: 2.596.

Samt. kr.: 24.032.

2 Hús Runólfs Magnússonar nr. 21 B við Bröttugötu, brbnr 439, sem síðast var virt 9/9 1922, hefur nú verið klæddur um loftklæddur. Það er byggt úr binding klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. - Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar. Allt þiljað og stoppað með sagspónum í binding. Veggir og loft hvítt strigi og veggjapappír. Allt málað. Í efri hæðinni er salur herbergi og forgangur allur einsog á neðri hæðinni.

439

Kjallari er undir öllu húsinu, 2,1 metra hár, þar er 1 íbúðarherbergi, þiljað loft strigi og veggfóður, en loft málað; einnig eru þar 2 geymsluherbergi, þvottahús og gangur.
Steinsteypugólf er í öllum kjallaranum. Miðgólf er á bitalögum með pappa og sagspónasteypi á milli gólfanna.
Allt er húsið nýmálað utan. Á þakflött er pappi og sagspónasteypi á milli gólfanna.

439

a Íbúðarhús. Lengd 6,9 m., br. 6,3 m., hæð 6 metrar. Ris: 1,35 met
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2017,00 = Kr.: 13.917.
4 ofnar 2/225. 2/120 kr. 2 eldavélar á 240 kr. hver Rafmagnsl. á 500, } =
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. } =: 2.170.
b Forgangsskúr er byggður við vesturgafl hússins úr sama efni og með sama frágangi, sem það. Þar eru 2 fastir skápar og 2 gangar. Allt þiljað og málað
Lengd: 2,4 m., br.: 3 m., h.: 3,85 metr. skápar
Hver klamp. meter virtur á Kr. 816,00 = 1958,-

Samt. Kr.: 18.045,

3. Hús Brynjólfs Jónssonar, nr.: 13 við Barónsstíg, brbnr.: 1871, sem virt var í smíðum 24/6 - 1923, er nú fullgerh. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðalögðu með pappa á milli. - Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnsklefi og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðalagið með pappa á milli, listum og panelþiljum innanað.
Skilveggir úr steinsteypu er efri endilönga hússins, milli sementsslétthaðir. Aðrir skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum og netum á loftþiljunum er panelklæðning.

1871

Allar þiljur og loft eru hafðar strigaveggfóðraðar en loft, glugga og dyraumbúningur málað.
Kjallari er undir öllu húsinu hið gegnsteypt, 2 metra hár, einn óhalfaður í sundur.
Miðgólf er á bitalögum með pappa og sagspónasteypi á milli gólfanna.

Lengd: 8,8 m., br.: 8,9 m., hæð 3,1 meter Ris: 1 meter
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1638,00 kr. 14,417.
1 ofn á 150 kr. 1 eldavél 250 kr. Vatns-skolpl. 500 kr. Rafmagnsl. 300 = 1.200.

Samt. kr.: 15,617

4. Hús Einars Gíslasonar nr. 11 við Óðinsgötu, brbnr. 1436 var síðast virt 5/8 - 1919 en hefur síðan verið breytt og bætt.

1436

a Íbúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðalögðu með pappa á milli. Í húsinu eru 6 íbúðarherbergi,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 eldhús og 2 vatnssalerni. Krossekilveggir eru
í húsinu úr steinsteypu aðrir skilveggir eru úr
bindingi með tvöföldu klæðningu. Innan á útveggjum
er bárujárnsklætt pappi og fjalir, neðan á loftbitum
eru einnig fjalir. Veggir eru ~~[illegible]~~ fóðraðir en loft
og annað af húsinu er málað
Lengd: 12½ metr., br.: 7,8 metr., h.: 3 metr. Skúrþak
Hver klang. meter virtur á Kr.: 1060. . . . = Kr.: 13.356.
4 ofnar 3/220 1/120 kr. 2 eldavélar á 300 kr. hvor Rafmagnsl. 500 kr. } = 2.380.
Vatns- og skolpleiðslur 500,00 . . . . . }
b Innganguskúr er við austurhlið hússins, norðurenda, byggður
einnig þak. þess er gegnsúða og gangur.
Lengd 2,8 m., br.: 3 m., h.: 2,5 metr. Skúrþak.
Hver klang. meter virtur á Kr 330.00 = Kr.: 924.
c Innganguskúr annar er nýr byggður við austurhlið
hússins sydst, er það álla leiði byggður einnig
eldri skúrinn. Í þessum skúr er einnig gegnsúða og gangur.
Lengd: 2.8 m., br.: 3 m., h.: 2,5 metrar. Skúrþak
Hver klang. meter virtur á Kr 330 kr. = " 924.
Samt. Kr: 17.584.

5. Hús Björns Björnssonar trésmiðs, nr 22 við Óðins-
götu, bóknr.: 1491, var virt 27/1-1920, en hefur nú verið
byggt og endurbætt nýjög. Það er byggt úr klæðnum
halsteini með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Í aðalhluta hússins eru 3 íbúðarherbergi, vatnsal og 2 gangar.
Innan á útveggjum austurhliðar og suðurenda eru fjalir
en langskilveggur er úr steinsteypu, aðrir skilveggir úr
bindingi og neðan á loftbitunum eru fjalir. Allar fjalir
strigalagðar og veggfóðraðar á öllum veggjum hussins, en
loft þiljað og glungrað málað.
Kjallari, 2,5 metra hár, er undir allu húsinu, þar eru
2 íbúðarherbergi og eldhús, fjalir látt strigi og pappir og
málað. Þar er einnig þvottahús, geymsluklefi, gangur og tréskúta
vinnustofa með 1=hefilbekk. Timburgólf er í kjallaranum
og milligólf á aðalhæðinni með eikarpanelstrigi og pappa á milligólfi.
Lengd 7 m., br.: 7,8 m., h.: 3,4 metr. Skúrþak Kr. kl. meter virtur á 171 kr. kr. 11.998.
3 ofnar 1/220. 2/170 kr. 1 eldavél 210 kr. Vatns- og skolpl. 500 kr. Rafmagnsl. á 450 kr. = 1.720.
Samt. Kr.: 13.718.

6 Hús bræðranna Kjartans, Ólafs og Hauks Thors, framkvæmdar-
stjóra, nr. 24 við Tryggvagötu, bóknr.: 1924, er íbúðarhús
byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa
á milli. – Á neðri hæð hússins eru 5 íbúðarherbergi,
baðherbergi, eldhús, búr, vatnssal og 3 gangar.
Innan á útveggjum er tvöföld plankagrind með pappa á
og panel þiljum innan á. Allir skilveggir eru úr steinsteypu
Kalksletthúðaðir, til hliðar skilveggjanna sem að íbúðarherbergjum
Afsl. 23 veit er þiljað innan á bindinginn. Neðan á loftbita er þiljað
með panel allt loft strigalagt og pappir ýmist málað eða
veggfóðrað. Í baðherbergjum eru veggirnir lagðir postulíns
flísum og á gólfi er steinsteypugólf.
Á annari hæð er sama herbergjaskipun og fyrirgangur
allur nákvæmlega eins og á neðri hæðinni
1924 Á þaklofti eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi,
geymsluherbergi, vatnssalerni og 3 gangar. Þar eru 2 skil-
veggir, annar eftir endilöngu húsinu, en hinn eftir hálfri
lengd þess. Aðrir skilveggir eru úr bindingi með
tvöföldum þiljum. Að ætlan leiði er þar samskonar
fyrirgangur, sem á hinum ætlum hæðum hússins.
Kjallari er undir allu húsinu, 2,65 metra hár, þar er
steinsteypugólf og allir skilveggir úr steinsteypu.
Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi, 3 geymsluherbergi, mið-
stöðvarherbergi, þvottaherbergi og 2 gangar.
Tvö af herbergjunum þessum eru þiljuð innan og annað
þeirra málað.
a Íbúðarhús. Lengd: 18,8 m, br.: 11 m., hæð: 8 metr. Ris: 2,3 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 4.615,00 = Kr.: 86.762.
3 eldavél á 400 kr. hver, Baðkáld 1200 Miðstöðvarkatlaleiðsl. 10.000 kr.
Rafmagnsleiðslur 1500 kr. Vatns- og skolpleiðslur 1600 kr. . . } = 15.500
b. Geymsluhús er byggt á sömu lóð úr steinsteypu á
tvo vegu, en tveir veggirnir eru úr bindingi kl. utan
járni á langhliðunum. Þeir innstöðurnar eru reimlaðar. Þak
úr járni á pappa og borðasúð. Þar er heyhlaða, hesthús,
geymsla og reiðtygjaklefi. Steinsteypugólf er á heyklefa-
unni og hesthúsinu. Skilveggir eru allir úr timbri
Lengd: 14,3 m., br.: 4,4 m., h.: 2,4 metrar Skúrþak
Hver klang. meter virtur á Kr 85,00 = Kr.: 1.216.
Samt. Kr.: 103.478

7. Hús Sigurðar Sigurðssonar forseta Búnaðarfélags Íslands
nr 32 við Baldursgötu, bóknr. 1613. var virt á Sömuleiðis
8/1-1921 er nú fullgert. Það er byggt úr bindingi,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. — Í útalthað hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur; allt þiljað innan á bindingi, lagt striga striga og pappír og málað. Í þaklyftu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og gangur. Allt með samskonar frágangi sem er á aðalhúsinu.

a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 7,2 × 3,8 metr. – Rís 2,8 metrar

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1887,00 Kr.: 11678.

1613 4 ofnar 2/180. 1/175. 1/130 Kr. 2 eldavélar 1/300. 1/200 Kr. Rafmagnsl á 700 Kr. Vatns- og skolpl á 400 Kr. } = „ 1965.

b Timg. skúr er við austurhlið hússins, byggður úr timbri þak, þess er gangur og vatnssalerni. Allt þiljað og málað. Stærð: 2,2 × 2,2 × 4,9 metr. Skápak. Fer. hl. meter virtur á 436 = „ 959.

c Geymsluskúr er á sömu lóð, byggður úr bindingi klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki og með timburgólfi.

Stærð: 2,5 × 3,2 × 2,8 metrar Skápak.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 173,00 = „ 433.

Samt. Kr. 15.035

---

8 Hús Magnúsar Guðmundssonar ökumaður, nr. 16 við Skólavörðustíg, bókn. 1199, er nýbyggt íbúðarhús, þar sem áður var hesthús og heyhús. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaðri með pappa á milli. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Innan á útveggjum er borðaþrind, með pappa á og borðaþiljum innan á. Skilveggir eru úr timbri og þiljaðir báðum megin á. Allt lagt striga og pappír og þunnt málað eða veggfóðrað.

Miðstöð er í kjallaranum með pappa og asbestplötum klæddri á milli gólfanna

1199 b Íbúðarhús. Lengd: 6,8 m., Br.: 7,6 metr., H.: 3,15 metr. Skápak Hver hlaup. meter virtur á Kr. 5,70,00 = Kr.: 3.876.

1 Ofn á 150 Kr. 1 eldavél á 230 Kr. Rafmagnsleiðslur 200 Vatns- og Sk. 350 = 930

c Timg. skúr. er við norðurgafl hússins Lit. b. byggður úr timbri þak. þess er gangur og fatageymsla. Allt þiljað og málað. Lengd: 1,5 m., br.: 2 m., h.: 2,5 metr. Hv. hl. meter virtur á Kr. 200 a = „ 300.-

d Geymsluskúr á sömu lóð hefur verið stækkaður. Hann er byggður úr steinsteypu á tvo vegu, en úr timbri á hina tvo kliðina utan borðum. Þak er úr pappa á langböndum

Stærð: 7,8 × 2 × 2,2 metr. Skápak. Hver hl. meter virtur á Kr. 44,00 = „ 343

Samt. Kr.: 5.449.

---

9. Hús Tómasar Tómassonar skipstjóra, nr.: 4 við Bergþórugötu, bókn.: 1670, er óbreytt frá síðustu virðingu 17/9 - 1921.

a Íbúðarhús. Stærð: 7,6 × 7,5 × 5,3 metr. Rís: 1 meter.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1820,00 = Kr.: 13832.

4 ofnar 2/200. 1/160 1/95 Kr. 2 eldavélar á 200 Kr. hvor. Vatns- og skolpl. 450 = „ 1505.

1670 b. Viðbygging. Stærð: 2,5 × 5,6 × 5,3 metrar. Rís: 1 meter

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1267,00 = „ 3.168.

Samt. Kr.: 18,505.-

---

10. Hús Steinunnar Eiríksdóttir, nr.: 14 við Þrastagötu, bókn. 1563 er óbreytt frá síðustu virðingu 13/11 - 1920 að öðru leyti en því að járnklæðning er ekki lengur á öllu húsinu að utan og jafnvel er pappinn, sumstaðar, rifinn utan af borðaklæðningunni, svo að hætt er að telja sem ójárnvarið.

1563 Stærð: 9,4 × 10 × 6,3 metr. Rís: 4,2 metrar.

Hver hlaup. meter virtur á 3964 Kr. Kr. 37,262,00

7 ofnar 2/180. 4/154. 1/140. Kr. 3 eldavélar 2/250. 1/240 Vatns- og skolpl 500 Kr. = „ 2356.00

Samt. Kr.: 39.618.-

---

11. Hús Jóns Lýðssonar nr.: 6 við Týsgötu, bókn. 1729, hefur verið endurbætt frá síðustu virðingu 27/12 - 1920 á þann hátt, að kjallari hússins hefur verið útlitinn til íbúðar. Þess eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofuhús, vatnssalerni og gangur. Allt þiljað, lagt striga og pappír og málað nema forstofuhúsið. Steinsteypugólf eru í öllum kjallaranum og timburgólf þar yfir, í íbúðinni.

1729 Stærð hússins er: 9,3 × 8 × 6 metr. Rís 2,1 meter

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2882,00 = Kr.: 26,807 Kr.

6 Ofnar 1/200. 2/175 1/160 1/120 1/80 Kr. 3 eldavélar 1/250 2/160 Kr. 1 forstofap. 200 Kr.) Rafmagnsl. á 840 Kr. Gólfdúkur 1000 Kr. Vatns, gas- og skolpl. 500 Kr. } = „ 4020

Samt. Kr.: 30,827.-

---

12. Hús Gunnars Gunnarssonar kaupm. nr. 3B við Laugaveg, bókn.: 1448, er óbreytt frá ~~síðu~~ virðingu 1/10. - 1919

a Geymsluhús. Stærð: 10,3 × 7,7 × 3,8 metrar. Rís: 2,5 metr.

1448 Hver hlaup. meter virtur á 510 Kr. . . Kr.: 5.253.

b Geymsluskúr Stærð: 7,5 × 7,8 × 2,2 metrar. Rís 1 meter

Hv. hl. meter virtur á Kr. 350 = „ 2.625.

c Dto Stærð: 9,7 × 2,3 × 2,5 metrar Skápak

Hv. hlaup meter virtur á Kr. 60 = „ 582

Samt. Kr: 8.460.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús samsa nr. 1B við Laugaveg, brbnr. 1449 er óbreytt frá síðustu virðingu 11/10 1919
1449 a 2 steinsteypuskúrar, hesthús og fjós.
Stærð í heild 21 x 3 x 2,2 metrar. Hver klang. meter virtur á 150 = Kr.: 3.150.–
b Hesthús Stærð 5,9 x 3,1 x 2,2 metr. " " " " " 120 = " 708.–
Samt. kr.: 3.858.

14 Hús Brandgerðar Alþýðufélagsins nr. 61 við Laugaveg, brbnr.: 546 eins. að því er hitna a. b og c, snertir, óbreytt frá virðingu 7/5 1919, nema hvað brunaábyrgðinni hefur verið hækkuð og stækkuð og gjörðar þar nýjar skápar, borð og skúffur og þar eru nú 3 stórar speglagluggar.
a Íbúðar- og verslunarhús Stærð: 11,3 x 6,9 x 5,6 metr. Ris: 3,5 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 1766,00 = Kr. 19.956
5 ofnar 2/90 2/80 1/50 kr. 3 eldavélar 1/100 2/80. Vatns- og skolpl. (500) = " 2.150
Ljósaleiðslugöflalúkar 500 kr. Rafmagnsleiðsla á 500 kr. 5
Timb. skúr. Stærð: 2,5 x 2,5 x 6,6 metr. Skápar.
546 Hver klang. meter virtur á Kr.: 570.– = " 1425
b Skúr- úr bindingi og steinsteypu. Stærð: 5 x 3,6 x 3,3 metr. Skápar.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 330,00 = " 1660
c Brandgerðarhús (steind), Ekki óbreytt frá virðingu 7/10.–1919
Stærð: 12,6 x 7,5 x 3,5 metr. Ris: 3,8 metrar.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 1320,– = " 16634
2 brandgerðarofnar á Kr 8000,00 hvor Rafmagnst 500 Vatns og skpl. 500 = " 17.000.
d Vélar í húsi C: Rafmagnsmótor á 600 kr. (3 HK) 2 Dæluvélar á 500 kr. 1/325 kr. 1 Einkatelefón 800 kr. Dæluspranta á 500 kr. = " 2.765.
e Geymsluhús við vesturhlið af húsi C, er óbr. frá virðingu 26/7–19
Stærð: 8 x 3,8 x 4 metr. Hver klang. meter virtur á Kr 578,00 = " 4.614.
f Geymsluhús fyrir 1 bifreið, er byggður úr steinsteypu á 2 vegu, en úr bindingi á tvær hliðar kladdalaus utan á bindingi og þak með bárujárni á langhliðunum. – Áfreðslur er hætt til eigi afnotar –
Stærð 3,6 x 4,2 x 2,7 metrar. Skápar.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 111,00 = " 400.–
Samt. Kr.: 66.607

Sig Björnsson — Sigv. Bjarnarson — Jón Sveinsson

Bráðabirgðarvátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 31 við Ránargötu, brbnr. 1925, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga samkvæmt 17. gr. í samþykkt Kaupstaðarinnar alm. Brandvátrygging fyrir samtals
15000 – fimmtán þúsund – Krónum = Kr. 15.000.
á 2. tbr. mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til 22. Okt. 1923 kl 12 á hád.
1925 Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki eftir þessari bráðabirgðar vátrygginga skemdir þær, sem verða kunna af bruna, á húseignunni, 4 fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður innan þessa tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 22. ágúst 1923
Jón Þorleifsson

Bráðabirgðarvátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð að hús mitt nr 16 við Óðinsgötu, brbnr. 1926, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðar vátrygginga samkvæmt 17 gr. í samþykkt Kaupstaðarinnar alm. Brandvátrygging fyrir samtals:
18000 – átján þúsund – Krónur. = Kr 18.000
í 1 einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til húss 24 September
1926 1923 kl 12 á hádegi Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki eftir þessari bráðabirgðarvátrygginga skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignunni 4 fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður innan þessa tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni, á venjulegan hátt.

Reykjavík 24. ágúst 1923

Hannes Einarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að framlengd verði bráðabirgðarvátrygging á húsi mínu nr. 5 við Fjólugötu, brbnr. 1879, sem enn er í smíðum, fyrir samtals:

40,000 - fjórutíu púsund - Krónum = Kr. 40000.-

í 1 mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og verði húseignin því vátrygð til bráðabirgðar hjá Kobstædernes alm. Brandforsikring, samkvæm 17. gr. í sampykt þess vátryggingarfélags, til hins 24. September 1923 kl. 12 á hádegi.

1879

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna af bruna á húseiginnii 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram regluleg virðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 24. ágúst 1923

Þór. Kristjánsson

Bráðabirgðarvátryggings

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að húseign nr 81 við Laugaveg í Reykjavík, brbnr.: 1927, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygging samkvæmt 17. gr. í sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

20.000 - tuttugu púsund - Krónur = Kr.: 20.000.

1927

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 7 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 27. September 1923 kl. 7 e hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseign þessari 4-fjóras-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram brunabótavirðing á húseiginni.

Reykjavík 27. ágúst 1923

Þórður Þórðarson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að viðbót sú við húsið nr. 27a við Freyjugötu, brbnr 1799, sem nú er í smíðum verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu samkv. 17 gr. í Sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals

6000 - sex púsund - Krónum = Kr.: 6000.-

í 2-tvo mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 e hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28. Október 1923, kl. 3. e. hádegi.

1799

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á viðbót, húseignarinnar 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram regluleg brunabótavirðing á allri húseigneignimi á venjulegan hátt. -

Reykjavík 28. ágúst 1923

Jón Jónsson

Bráðabirgðarvátryggingu

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Péturs Maack nr.: 30 við Ránargötu brbnr.: 1928 og hús Sigurðar Gunnlaugssonar nr.: 32 við Ránargötu, brbnr 1929, sem nú eru í smíðum, verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu samkvæm 17. gr. í sampykt Kobstædernes alm. Brandforsikring fyrir 12000-tólf púsund Kr. hvort, eða samtals.

1928

24.000.- tuttugu og fjögur púsund - Krónur = Kr.: 24000.

1929

í 2-(þrjá) tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 4 e. hádegi og nær því bráðabirgðar vátrygging þessi til 28. Október 1923 kl. 4 e. hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær sem verða kunna af bruna 4 fjórum-vikum, eftir að húsin eru tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húseignunum á reglulegan hátt.

Reykjavík 28. ágúst 1923

Pjetur Maack

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 195 við Laugaveg brbnr.: 1930, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátrygginga, samkvæmt 17. gr. í samþykkt Kákstaðarnes ofan. Brandfortrygging fyrir samtals:

26 000 - tuttugu og sex þúsund - krónur = kr. 26.000.

í 2-tvö mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær frá bráðabirgðar vátrygging þessi til hinns 4 Nóvember 1923 kl. 12 á hádegi. Hér er kunnugt um að brunabótafélagið Belir ekki, eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær, sem verða kunna af bruna, á húseignunni 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að frí verður, innan þess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 4. Septemb. 1923

Sigurður Sigurðsson

1930

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 2 við Ránargötu sem nú er í smíðum og verður brunabótanúmer 1932, verði tekið í bráðabirgðavátryggingu, samkvæmt 17. grein í samþykkt Kákstaðarnes ofan. Brandfortrygging fyrir samtals:

6500 - sex þúsund og fimm hundruð - krónur = kr.: 6.500.

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær frá bráðabirgðar vátrygging þessi til hinns 6. Október 1923, kl. 12 á hádegi. Hér er kunnugt um að brunabótafélagið Belir ekki, eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu skemdir þær, sem verða kunna af bruna, á húseignunni 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að frí verður, innan þess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 6. Sept. 1923

Jón Jónsson

1932

Ár 1923, hinn 1. September mættir brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrir tilgangsnefndum þeim byggingarmeisturum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík með ákvæðum tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl., allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna lönduðu ríkjanna:

1. Hús Guðmundar Guðmundssonar nr. 1 við Bræðraborgarstíg, brbnr.: ~~1130~~ 1131 er ný viðbygging við suðurgafl á íbúðarhúsinu, byggð úr steinsteypu á 3 vegu, en úr timbri þar sem það er tengt við eldra húsið. Þak er úr bárujárni með pappa og járni þar yfir. — Þar er verslunarbúð, pilsið innan og neðan á loftbita með panel og gólf úr steinsteypu. Í búðinni er borð, skúffur, hyllur og skápar. Allt málað. Innaf búðinni er geymsluklefi.

Mjóstr. 23

1131

a) Verslunarhús. Lengd: 4 m., br.: 7,6 m., h. 3 metr. Skáþak

Flatarmál metra virðist á Kr 796,00 = Kr.: 3184,00

Kr.: 3184.-

2. Hús Grímólfs Ólafssonar tollvarðar, Laugabrekku við Laugaveg, brbnr.: 1370, er óbreytt frá síðustu virðingu 30/10 1920 að því er lýtur a. b og c sneiðir a íbúðarhús. Stærð: 8,6 × 8,6 × 2,8 m. Rúmm.: 414 metr.

Flatarmál metra virðist á Kr 3,046 = Kr. 26.187.

1370

4 ofnar 1/280. 3/84 Kr. 3 eldavélar 1/245. 2/140 Kr. Vatns- og skolpl. 400.
Lóðaleiga lóðar á 600 kr. } = " 2.057.-

b) c Fjós. Stærð: 6,3 × 3,1 × 2,5 metrar. Skáþak

Flatarmál metra virðist á Kr.: 175,00 = " 1.103.-

c) b Heyhlaða. Stærð: 6,3 × 6 × 3,1 metr. Rúmm.: 2,2 metr

Flatarmál metra virðist á Kr.: 453,00 = " 2.854.-

d. Timb. og geymsluskúr er nýbyggður við norðurhlið hússins úr bárujárni, kl. utan borðum og pappa á veggjum og með þaki úr bárujárni, pappa og járni.

Þar er gangur og geymsla; allt gólfað og málað

Lengd: 3 m., br.: 2,5 m., h.: 3,7 metr. Skáþak.

Flatarmál metra virðist á Kr.: 280.00 = " 840.-

e Geymsluskúr er byggður áfastur við litra ~~dd~~ byggðar einnar hæðar húss.

Lengd: 6 m., br.: 3 m., h.: 2,5 metr. Flatarmál metra virðist á 75 a. 450.-

Samt. Kr: 33491.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Ingibergs Ólafssonar, nr.: 99 við Hverfisgötu, brbnr.: 1910, er nýtt íbúðarhús, byggt úr ~~binding~~ steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataskápur, vatnssalerni og gangur. Inman á útveggjum, er borðagrind, með pappa á og piljum innaná. – Neðan á loftbitum eru panel piljur. Allt lagt striga og pappír og málað og sumt veggfóðrað. Skilveggir er eftir endilöngu húsinu, úr steinsteypu kalksléttaðir og með álímdum veggjapappír. Kjallari er undir öllu húsinu 2,6 metra hár, með steinsteypugólfi og timburgólfi þar yfir nema á þvottahusi og geymsuherbergi, sem þar eru. Auk þess eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Allt með samskonar frágangi, einsog er á aðalhæðinni.

Afskr. '23

1910

Lengd: 8,9 m., br.: 8,5 m., hæð: 3,4 metr. Skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1947 = Kr.: 17328.

Samt. Kr.: 17328

4. Hús Kristjóns Jónssonar nr.: 46 við Skólavörðustíg, brbnr. 1677, var, að því er snertir litra a, virt síðast 3/9.–1921. Það er byggt úr steinsteypu bæði gólf, inn- og útveggir og loft, yfir þar er ris með stofnum úr binding, kl. utan borðum og þak er úr jámi á langböndum.

1677

Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssalerni og gangur. Inman á útveggjum er borðagrind með pappa á og piljum innaná, allt lagt striga og veggjapappír. Skilveggir eru kalksléttaðir og með álímdum veggjapappír. Loft eru kalksléttuð og hvítmálað. Timburgólf er yfir steinsteypugólfi í íbúðarherbergjunum.

Stærð: 9,1 × 8,6 × 3,6 metrar Ris 1.3 metrar.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1600.– = Kr.: 14560.

4 Ofnar 1/200 3/100 Kr 2 eldavélar á 200 Kr hvor Vatns- og sk. 400. Rafmagnsleiðslur á 350 Kr } = " 1.650.

Samt. Kr.: 16.210.

5. Hús Snorra Fr. Welding nr 13 við Urðarstíg, brbnr.: 1728 hefur nú verið stækkað og hækkað. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 3 fastir skápar. Inman á útveggjum er borðagrind, með ljörnpappa á, svo listum og borðaklæðninga þar innan á. Skilveggir eru allir úr binding, með tvöfaldri borðaklæðningu. Neðan á loftbitum er borðaklæðning. Allt lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Undir öllu húsinu er kjallari, 2,5 metra hár, með steinsteypu-skilveggjum og gólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með timburgólfi yfir steinsteypugólfum en að allu öðru leiti er þar samskonar frágangur einsog er á aðalhæð hússins. Ennfremur eru í kjalleranum geymsluherbergi þvottaherbergi og vatnssalerni.

Afskr. 9/10 '23

1728

Milligólf er á bitalögum, með pappa og sagsponastappi á milli gólfanna. Á þaklyfti er geymslupláss.

a Íbúðarhús. Lengd: 7,5 m., br.: 7,5 m., h.: 3,1 m. Ris: 1,3 metr

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1563.– = Kr.: 11.722.–

3 Ofnar 1/160. 1/150 1/50 Kr.: 2 eldavélar á 200 Kr hvor. Rafmagnsleiðslur á 300 Kr. Vatns- og skolpleiðslur á 400 Kr. } = " 1.460.–

b Inngönguskúr er við austurhlið hússins, byggður einsog það og með kjallara undir. Þar er gangur og 2 fastir skápar. Allt piljað og málað.

Lengd 2,7 m., br.: 2,15 m., h. 2,8 metar. Skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr 356.– = Kr.: 961.–

Samt. Kr.: 14.143.

6. Hús Sigurðar Bjarnasonar nr.: 11a við Urðarstíg, brbnr.: 1931 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Á neðri hæð þess eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar og gangur. Inman á útveggjum og báðum stöfnum er borðagrind með pappa á og piljum innan á. Piljur eru einnig neðan á loftbitum. Allt lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Milligólf er á bitalögum með pappa og sagspánastappi á milli gólfanna. – Á efri hæðinni er sama herbergja skipum og frágangur allur einsog á hinni neðri. Á þaklyfti er geymsla.

Afskr. '23

1931

Lengd: 4,85 m., br.: 5,9 m., h.: 5,4 metr Ris 1,25 metr

Hver hlaup. meter virtur á Kr 1419.– = Kr.: 6882.–

2 Ofnar á 140 Kr hvor. 2 eldavélar 220 Kr hvor Vatns- og skolpleiðslur á 300 Kr Rafmagnsl. á 300 Kr } = " 1.320.–

Samt. Kr.: 8.202.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús frú Bjarna Einarssonar, nr. 10 við Baldursgötu, brbm.: 1540 var síðast vert 4/9-1920 en hefur síðan verið stækkað og endurbætt. — Það er byggt úr timbri Kl. utan bárujárni, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. — Í aðalhúsi eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, gangur og fastur skápur. Í kjallara er þvottahús og innan á hverjum fleti. Skilagrein dags. 11/5 1920 Skúrbyggður er úr timbri Kl. krossáföstum fleti og neðan á loftbitum er einnig fleti. Veggir allir og loft eru lögð striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. — Miðstöð er í kjallaranum með pappa og asbestpípum á milli gólfhæða. Kjallari er undir allri húsinu, 2,35 metra hár, þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með sama lofti, sem er á aðalhæðinni. Einn stigi er í kjallaranum, sölubúð með borðum, skúffum, skápum og hyllum. Þrír veggir hennar eru úr steini steyptu kalksteinað, einn einn úr timbri. Allt málað. Þar eru líka 2 geymsluklefar og vatnsalerni. Steinsteypugólf er í vesturenda kjallarans en timbur gólf í öðrum hans. —

a Íbúðarhús. Stærð: 9,8 × 6,65 × 3 metr. Rúmm. 1,2 metr.
Húss klaup. metra virðist á 1350 kr. . . = Kr. 13.230.
1 ofn 150 kr., 3 eldavélar 1/190 3/180 kr. Vatns- og skolpl. 500 kr. Rafm. l. 600 = „ 1800

b Inngangs- íbúðarskúr, er við austurenda hússins hyggður að öllu leiti einsog það. Þar er gangur og íbúðarherbergi. Allt þiljað og íbúðarherbergið lagt striga og veggfóðrað. Rafmagn í þeim og inngangurinn málað. Kjallari er undir skúrnum, jafnhár húskjallaranum. Þar er geymsla
Lengd 1,7 m., br. 5 metr., h. 2,8 metr. Skápar
Húss klaup. metra virðist á Kr. 800,00 = „ 1360.

Samt. Kr.: 16.390

8 Hús C. Höepfners, heildverslun nr. 19 við Hafnarstræti, brbm. 977 er óbreytt frá síðustu virðingu 8/11 1921
Vörugeymsluhús. Stærð: 6,3 × 8,5 × 4,1 metrar rúmm. 2,7 m. kj. 1,2 m.
Húss klaup. metra virðist á 2268 kr. = Kr.: 14.288
Rafmagnsleiðsla . . . . á „ 800.

Samt. Kr.: 15.088.00

9. Húseign Sama nr.: 21 við Hafnarstræti,
brbm.: 1263 er óbreytt frá síðustu virðingu 8/1-1921
a. Geymsluhús. Stærð: 8,3 × 11,6 × 5,7 metrar. Húss klaup. metra virðist á 1134,00 = Kr. 9412.—
b. Dº — „ — 11,3 × 8,5 × 3,9 — „ — „ „ „ „ „ 750. = „ 8475.—
c. Dº — „ — 6,1 × 8,5 × 2,8 — „ — „ „ „ „ „ 480 = „ 2928.—
d. Skúr við norðhlið á c — „ — 24,5 × 5 × 2,8 — „ — „ „ „ „ „ 140 = „ 3430.—
e. Skrifstofa og pakkhús — „ — 23,9 × 7,5 × 5 — „ — Rúmm. 1,9 m. kjallari 2,4 „ 2030 = „ 48517.—
f. 5 ofnar 1/300 3/175 1/120 1/140 kr. Vatns- og skolpleiðsla á 1000 kr. Rafmagnsl. 2000 kr. = „ 4000.—
g. Skúr við hlið e. Stærð 4,4 × 12,2 × 13,1 metrar. Húss klaup. metra virðist á 1166 = „ 7330.—

Samt. Kr.: 84.092.—

10. Hús Paul Smith, nr. 7 við Miðstræti, brbm.: 1182, er óbreytt frá síðustu virðingu 4/4-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 11,3 × 9,7 × 7,5 metr. Rúmm. 3,1 metr.
Húss klaup. metra virðist á Kr.: 3615.00 = Kr. 40850.
6 ofnar 1/400 1/370 3/120 1/80 kr. 2 eldavélar 1/200 1/175 kr. 1 forstofa 150 kr.
Vatns- og skolpl. á 840 kr. Húsaleigugólfplötur 700 kr. Rafmagnsl. 950 kr. = „ 4225.
b Þvottahús Stærð: 3,8 × 3,5 × 6,4 metr. Húss klaup. metra virðist á 1365 kr. = „ 5187.

Samt. Kr.: 50262.

11. Hús Hólmfríðar Gísladóttur, nr. 28 við Þingholtsstræti,
brbm.: 683, er óbreytt frá síðustu virðingu 30/10-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 12 × 8,8 × 7,5 metr. Rúmm. 3 metr.
Húss klaup. metra virðist á kr.: 3824 = Kr.: 46888.
12 ofnar 4/210 4/154 kr. 6 eldavélar 3/280 3/105 kr. 1 forstofa á 210 kr.
Vatns- gas- og skolpleiðsla á 1000 kr. Rafmagnsl. á 1200 kr. Gólfpl. 700 kr. } = „ 6449.
b Þvottahús. Stærð: 2,5 × 2,2 × 6,6 metrar. Skápar.
Húss klaup. metra virðist á Kr. 776,00 = „ 1940.

Samt. Kr.: 54.277.

12. Hús Sama eigenda, Mánahlíð við Kaplaskjólsveg, brbm.: 1581
er óbreytt frá síðustu virðingu 30/10-1920
a Íbúðarhús. Stærð 5,1 × 6,9 × 2,8 metr. Húss klaup. metra virðist á Kr. 1337 = Kr.: 6685.
2 ofnar 1/180 1/110 kr. 3 eldavélar á 140 kr. hver . . . . = „ 670
b Viðbygging. Stærð: 5 × 4,4 × 2,5 metr. Húss klaup. metra virðist á 614 kr. = „ 3070.
Vatns- og skolpleiðsla á = „ 420
c Geymsla Stærð: 7,5 × 6,9 × 3,8 m. Húss klaup. metra virðist á Kr.: 650.— = „ 4875.—
d Fjós — „ — 6,9 × 4,4 × 4,9 m. „ „ „ „ „ „ 404.00 = „ 2788.—

Samt. Kr. 18.508.—

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. **Húseign Dýraverndunarfélags Íslands**
Tunga við Laugaveg, brbnr.: 1241, er óbreytt frá síðustu virðingu 27/11-1920 að öðru leiti en því að skúr við norðurhlið íbúðarhússins hefur á fallist í hvirfa af virðingargerðinni, en er nú tekinn inn í þessa virðingu
a Íbúðarhús. Stærð 8×8×4,4 metr. Ris: 3,3 metr.
Hver klaufm. metur virðist á Kr.: 2770,00 = Kr. 22.160.
1241 3 Ofnar á 140 Kr. Hver 2 eldavélar á 250 Kr. Hver Vatns- og skolpl. 700 kr. Rafmagnsleiðslur á 700 Kr. } = „ 2320
Inngangsskúr við suðurgafl hússins. Stærð: 2,9×2,5×3,1 m. Kr. metri 552 = „ 1895
do. við vesturhlið Stærð: 2,5×2,5×4,4 m. Hv. kl. meter á 650 Kr. = „ 1625
b Hesthús og heyhlaða. Stærð: 12,6×8,8×4,4 metr. Hv. klaufm. metur á 1575 Kr. = „ 19.845
c Viðbygging við fjósið — — 11,3×9,4×2,2 „ „ „ „ „ 1253 = „ 14.158
d Geymsluskúr — — 11×3,1×2,5 „ „ „ „ „ 265 = „ 2915
Samt. Kr.: 64.618

14. **Hús Jóns Laxdals** kaupmanns, nr. 35 við Bjarnargötu, brbnr. ~~1262~~ 1302, er óbreytt frá síðustu virðingu 9/7-1921 að öðru leiti en því að kjallari þess hefur verið mjög endurbættur, með því að í meiri hluta hans hefur verið látið nýtt timburgólf yfir steinsteypt gólfið, og leirflísagólf í eldhúsið 2 metrar af veggjum hið eldhússins hefur verið lagðar porselínsflísum.
a Íbúðarhús. Stærð: 10×9,4×3,6 metrar.
Hver klaufm. metur virðist á 5000 kr. = Kr. 50.000
1302 1 Kvattapottur á 200 Kr. Miðstöðvarhitunarleiki 8000 Kr. } = „ 11800
x Vatns-gas- og skolpleiðslur á 1600 Kr. Rafmagnsleiðslur á 2000 Kr. } x
b. Viðbygging. Stærð: 3,2×10×3,6 metr.
Hver klaufm. metur virðist á Kr.: 3065,00 „ 9808.
c. Inngangsskúr við austurhlið hússins. Stærð: 2,5×2,2×3,6 metrar
Hver klaufmeter metur virðist á 750 Kr. = „ 1875.
x Inngangsskúr við suðurgafl hússins. Stærð: 2,7×4,6×3,1 meter
Hver klaufm. meter virðist á 1100 Kr. = x „ 2970
Samt. Kr.: 76453.

15 **Hús,** Sama nr. 14 við Nýlendugötu, brbnr. 1259
er óbreytt frá síðustu virðingu 7/10-1920 að því er eneðisbúta a
a Verksmiðjuhús. Stærð: 13,8×6,3×2,8 metr. Hv. klaufm. metur virðist á 600 Kr. = Kr. 8.280.
1259 1 eldavél 200 Kr., 1 ofn 105 Kr. 1 kaffipottur 550 Kr. Vatns- og skolpl. á 400 Kr. = „ 1255.
b Vélar í húsi a: 1 Kaloryrallöndunarvél á 1400 Kr. 1 fjaðravél á 420 Kr., hyrjuskeiðl. á 140 Kr. 3 ~~x~~ stöppingavélar á 300 Kr. hver } = „ 2860
c Geymsluhús nýtt er það byggt úr bindingsk. utan járni á langböndum „ 743
Stærð: 5,9×6,3×2,5 metrar. Skúrþak. Hver klaufm. metur virðist á 126 Kr.
Samt. Kr 13.138.

16. **Hús** Stefáns B. Jónssonar nr.: 22 við Njálsgötu, brbnr 1001,
er óbreytt frá síðustu virðingu 3/10.-1920
a Íbúðarhús. Stærð: 8,8×7,5×4,7 metr. Hver klaufm. metur virðist á 2310 Kr.-Kr.: 20.328.-
1001 2 ofnar 1/140. 1/70 kr. 2 eldavélar 1/170. 1/100 kr. Vatns- og skolpleiðsla á 400 kr. Rafmagnsleiðslur á 1050 kr. } = „ 1930.-
b Timb. skúr. Stærð: 3,8×2,8×3,2 metrar. Hver klaufm. metur virðist á 400 kr. = „ 1520.-
Samt. Kr.: 23.778.

17. **Hús** Consul Brillouin, Hitaveitustíg 9, við Laugaveg, brbnr. 1227
er óbreytt frá virðingu 18/9-1920.-
a Íbúðarhús. Stærð: 16,3×13,2×3,8 metrar. Ris: 5 metrar
Hver klaufm. metur virðist á Kr.: 4738,00 = Kr.: 77.229.-
1227 13 Ofnar 4/150. 7/120 kr. 1 eldavél á 400 kr. Vatns- og skolpl. 700 kr. Rafmagnsleiðslur 450 kr. „ 3.300.
b. Hesthús og klefa. Stærð: 4,7×8,4×3 metrar
Hver klaufm. metur virðist á kr.: 625,00 = „ 2938.
Samt. Kr. 83.467.

18. **Hús** Símonar Jónssonar Laugaveg 12, brbnr 1673,
er óbreytt frá síðustu virðingu 1/9-1921.
a Íbúðar- og verslunarhús. Stærð: 9,1×8,9×6,3 metr. Ris: 2 metr.
Hver klaufm. metur virðist á Kr 3000,00 = Kr.: 27300.
5 ofnar 3/260. 1/175. 2/140 kr. 1 eldavél á 230 kr. Vatns-gas- og skolpl. 560 kr. Rafmagnsleiðslur á 700 kr. } = „ 2465.
1673 b. Timb. og upps. skúr Stærð: 2,8×2×6 metrar Hv. klaufmeter metur á kr. 727 = „ 1745.
c Geymsluskúr — — 6,1×3,1×2,8 — — „ „ „ „ „ 265 = „ 1525.
Samt. Kr.: 33.035.

19. **Hús Helga Jósefssonar**, nr. 80 við Hverfisgötu,
brbnr.: 735 er óbreytt frá síðustu virðingu 26/3-1922
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5×6,3×3,8 metr. Hver klaufm. metur virðist á 1524 kr.-Kr.: 11.430
4 ofnar 2/140. 2/70 kr. 5 eldavélar 3/140 1/110 kr. 2/70 kr. Rafmagnsl. 500 kr. Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. } = „ 1950.
735 b Viðbygging. Stærð: 5×2,2×6,1 metr. Hver klaufm. metur virðist á kr. 562 = „ 2810.
c Skúr — — 4,4×8,5×4,7 metr. „ „ „ „ „ 950 = „ 4180.-
d Geymsluskúr — — 6,3×3,8×1,9 — — „ „ „ „ „ 100 = „ 630.
e do. — — 7,5×1,9×1,9 — — „ „ „ „ „ 35 = „ 262.-
Samt. Kr.: 21.262.-

20. **Hús** Magnúsar Þórarinssonar Skipstjóra, nr. 1 við Baldursgötu,
brbnr. 1500, er óbreytt frá síðustu virðingu 26/6-1920
Íbúðarhús. Stærð: 8,9×7,5×6,3 metr. Ris 2,8 metr. Hver klaufm. metur = 3600 = Kr.: 32.040,-
1500 5 Ofnar 3/280. 2/140 kr. 3 eldavélar 2/140. 1/130 kr. Rafmagnsleiðslur á 840 kr. Vatns- og skolpl. 560 = „ 2.748.-
Samt. Kr.: 34.788.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

21. Hús Þorsteins Jónssonar nr. 12 við Barónsstíg brbnr: 1338, er ábrygt frá síðustu virðingu 21/8-20
a Íbúðarhús. Stærð: 10 × 7,5 × 4,1 metrar
Hver klaup. metrar virtur á Kr.: 2032. = Kr. 20320.
6 ofnar 1/300. 4/200. 1/120. Kr. 6 eldavélar 1/210. 3/175. 2/140 Kr. } = " 3.405
1 þvottapottur 170 kr. Vatns- og skolpl. í 500 Kr. Rafmagnsl. 500 Kr.
1338
b Íbúð. Stærð: 2,2 × 3,1 × 5,6 metrar.
Hver klaup. metrar virtur á Kr. 600 = " 1320
b Geymsluskúr. Stærð: 12,2 × 2,8 × 2,2 metrar
Hver klaup. metrar virtur á Kr. 140 = " 1708
Samt. Kr.: 26753

22. Hús Lofts Guðmundssonar, nr. 1 við Lindargötu, brbnr. 1933 er nýtt íbúðar- og verksmiðjuhús, byggt úr steinsteypu, sementsléttað utan og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Gólf og loft eru úr járnbentri steinsteypu. - Innan rissaðra hurðir eru úr bindingi klæddu borðum og pappa - niður að þakskeggi - - Í vesturenda hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar, vatnssal og 2 fataskápar. Innan á útveggjum eru borðaðir með asfaltpappa á og geilum innanvið, veggir eru klæddir striga og veggjapappír, en loft er kalksléttað og málað. Borðastigi er upp á steinsteypunni í íbúðinni. Þar sem skilveggir eru timbri, en yfir þverl. húsið er skilveggur úr steinsteypu. Í austurenda þess er skrifstofuherbergi, gangur og 2 geymsluherbergi. Gangurinn og kjallarastiginn eru kalksléttuð, hefir veggir og loft, og hvítað, en skrifstofuherbergið er með samskonar frágangi, sem íbúðarherbergin. Í þaklyftu eru engin herbergi enn.
1933
a Íbúðar- og verksmiðjuhús. Lengd: 15,2 m., br.: 11,35 m., h. í mæni Kr. 3,1 metra
Hver klaup. metrar virtur á 2164 Kr. = Kr.: 32.893
1 ofn á 225 kr. Eldavélar á 700 kr. Vatns- og skolpleiðsla á 1500 kr. } = 2.925
Rafmagnsl. Vatns- og skolpleiðsla á 500 kr.
b. Vélar í lítra á samkvæmt upptalningslista fó. Kr: 10.700
c. Geymsluskúr er byggður á sama lát úr bindingi ól utan bárujárn á langveggjum og þaki og veggjum
L.: 13,2 m., br.: 2,4 m., h.: 2,3 metra. Hver klaup. metrar virtur á 4 kr. = " 607.-
Samt Kr.: 47.125

Sig Þórarinsson Sigv. Bjarnason Jón Steinsson

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 25a við Freyjugötu brbnr.: 1934, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátrygging samkv. 17 gr. í samþykkt Kolbeinsness alm. Brandvátrygging fyrir samtals:
8000 - átta þúsund - Krónur . . . = Kr.: 8000.
í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 7 e. hádegi og með því bráðabirgðavátrygging þessi fellur úr gildi 7. November 1923, kl. 7 e hádegi
1934
Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki samþykt þessari bráðabirgðavátrygging, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseign þessari 4 fyrirvikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótamat á húseignunni á venjulegan hátt

Reykjavík 7 Sept. 1923

Ólafur Guðmundsson

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 48 við Laufásveg, brbnr.: 1936 verði tekið í bráðabirgðavátrygging samkv. 17 gr. í samþykkt brunabótafélagsins hinna dönsku kaupstaða fyrir samtals:
8000 - átta þúsund - krónur . . . = Kr. 8000.-
1936
í 1-einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 11 f. hád og með því bráðabirgðar vátrygging þessi fellur úr gildi 13. október 1923 - kl. 11 f. hádegi
Skyldugt skal (x) mér vera að láta, innan þess tíma, verða húsið til brunabóta á venjulegan hátt.

Reykjavík 13. Sept. 1923

Jón Ólafsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923 hinn 8. Sept. mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni þrísmíðameisturunum, til þess samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að verða til brunabóta eftirtaldar húseignir á Reykjavík, með síðastu lögum til núverandi verðlags á með síðastu byggingarefnum, vinnulaunum, oflí, allt samkvæmt 37, 45 gr. í samþykkt Kaupstaðarins alm. Brunaforsikring:

1. Hús Kristjáns V. Guðmundssonar, Mikjel við Bankastræti, brbnr. 86 er ábrygðt frá síðustu virðingu 24/1-20

a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 5,8 × 3,5 metrar (miðhæð).
Hver klaup. meter virðist á Kr 1085.00 = Kr. 6.836.

86

3 ofnar 1/210. 2/100 Kr. 1 eldavél á 165 Kr. Vatns- og skólpl. 400 Kr. Rafmagnsleiðslur á Kr 350.00 } = 1.325.

b Hey- og hestahús. Stærð: 7,5 × 3 × 1,9 metr. Skúrþak
Hver klaup meter virðist á Kr 170 = 1268
c Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 7,1 × 1,9 metr. Hver klaup meter virðist á Kr 500 = 3.750

Samt. Kr 13.176.

2. Hús Ágústs Árnussonar, nr. 3 við Ingólfsstræti brbnr.: 137 er ábrygðt frá síðustu virðingu 27/11-1920

a. Íbúðarhús. Stærð: 7,8 × 8,3 × 4 meter. Hver klaup. meter virðist Kr. 2058 = Kr.: 16130.
5 ofnar 1/250 4/150 Kr. 1 Eldavél á 250 Kr. Vatns-gas og skólpl. 700 =
Rafmagnsleiðslur á 900 Kr. } = 2700.

137

b. Viðbygging. Stærð: 5,3 × 9,1 × 3,1 metrar.
Hver klaup. meter virðist á Kr.: 983 = 5.210.
2 ofnar 1/250 1/175 Kr. = 425.

c. Inngöngusk úr við bindingi klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. — Þar er gangur og geymsluskúrleifi, þiljað og málað. Stærð: 2,5 × 1,9 × 2,5 metrar. Hver klaup. meter virðist á Kr. 192 = Kr. 480.

d. Geymsluskúr er byggður á sama lág úr bindingi, klæddu utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki
Stærð 3,8 × 2,2 × 4,5 metrar. Hver klaup. meter virðist á Kr 150 = 570

Samt. Kr.: 25.515

3. Hús Ólafs Þórðarsonar nr 5B við Brundarstíg, brbnr: 1216, er ábrygðt frá síðustu virðingu 13/11-1920.

1216

a Íbúðarhús. Stærð: 7,2 × 7,8 × 4,4 metrar Rúmm. 1,9 metr.
Hver klaup. meter virðist á Kr. 2.345. = Kr.: 16884.
3 ofnar 2/300 1/105 Kr. 2 eldavélar á 210 Kr hvor í forstlap. á 200 Kr } = 2.545.
Vatns- og skólpl. á 420 Kr. Rafmagnsleiðslur á 800 10

Samt. Kr.: 19.429

4. Hús Guðmundar Jóhannessonar skipstjóra nr 15B við Nýlendugötu brbnr: 1100, er ábrygðt frá síðustu virðingu 13/5-1920.

1100

a Íbúðarhús. Stærð 10,2 × 7,5 × 6,1 meter. Hver klaup. meter virðist á Kr 3300 = Kr 33.660.
11 ofnar 4/170. 5/70 Kr. 3 eldavélar á 170 Kr hvor. Rafmagnsleiðsl. 900 } = 3.830.
Vatns- og skólpleiðslur 1050 Kr.
b Þvg. skúr. Stærð: 2 × 3,1 × 5,6 metr. Hv. klaup meter virðist á Kr 1000 = 2000
c er Dr — — 2,5 × 2,5 × 5,6 — — " " " " " 1825

Samt Kr.: 41.315.

5 Hús Leifs Þorleifssonar nr. 25B við Laugaveg, brbnr 1378 er ábrygðt frá síðustu virðingu 7/8.-1920

1378

a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 7,1 × 6,1 meter. Hv. klaup. meter virðist á Kr 2570 = Kr 19.425.
3 ofnar 1/350. 1/210. 1/70 Kr. 2 eldavélar 1/224 1/126 Kr. Rafmagnsleiðsl. (Kr 600 Kr)
Vatns-gas- og skólpl á 400 Kr Línaleiðsla á 600 Kr } = 2.580.
b Þvg. skúr Stærð 3,1 × 2,8 × 6,3 metr. Hv. klaup. meter virðist á Kr 882.00 = 2.734.
c Geymsluskúr — — 3,1 × 1,7 × 2,5 " " " " " " 150.00 = 465.—

Samt. Kr.: 25.204,00

6 Hús Sama nr. 25 við Laugaveg, brbnr.: 338, er ábrygðt frá síðustu virðingu 7/8-1920, að öðru leiti en því að á aðalhæð hússins hefur nú verið bryggð í sölubúð, sem er þiljuð og máluð og með skápum og hyllum allt máluð. Þar eru 2 vörusýningargluggar. Í stóru búð er einnig skrifstofuherbergi og gangur. Í pakkhúsi eru 2 geymsluherbergi, þiljuð og máluð.

338

Stærð 5,6 × 5,6 × 3,8 metrar. Hver klaup. meter virðist á Kr. 1250. = Kr.: 8000.00
2 ofnar 1/180 1/105 Kr. Vatns- og skólpl. 300 Kr. Rafmagnsl. 320 Kr } 805.00

Samt. 8805,00

7. Hús Péturs Þórarinssonar ofl. nr. 43B við Lindargötu brbnr 1621 er ábrygðt frá síðustu virðingu 5/1-1921

1621

Íbúðarhús. Stærð.: 9,4 × 9,9 × 6,3 metr. Rúmm. 34 m. Hv. klaup meter virðist á Kr. 4935,00 = Kr.: 46389
2 ofnar á 150 Kr hvor 2 eldavélar á 200 Kr hvor í forstlap. á 200 Kr Miðstöð með leiðsl. á 700 Kr } = 9.460.
Vatns- og skólpl á 560 Kr Rafmagnsl. á 1000 Kr.

Samt. Kr 55.849

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús Jóseps Hinrikssonar nr. 24 við Óðinsgötu, byrj. 1917, er óbreytt frá síðustu virðingu 5/11-1919.
1459 a Íbúðarhús. Stærð: 7,4 × 7,4 × 5,5 metr. Hver klaup. metur virðist á Kr. 1798.- = Kr. 13.307.
3 ofnar 1/150. 1/250. 1/100 kr. 2 eldavélar 250 kr. hvor } = - 1880
Vatns- og skolpl. í 400 kr. Rafmagnsleiðsla á 450 kr.
Samt. Kr.: 15.187.

9. Hús Kristmundar Gíslasonar nr. 8 við Óðinsgötu, byrj. 1917, er óbreytt frá síðustu virðingu 24/11-1923.
1217 a Íbúðarhús. Stærð: 9,1 × 7,5 × 6,9 metr. Hver klaup. metur virðist á 2411 kr. = Kr. 21.940.
5 ofnar 4/192. 1/130 kr. 3 eldavélar á 210 kr. hvor 1 frostkp. 200 } = - 2878
Vatns- og skolpleiðsla á 450 kr. Rafmagnsleiðsla á 700 kr. } = - 1520
b Smg. skúr. Stærð: 1,9 × 2,8 × 6,3 metr. Hver klaup. metur virðist á Kr. 800 = 26338.-
Samt. Kr.

10. Hús Ásgeirs Eyþórssonar, nr. 10 við Þórsgötu, byrj. 1678, er óbreytt frá síðustu virðingu 3/9-1921
1678 Íbúðarhús. Stærð: 8,8 × 8,2 × 4,2 metrar. Rís: 3,4 metrar.
Hver klaup. metur virðist á Kr.: 3440.- = Kr. 30272.
4 ofnar 3/200 1/450 kr. 2 eldavélar 1/500 1/300 kr. Vatns- og skolp 800 = " 2650
Samt. Kr.: 32.922.

11 Hús Bjarna Jónssonar nr. 43 við Lindargötu byrj.: 1174 er óbreytt frá síðustu virðingu 25/5-1920
1174 Íbúðarhús. Stærð: 10 × 8,8 × 6,6 metr. Rís 2,5 metrar
Hver klaup. metur virðist á Kr. 3500. = Kr 35.000
8 ofnar 3/300. 1/120 1/90 kr. 3 eldavélar 3/190 1/150 kr.
Vatns- og skolpleiðsla á 1100 kr. Rafmagnsleiðsla 600 kr. } = " 3440.
Samt. Kr.: 38.440

12. Hús Jóns Magnússonar, nr. 11 við Ártúnsstíg, byrj.: 1695
Afskr. 23 hefur verið íbúðarhús úr timbri, klætt utan með bárujárni á steinsteypum með járnþaki á borðasúð. Í neðri hæð þess eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er asfaltpappi, borðaþil og allt er húsið þiljað innan og skilveggir eru úr timbri. Allt loft strigi og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
1695 Í efri hæð eru 2 íbúðarherbergi, 2 fataskápar og gangur; allt með sama konar fyrirkomulagi sem er á neðri hæðinni.
a Íbúðarhús. Stærð: 5,2 × 5,8 × 5,6 m. Rís: 1,1 metr. Hver klaup. metur virðist á Kr. 1430 = Kr. 7436
1 ofn á 150 kr. 1 eldavél 100 kr. Vatns- og skolpleiðsla á 400 kr. } = " 650.
b Smg. og geymsluskúr er við austurhlið hússins byggður úr bindingi kl. að utan borðum og pappa = " 418.
Stærð 3,8 × 1,6 × 2,3 metrar. Hver klaup. metur virðist á Kr. 110.-
Samt. Kr.: 8.504

13 Hús Þórðar Jónssonar, nr. 3 við Barónsstíg, byrj. 1921, er nýtt íbúðarhús, með skúrþaki, byggt úr ~~bindingi~~ steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Innan á útveggjum er timburgrind með asfaltpappa á. Skilveggir eru úr bindingi, allt þiljað loft strigi og pappír á veggjum og lofti og ýmist veggfóðrað eða málað. Miðstöð er á húsinu með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna. Grunnflötur er hinn allri húsinu.
Afskr. 23
1921 1 metra hár, með steinsteypugólfi
a Íbúðarhús: Lengd 8,8 m., br.: 3,8 m., h.: 3 metrar.
Hver klaup. metur virðist á Kr.: 527.- = Kr.: 4.638.
1 ofn á 200 kr. 1 eldavél á 200. Vatns- og skolpl. á 400 kr. Rafm. 200 = " 1.000.
b Geymsluskúr er byggður á sama lát úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er hesthús og heygeymsla
Lengd 10 m., br.: 2,15 m., h.: 2,1 m. Hver klaup. metur virðist á Kr. 54.- = " 540.
Samt. Kr.: 6.178.-

14 Hús Jóhanns Stefánssonar, nr. 21 B við Þórsgötu, byrj. 1901, er nýtt tvílyft íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með asfaltpappa á. Skilveggir eru úr bindingi með tróþéttum þiljum. Loft og gólf eru úr timbri. Veggir og loftpanel eru klætt strigi og pappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Afskr. 23 Í efri hæðinni er samma herbergjaskipun og fyrirkomulag allt eins og á neðri hæðinni.
1901 Í kjallara er undir öllu húsinu, 2,35 metra hár. Í honum eru skilveggir og gólf úr steinsteypu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, með samskonar fyrirkomulagi, sem er á íbúðarherbergi, með samskonar fyrirkomulagi, sem er á ~~hæðinni~~ hússins. Úr steinsteypuþilfinu er steinburgólf. Þar er einnig 3 geymsluherbergi, þvottahús, vatnssalerni og gangur. Loft er úr kjallaranum úr jarðbentri steinsteypu, en á hverri efri loftstoð er milligólf á hitalögnum með pappa og sagspóna stoppi á milli gólfanna.
Lengd: 8,5 m. br.: 7,5 m. h.: 6,2 metr. Rís 3,2 m. Flatarmál m. veggjum á Kr. 3012 = Kr. 25.602.
7 ofnar 4/200. 3/130 kr., 2 eldavélar á 200 kr hv., 1 frostkp. 200 kr., Vatns- og skolpl. 500 kr. } = - 4240
Rafmagnsleiðsla á 950 kr. Linoleumgólfdúk á 1000 kr.
Samt. Kr.: 29.842.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Guðmundar Jenssonar, nr. 17c við Skólavörðustíg, bs.brn. 1935. er úr steinsteypu með járnþaki á bárujárnsklæddu timburgrind og bárujárnsklæddu timburþaki. Undir er asfalt pappa á borðaþaki og pappi á milli. Þar er eitt íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi, forgangur og þvottaskápur. Útveggir eru að innan lagðir asfalt pappa á borðaþind og pappi á timburgrind. Skilveggir eru úr timbri og pappi negldur á beggja hliða. Allt loft strigi og pappir og málað. Steinsteypugólf er undir timburgólfinu, en fyllt með sandsteypu á milli bitanna. Veggir eru sementsléttaðir og hvítbikaðir utan.

Lengd: 7.4 m., br.: 3.8 m. h.: 3 metr. Hver klæðn. metrinn virtur á kr 1.84 = kr.: 3360.
1 ofn á 140 kr. 1 eldavél á 200 kr. vatns- og skolpl. á 300 kr.
linoleumgólfdúkur á 200 kr. Rafmagnsleiðslur á 250 kr } = 1.090.
Samt. kr.: 4450.

Sig Björnsson Sigv. Bjarnarson Jón Sveinsson

Afskr. '23

1935

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 11B við Freyjugötu, bs.brn. 1937, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga samkvæmt 17. gr. í samþykkt brunabótafélags hinna Dönsku Kaupstaða fyrir samtals:

3000 - þrjú þúsund - krónur . . = kr.: 3000.

í 6 - sex - mánuði að telja frá deginum í dag kl. 7 e. hád. og nær þessi bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 13. Marts 1924 kl. 7 e. hádegi.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hafnar ekki eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem húseignin kann að verða fyrir, af bruna, 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verðum, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 13. Sept. 1923

Þ. Sigurðs. forstöðumaður
Sig Björnsson

1937
1907

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Chr. Nielsens við Bárugötu brnr.: 1938, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðar vátrygging samkvæmt 17. gr. í samþykkt brunabótafélags hinna Dönsku Kaupstaða fyrir samtals

25.000 - tuttugu og fimm þúsund - krónur = kr 25.000.-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl 7 e. hád. og nær þessi brunabótatrygging þessi til hins 15. Nóvember 1923, kl. 7. e hádegi.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hafnar ekki, samkvæmt bráðabirgðarvátryggingu þessari, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignunni 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 15. September 1923

Jóhannes Jóhannesson
Íbúðarm.

1938

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska eftir að hús mitt nr. 3 við Freyjugötu, brnr.: 1939, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga samkvæmt 17 gr. í samþykkt Kaupstaðanna alm. Brandfor.sókning fyrir samtals:

10.000. - tíu þúsund - krónur = kr 10000.

í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 7 e. hádegi og nær þessi bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 15. Október 1923 kl 7 e. hád.

Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hafnar ekki, samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna á húseignunni þessari 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því liðnu, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 15. Sept. 1923

Pétur Guðmundsson

1939

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 17. September mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamanni Sigvalda Bjarnasyni og hinn, af húseigandanum útnefnda virðingarmanni herra trésmíðameistara Sigurjón Sigurðsson til þess, samkvæmt skriflegri ósk aðalstjórnar brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða með bréfi af 10. ágúst síðastliðnum, að meta og ákveða sanngjarnt verð húseignarinnar nr 11 við Grundarstíg í Reykjavík, eign Kristjáns Símonssonar, kaupmanns, brb.nr.: 1403 L einsog það var áður en það varð fyrir brunaskemdinni hinn 28. júní 1923.

Eftir ákvæðum áliti og samkvæmt þeim reglum sem hinir fastu virðingarmenn hafa fylgt í sambærilegum virðingum hjá sama tíma og hérnumræddd húseign var síðast virt, eða 3. apríl 1920 þá var samanvirði þessarar nefndu húseignar fyrir brunann 89,492 Krónur. –

Sig Björnsson Sigvaldi Bjarnason Sigurjón Sigurðsson

Ár 1923, hinn 15. Sept. mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum Sigvalda Bjarnasyni og Sigurjóni Sveinssyni trésmíðameistarum, til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl.; allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða:

1 Hús Ólafs Jónssonar nr. 6 við Bókhlöðustíg, brb.nr. 332, er nýtt íbúðarhús frá við gólfin, að nokkru leyti á sama stað og gamla geymsluskúrsins, litra C og D, stóðu, er nú hafa verið niðurrifnir. – Það er byggt úr steinsteypu, bæði út- og innveggir, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Öll gólf og loft eru úr járnbentri steinsteypu. Í aðalbyggingunni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, skápur og gangur. Innan á útveggjum eru korkplötur. Allt kalkmálað innan. Veggir með aðskiljandi veggjapappír, en loft og dyra- og gluggaumbúningur málað. Í þakhýsi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Allt þiljað með grenilagi, annað herbergið er lagt striga og pappír og allt málað. Þar upp í er einföld járnklæddur stigi. Kjallari er undir öllu húsinu, 2 metra hár. Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gangur. Allt er húsið sementsléttað utan.

a. Íbúðarhús: Lengd: 7,5 m. br: 6,9 metr. h.: 2,75 m. Ris: 3,15 metr. Hver hlaup. meter virtur á 1472 Kr. . . = Kr. 11040.

Miðstöðvarhitatæki 1300 Kr. 1 Þvottapottur 100 Kr. Vatns- og skolpl. í 4 vatnsklósett 550 Kr. hreinlætisgólfdúkur á 6 herb. 600 Kr. } = " 3.250.

d. Geymsluskúr er á sömu lóð byggður úr steinsteypu á 3 vegu en úr timbri á einum, kl. ut. borðum og pappa og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Lengd 3,4 m. br.: 2,2 metr. hæð: 2,5 metr. Hv. hl. metur virtur á 147 Kr. = " 490.

Samt. Kr.: 14.780.

2 Hús Magnúsar Gunnlaugssonar nr.: 30a við Óðinsgötu, brb.nr.: 1940 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 forstofur, skápur og gangur. Allt þiljað lagt striga og pappír og málað. Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun og frágangur. Kjallari, 2 m. hár, er undir öllu húsinu með sk. st. gólfi. Þar eru 2 geymsluherbergi og gangur. Lengd 9 m., br. 7,4 m. h. 6 m. Skápar. Hver hlaup. metur virtur á 1244 Kr. = Kr. 11196.

3 ofnar á 100 Kr. hver, 2 eldavélar 120 + 150 Kr. Vatns- og skolpl. á 4 vatnsklósett. Raflagning á 400 Kr. = " 1510.

Samt. Kr. 12.706.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Jónasar S. Húnfjörð nr 21a við Óðinsgötu Steinn: 1941, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárnið með pappa á milli. Í aðalhæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er tvöföld rimlagrind með pappa í og þiljum innanáa. Skilveggir eru úr timbri og þiljað en netan á loftbitana. Allt loft strigi og gyrnisloft strigi og pappír og gyrnisloft veggfóðrað eða málað. Milligólf er á bitalögum með pappa og sagspónaskæpi á milli gólfanna. Kjallari er undir allu húsinu, 2,4 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar eru 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi ensog er á aðalhæðinni. Tröppur eru 2 gegnsteyptar í kjallaranum.

Lengd: 8,2 m. br: 4,9 m. h: 3,4 metrar. Skápar.
Hvers hlaup. meters virðist á Kr. 10,84 = Kr. 8643.
2 eldavélar 1/80 1/150 kr. Vatns- og skolpleiðsla á 400 kr. . . = " 730.
Samt. Kr.: 9.373.

1941

4. Hús Gíslarins Kristjánssonar, nr. 5 við Fjölnisveg. byrjað 1879, er nýtt tvílyft íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárnið með pappa á milli. — Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofuskápur og 2 gangar. Útveggir eru klæddir að innan, sumir með bárujárni á og þiljum innanáa. Gólf er hér úr járnbentri steinsteypu, með timburgólfi þar yfir. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Neðan á loftbitana eru einnig þiljur. Allt loft strigi og pappír og gyrnisloft veggfóðrað eða málað. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með vatnsæðum og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi ensog er á neðri hæðinni. Á paklyftu eru 1 íbúðarherbergi, þiljað, veggfóðrað og málað og framloft - þurkloft -. Milligólf er á báðum efri loftalögum með pappa og sagspónaskæpi á milli gólfanna. Kjallari, 2 metra hár, er undir allu húsinu með gólfi og útveggjum úr steinsteypu. Þar er þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi og gangur. Lengd: 9,7 m. br.: 9,45 m. h.: 6,3 m. Rís 2,7 metr.
Hvers hlaup. metes verður á Kr 36 29. = Kr.: 35.201

1879

Flutt Kr.: 35.201.

Miðstöðvarhitaleiðsla á 3000 kr. Þvalaeiningólfdúkar á 2000 kr.
Vatns-gas- og skolpleiðslur á 1000 kr. Þvottapottur á 175 kr.
Rafmagnsleiðslur á 800 kr. Baðeldavél á 150 kr. Vatnskeitill á 200 kr. } = " 7.325.
Samt. Kr.: 42.526.

5. Hús frú Kristínar Tómasdóttur nr 9 við Bakkastíg, byrjað: 264.
var síðast virt 14/8 - 1884 en hefur síðan verið nýbyggt mikið breytt og bætt.

a Íbúðarhúsið er byggt úr höggnum grásteini, klæðaveggirnir, en stafnar úr bindingi, klæddir utan borðum pappa og járni - Í binding er blandað múrsteini. Þak er úr borðaviði með pappa og járni þar yfir. Niðri í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur; allt þiljað og málað. - Á paklyftu eru 3 íbúðarherbergi með samskonar fyrirkomulagi, sem er á aðalhæðinni. Kjallari, 1,7 metra hár, er undir allu húsinu með timburgólfi, holfaðir á tvennu, til geymslu (Rís 2,5 m - kjallh. 1,7)
lengd: 6,35 m. br.: 5,9 m. h.: 1,5 metr. Hvers hlaup. metes virðist á 9,32 = kr.: 5.918.00
2 ofnar 1/150 1/120 kr. 1 eldavél á 250 kr. Vatns- og skolpl. á 300 kr. } = " 1.170.
Raflagnsleiðslur á 250 kr.

264

b Timburgeymsluskúr er við vesturhlið hússins, byggður úr bindingi klæddur utan borðum á veggjum, en með járnþaki á borðaviði með pappa á milli. Í honum er gangur og geymsluklefi; allt þiljað og gangurinn málaður.
lengd: 3 m., br: 2,7 m. hæð: 2,5 metrar. Hvers hlaup. metes verður á 200 = " 600.00
Samt Kr 7688.00

6 Hús Sama eiganda nr.: 9B við Bakkastíg, byrjað: 1264.
var síðast virt 3/12 - 1911. Lítið breytt síðan

a Íbúðarhúsið er byggt úr bindingi klætt utan borðum og pappa og járni þar yfir á tvo vegu, þak er úr borðaviði pappa og járni. Þar eru 2 íbúðarherbergi og gangur; allt þiljað og málað. Kjallari er undir allu húsinu þar er eldhús, geymsluklefi og gangur. Allt þiljað
Stærð: 3,15 × 5,9 m 2,35 metr. Hvers hlaup. metes verður á 3,90 kr. 1.859.
1 ofn 120 kr. Vatns- og skolpleiðslur á 200 kr. = " 320.

1264

b Timb. og geymsluskúr er við vesturgafl á húsi a byggður úr bindingi. Klæddur utan borðum og með járnþaki á borðviði
Stærð: 2,3 × 5,9 × 3 metr. Hvers hlaup. metes verður á Kr.: 208 = " 478.

c Geymsluhús er á sama lóð byggt úr bindingi kl. ut. borðum og á 3 hliðum og þaki með pappa og járni þar yfir. Loft og gólf úr timbri
og allt þiljað innan Stærð: 7 × 2,7 × 2,4 m. Rís 1,6 m. Hvers hl. metes á Kr. 100 kr. = " 700.
" " 50.00 = " 350.

d Skjallur úr bindingi kl. ut. með járnþaki Stærð: 7 × 2,5 × 2,1 m. " " " " Samt Kr 3707

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Magnúsar Samundssonar nr. 32 við Bragagötu, brbm 1590
er ábreygt frá virðingu 13/11 - 1920
a Íbúðarhús Stærð: 7,5 × 7,6 × 3m. Ris: 2,5 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1552,00 = Kr.: 11.640.
1590 1 Ofn á 70 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. Vatns- og skolpl. á 385 Kr. Rafmagnsl 520 = " 1.225
b Tmg. skúr. Stærð: 22 × 1,6 × 2,3 metr. Hver klamp. meter virtur á 180 = " 396.
Samt. Kr.: 13261

8. Hús Guðrúnar Sigurðardóttur nr. 85 við Hverfisgötu,
brbm: 648, er ábreygt frá síðustu virðingu 24/4 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 5,7 × 5,7 × 3,3 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr. 1276 = Kr.: 7.273.
648 1 Ofn á 150 Kr. 5 eldavélar 2/160. 1/110. 3/150 Kr. Vatns- og skolpl. á 500 Kr. Rafmagnsl 700 Kr. = " 1.940.
b Tmg. skúr. Stærð: 3,6 × 1,9 × 5 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr. 377 = " 1.357.
c Geymsluhús " 1,11 × 2,5 × 2,2 — " " " " " " = 100 = " 1110
Samt. Kr.: 11.680.

9. Hús Stefáns Runólfssonar Eskihlíð 13, brbm 625,
er ábreygt frá síðustu virðingu 27/11 - 1920.
a Íbúðarhús. Stærð 6,3 × 5,7 × 2,8 metrar. Ris: 0,8 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1678,00 = Kr. 6.791.
625 3 ofnar 3/120 1/170 Kr. 1 eldavél 170 Kr. Rafmagnsl 300 Kr. = " 880.
b Vetrygging Stærð: 2,5 × 5,7 × 2,5 metrar Hver kl. meter á Kr. 824 = " 2060.
c Geymsluhús — — 3,8 × 2,8 × 2,7 " " " " " " = 136 = " 517.
Samt. Kr.: 10248

10. Hús Guðrúnar Matthíasdóttir nr. 6 við Traðarkotssund,
brbm: 1040, er ábreygt frá síðustu virðingu 5/2 - 1921
a. Íbúðarhús. Stærð: 7,6 × 7,5 × 6,3 metr. Ris: 1,9 metrar
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2652, = Kr.: 20155
1040 4 ofnar 3/210. 3/100 Kr. 2 eldavélar á 210 Kr. hvor Rafmagnsl á 600 Kr. } = " 2.040.
Vatns- og skolpleiðslur í 400 Kr.
b. Tmg. skúr Stærð: 2,5 × 3,8 × 6,3 metr. Hver klamp. meter virtur á 950 Kr. = " 2375.
c " — " — 2,2 × 2,5 × 3,6 — " " " " " " 700 = " 1540.
d. Geymsluhús — " — 5,2 × 4,1 × 3,6 — " " " " " " 500 = " 2600
Samt. Kr.: 28.710.

11. Hús Ingveldar Guðmundsdóttur nr. 17 við Óðinsgötu, brbm. 1452
er ábreygt frá síðustu virðingu 16/12 - 1919, að öðru en því að hafa verið
gjörð 2 íbúðarherbergi og eldhús í Kjallara hússins. Allt fylgjandi
1452 klæði, striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Íbúðarhús. Stærð: 8,8 × 8,2 × 6,8 metr. Ris: 3,8 metrar
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 3200,00 = Kr.: 28.160

Flutt Kr.: 28.160.

6 ofnar 1/120 2/150 3/175 Kr. 3 eldavélar 2/250. 1/175 Vatns- og skolpl. (900 Kr.) } = " 4.500
Innaleiðslur á 1200 Kr. Rafmagnsleiðslur á 700 Kr. . . . . }
Tmg. skúr Stærð: 1,9 × 4 × 4,7 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1200 = " 2280
Samt. Kr 34.940.

12. Hús Magnúsar Gíslasonar nr. 9 við Þórsgötu, brbm 1594
er ábreygt frá síðustu virðingu 29/7 - 22
a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 7,1 × 4,4 metr. Ris: 2,8 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1900 = Kr. 11.970.
1594 2 ofnar á 140 Kr. hvor, 1 eldavél á 200 Kr. Vatns- og sk. 400 Kr. Rafmagnsl 600 Kr. = " 1340.
b Viðbygging Stærð: 7,1 × 2,8 × 2,8 metr. Skúrþak. Hver klamp. meter virtur á Kr. 375 = " 2662.
Samt. Kr.: 15.972.

13. Hús Jónínu Jónsdóttur nr: 1 við Bergstaðastræti, brbm 868.
er ábreygt frá síðustu virðingu 20/8 - 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 8 × 5,6 × 5,8 metr. Ris: 1,9 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1677 = Kr. 13.416.
868 2 ofnar á 210 Kr. hvor, 1 eldavél á 210 Kr. Vatns- og skolpl. 350 = " 980
b Tmg. skúr. Stærð 2,8 × 3,8 × 5,8 metr. Hver kl. meter virtur á Kr. 1000 = " 2800.
Samt. Kr.: 17.196.

14. Hús Páls Ólafssonar nr: 2 við Grettisgötu, brbm 992,
er ábreygt frá síðustu virðingu 29/5 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 8,8 × 8,2 × 6,4 metr. Ris: 3 metr.
Hver klamp. meter virtur á 3129 = Kr.: 27.535.
7 Ofnar 2/170. 5/150 Kr. 2 eldavélar 1/200. 1/150 Kr. Vatns- og skolpl. (400 Kr.) } = " 2640.
992 Rafmagnsleiðslur á 800 Kr. . . . . }
b Tmg. skúr. Stærð: 2,5 × 2,5 × 9,8 metrar Hver kl. meter virtur á 900 Kr. = " 2250.
c Geymsluhús — " — 6,3 × 2,5 × 3,3 — " — " " " " " " 250 = " 1575.
d Inn- og upp skúr — " — 2,3 × 3,8 × 6 — " — " " " " " " 1050 = " 2415.
Samt. Kr.: 36.415

15. Hús Jóhanns Gíslasonar offl. nr. 49a við Laugaveg,
brbm: 680, er ábreygt frá síðustu virðingu 22/1 - 1921
Íbúðarhús Stærð: 6,9 × 6,9 × 3,8 metr. Ris: 3,6 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2200,00 = Kr 15.180.-
680 3 ofnar 1/200 1/150 1/100 Kr. 3 eldavélar 1/200 1/150 1/100 Kr. Vatns- og skolpl (400 Kr.) = " 1250.-
Tmg. skúr. Stærð 1,9 × 2,3 × 3 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr 1100,00 = " 2090.-
Samt. Kr 18.520.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 Hús Guðna Jónssonar nr: 55 við Bræðisgötu
brbmr: 739, er óbreytt frá síðustu virðingu 21/2-'21
739 a. Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 5,7 × 2,8 metr. Hver hl. metr. virðist á 1100 kr. kr. 6930.
2 ofnar á 140 kr hvor, 2 eldavélar á 190 kr. hvor
Vatns- og skolpleiðsl 350 kr. Rafmagnsleiðslur á 450 kr. } = " 1.460.
b. Timb. skúr. Stærð: 1.6 × 1.6 × 2,5 metr. Hver hlaup. meter virðist 270 " 432
Samt. kr.: 8.822.

17 Hús Gunnars Sigurðssonar nr: 55 við Laugaveg,
brbmr: 688, er óbreytt frá síðustu virðingu 21/8-1920
a. Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 3.8 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 1459 kr. 10942.
688 5 ofnar 2/170. 2/108. 1/150 kr. 1 eldavél á 235 kr. } = " 2.091.
Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr. Rafmagnsleiðslur á 750 kr.
b. Timb. skúr. Stærð: 1,9 × 2.5 × 3,1 metr. Hver hl. metr. virðist á 266 kr. = " 505.
c. Geymsluskúr — " — 7.5 × 3,1 × 2,5 — " — " " " " " 180 " = " 1.350.
d. Viðbygging — " — 4,4 × 6,3 × 3,8 — " — " " " " " 1000 " = " 4400.
e. Geymsluhús — " — 16,6 × 4,4 × 2,8 — " — " " " " " 315 " = " 5229.
Samb. kr.: 24.517.

18 Hús Páls Steingrímssonar nr: 3B við Tjarnargötu
brbmr: 923, er óbreytt frá síðustu virðingu 24-1920
923 Íbúðarhús. Stærð: 8,3 × 6 × 3,8 metr. Ris: 2,2 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 1396. = kr. 11866.
2 ofnar 2/210. 1/125 kr 1 eldavél á 180 kr. } = " 1265.
Vatns- og skolpl. á 400 kr. Rafmagnsleiðslur á 350 kr.
Samt. kr.: 13.131.-

19 Hús h.f. Njörður á Hamarlóð við Hverfisgötu,
brbmr.: 1650 er óbreytt, að því er lýtur a og b. snertir,
frá síðustu virðingu 23/7 - 1921
1650 a Íbúðarhús Stærð: 9.4 × 6,3 × 3,1 metr. Hv. hl. metr. virðist á kr: 760. = kr.: 7144.
1 eldavél á 250 kr. Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr = " 650.-
b Timb. skúr. Stærð 1,9 × 1,7 × 2,9 metr. Hv. hl. metr. virðist á Kr.: 230 = " 437."
c. Geymsluskúr nýr hefur verið byggður við vesturhlið húss a
úr steinsteypu á 3 vegu en timbur þar sem það er skeytt við
íbúðarhúsið. Það er úr borðasúð með pappa og járni þar yfir
Stærð: 13 × 6½ × 3,2 metrar. Hver hlaup. meter virðist á Kr 124.00 = " 1617."
Samt. kr.: 9843.

20 Hús Björns Rósenkrans nr: 36 við Hverfisgötu, brbmr 316
er óbreytt frá síðustu virðingu 5/3. - 1921.
a Íbúðarhús. Stærð: 11,3 × 8,8 × 7,5 metr. Ris 4,4 metrar
Hver hlaup. meter virðist á 36.26 Kr = Kr. 40974.
316 6 ofnar 1/490. 1/330. 3/320 3/210 kr. 3 eldavélar á 210 kr hvor } = " 3810.
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. Rafmagnsleiðslur á 800 kr.
b Timb. skúr Stærð: 2,5 × 3,1 × 8,8 metr. Hver hlaup. meter virðist á 1300 kr. = 3250
c Ds — " — 1,9 × 3,1 × 8,8 — " — " " " " " 1250 " = " 2375.
Samt. Kr. 50.409.-

21 Hús Gests Guðmundssonar, Bergstaðastræti 6 C og B, brbmr: 259.
er óbreytt frá síðustu virðingu 24-1908 -
b. Íbúðarhús. Stærð: 8,2 × 8,8 × 4,7 metr. Hver hlaup. meter virðist á Kr. 2800 kr. 22960.
5 ofnar 1/230. 1/180. 3/114 Kr. 2 eldavélar á 213 kr hvor. Vatns- og skolpl. 400 kr. } = " 2128.
259 Rafmagnsleiðslur 550 kr.
Timb. skúr Stærð: 0,9 × 3,1 × 2,7 metr. Hver hlaup. meter virðist á Kr. 495 " 446.
Tm- og uppgöngustúr — " — 2,5 × 2,8 × 6 — " — " " " " " 800 " = " 2000
Samt. Kr.: 27.534.

Reykjavík

22 Hús sama í eystaðastúlandi hanst í Skólavörðu, brbmr 1942-
a Íbúðarhús, er byggt úr steinsteypu með járnpaki á
bárasúð með pappa á milli. Þar eru 3 íbúðarherbergi,
á aðalhæðinni, og eldhús. Innan á útveggjum er viða-
grind með tjörupappa á og þiljum innanáð. Skilaveggir
eru úr timbri með krossfóðrum þiljum. Þiljað er og
netað á loftið. Allt loft steypt og pappir, og þvínæst
málað eða veggfóðrað. Á þaklofti er 1 íbúðarherbergi
með samskonar frágangi sem er á aðalhæðinni.
Þar uppi er einnig framloft.
Kjallari er undir allu húsinu, 2 m. hár, með langskil
veggi úr steinsteypu. Þar er geymsla
Lengd: 6,4 m. br.: 7,5 m. h.: 2,9 m. Ris 2,1 metar.
1942 Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 1600. - = kr: 10.240.
1 ofn á 200 kr 1 eldavél á 200 kr. . . = " 400.
b Steyptur er byggt við norðurenda á húsa a, úr steinsteypu með
járnþaki á langhliðum. Úr norðurenda hlutu hennar er myndaður
inngangs- forstofa á húsa a. með steinsteypu veggjum, lofti
og þaklofti. Allt kalkslétthað og málað
Lengd 6,4 m., br. 7,6 metr. h. 6 m. Ris: 1,8 metrar
Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 500. = Kr 3200
c Fjós er afast við hlöðuna byggt úr steinsteypu á 3 vegu en
framhlið er úr timbri klædd borðum og pappa og með
Flutt kr 13840.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr.: 13840.

járnpakki á langböndum. Felgjat er neðan á laffblik og innan á hindling framhliðar og skoggat með sagspónn Gólf er úr timbri
Lengd: 7.2 m., br: 3 m., h: 2.1 meter. Skápak
Fluer klaug. meter verður á kr. 208,00 kr.: 1.498.

d Geymsluskúr er byggður úr hindling klæddur utan borðum og pappa og með járnpakki á langböndum
Lengd: 3 m., br: 4,5 m., h: 2.1 meter
Fluer klaug. meter virður á kr. 116,00 " 348.

Samt. Kr.: 15.686

23/4 Hús Jóns Sigmundssonar Laugaveg 50, bóbur 590.
er óbrotið frá síðustu virðingu 24/4-1922

590 a Íbúðarhús 1 lyft. 6,3 x 6,3 x 3,6 m. Fluer kl. meter virður á kr. 1429 kr.: 9003.
3 ofnar 1/80. 2/80 kr. 3 eldavélar 1/40. 1/07. 1/70 kr. 2/3 " 1.457.
Vatns- og skolpl. á 400 kr. Rafmagnsl. á 400 kr.

b Timb. skúr. lyft: 1,9 x 2,2 x 4.7 metr.
Fluer klaug. meter verður á kr.: 417,00 " 792.

Samt. Kr. 11.257.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Brúðabirgðavátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 58 B við Njálsgötu, bóbur.: 1943, sem nú er á smíðum, verði tekið í brúðabirgðavátryggingu samkvæmt 17. gr. samþykkt brunabótafélags Íslands dagsetta 1917 samtals:
15000- ~~kr~~ fimmtán þúsund- Krónur =kr. 15000.
1943 í 2- tvo- mánuði að telja, frá deginum í dag kl 5. e.h.
og nær því brúðabirgðavátrygging þessi til Nóvember 20. November 1923, kl 5. e. hádegi.
Ákv. er kunnugt um að brunabótafélagið bindur ekki, eftir þessari brúðabirgðavátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignunni, ~~á~~ fyrr en virkum eftir að hún er tekin til vátryggingar, og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulega brunabótavirðing á venjulegan hátt.

Reykjavík 20. Sept. 1923

Sigurður Hjörleifsson.

Skoðun á aðgerð brunaskemdar

110 Ár 1923, hinn 20 September mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamanni Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistara í húseigninni nr 2 við Austurbrún, bóbur 110, til þess, samkvæmt beiðni eigandans J. Jensen-Bjerg og R. P. Levy að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta brunaskemd þá á þeim húseignum var fyrir hinn 18. April 1923 og sem virt var til skaðabóta sama dag á kr.: 736,00- Eftir athugun álíti eg nú hið skemda skammt í fullgott ástand og það var í fyrir brunann og að til aðgerðanna hefur verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótunum nemur eða krónum 736.00.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Jón Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 22. September mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamanninum Þeim Sigvalda Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni trésmíðameistaranum, til þess samkvæmt skriflegri beiðni húsráðanda, að verða til brunabótavirðingar eftirtaldra húseigna í Reykjavík með sérstöku tilliti til minnkandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl. Allt samkvæmt 34., 37. og 45. grein í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða:

1. Hús Sigríðar Bárðardóttur Ljósmóður, nr. 16 við Þjórsárgötu, byrjað: 1912 er nýtt, tvílyft íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaviði með pappa á milli. Í neðstu hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og 2 gangar.
Innan á útveggjum eru korkplötur, kalkslétthúðað að innan á vegnet. Skilveggir allir í húsinu eru úr steinsteypu kalkslétthúðaðir. Veggfóður er á allum veggjum hússins. – Loft öll og gólf í húsinu eru úr járnbentri steinsteypu. Öll neðstu eru loftin kalkslegstuð og hvítmáluð. – Eldgrá allir og dyra-umbúningar eru allir málaðir. Í eldhúsinu eru 2 fastir skápar, annar með hyllum, hinn með skúffum; allt málað. Þar eru (veggir) 2½ meter af veglend lagðir þrastulinsplötum á 1,2 metra hæð. – Arinofnar og eldhúsgólf eru lögð leirflísum í aðalstigatröppunum, neðstu þrepum, eru marmaraplötur í annari og þriðju hæð eru sama herbergja skipunar og fyrirkomulag allar ensuð á neðstu hæðinni.
Í baðklefa er baðherbergi; þar eru veggir lagðir þrastulinsplötum allt í kring á 1,2 metra hæð þeirra og gólfið er lagt leirflísum. Í kjallara eru þar 4 geymsluklefar úr undir suðurenda þakskeggs, hleðsla milli og þurrklofti að ofan leiti.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 metra hár. Þar eru 4 íbúðarherbergi, með linoleumgólfi yfir steingólfinu, en að öðru leiti með sama fyrirkomulagi sem er á aðalhæðum hússins. Einnig er í kjallaranum þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluklefar, vatnssal og 2 gangar. Linoleumdúkar eru á öllum aðalstigatröppum hússins.
Lengd 10.6 m., br.: 11.8 m., h.: 8.4 metrar. Ris 4 metrar
Húss rúmm. metrar virtir á Kr.: 6188 a. = Kr.: 65,593

1912

Flyt Kr.: 65.593.

Flutt Kr.: 65.593.

3 eldavélar á 300 Kr. hver. Miðstöðvarhitaleiki á 10000 Kr. Vatns- gas- og skolpleiðslur í 20000 Kr. Rafmagnsl. 15000 Kr. Linoleum gólfdúkar á 4.800 Kr. } = " 19200

Samt. Kr. 84.793

2. Hús, Útrásarveitar Reykjavíkur" Ölgerðarskáli við Skúlatúnsveg, byrj. 1944 er nýtt byggt, áttstrent, úr steinsteypu með útveggir, gólf, loft og þak.
Í neðri hæðinni er 1 stór salur, 2 lítil herbergi og gangur. Skilveggir eru úr steinsteypu. Allt fínkalkslétthúðað og málað. Í efri hæðinni er 1 salur, með átta glugga fögnum nýjum skrautlegu málaðar. Þak hússins er handrið, 0,70 metra hátt, úppaf veggjabrúnum allt í kring.
Lengd 8,5 m., br. með svalir br.: 7.25 m., h.: 7.5 metrar
Húss rúmm. metrar virtir á Kr. 2487 = Kr. 20834,00
1 ofn á Kr.: 300.00 Rafmagnsleiðslur á 5000 Kr.: = " 9800,00
Samt Kr.: 21634,00

1944

3. Gísli Johnsen konsúl hefur byggt hefreiðarskýli á lóð sinni nr. 18 við Túngötu, byrjað: 1839. úr steinsteypu með járnþaki á borðaviði með pappa á milli. Í honum er steinsteypugólf og veggir allir sementslétthúðaðir utan og innan. Hefreiðarskýr. Lengd: 6 m., br.: 3.4 m., hæð: 2.6 metr.
Húss rúmm. metrar virtir á Kr.: 176.00 = Kr.: 8.80.00

1839

4. Hús Guðna Einarssonar og Jóns Valssonar nr.: 32 við Ránargötu, byrjað: 1945 er nýtt, tvílyft íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðklefi, skápar og gangur. Í bindingnum er stoppað með sagspónum og þiljað innan hann og neðan í loftsbita með panel. Allt lagt striga og pappír og þrímálað eða veggfóðrað. Í efri hæðinni er sama herbergja skipun og fyrirkomulag allar eins og á neðri hæð. Í þaklyftis loftum er gólf og þar upplýst þurrklofti. Miðstöðvarherbergi er í öllum kjallaranum með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,6 metra hár, með

1945

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og skilveggjum er steinsteypa. Þak er bárumálað
járnklætt með 2 hefðbundnum, þvottaherbergi, 2
geymsluklefar, vatnssalerni og gangur. Út austurgafl
hússins eru steinsteypt tröppur, sementsléttaðar, að
aðalinngöngudyrum hússins
a Íbúðarhús Lengd: 8.9 m., bs.: 7,5 m., h.: 6 metr. Rið: 2,7 metr. 3.00 = Kr. 24.507.-
Hvers hlaup. metur virðist á Kr.: 2758.00
2 ofnar á 320 Kr. hvor 2 eldavélar á 230 Kr. hvor 1 þvottap. 200 Kr. } 2650.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 500.00 Rafmagnsleiðslur á 850 Kr.
b Inn- og útgöngustúkur er við vesturhlið hússins, með járn-
klæddu skýli undir einum og undir hinum sjálfum, þar
er inngangur í kjallara hússins. Skýlunum er byggðu
úr samskonar efni og með algerlega sama
frágangi einsog aðalhúsið. Allur er skúrinn þiljaður
innan og málaður. Út hvorri hlið hans er gangur og
þaðan útgöngur. Við skúrinn eru steinsteypt tröppur
sementsléttaðar og undir þeim er geymsluklefi:
Lengd: 3.2 m., bs.: 1.2 m. h.: 5,7 metr. Hið hl. metr. virðist á Kr. 400 = Kr. 1280.00
Samt. Kr.: 28432

5 Hús Þórðar Stefánssonar nr.: 101 við Hverfisgötu,
byggt: 1946, er nýtt, tvílyft íbúðarhús byggt úr
steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa
á milli. Út norðri hlið hússins eru 3 íbúðarherbergi
eldhús, þvottaskápur, vatnssal og gangur. Langveggur
er í húsinu frá kjallaragólfi að þakbyrjun. Aðrir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum
þiljum. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa
á og þiljum innanáa. Þiljað er einnig neðan á lofthita.
Þiljur eru lagðar striga og pappír og allt gróft veggfóðrað og
málað. Út efri hæðinni eru sama herbergjaskipun og frágangur
allur einsog á þeirri neðri. Út þakhæðum er gólf, þar sem upp
er þvottaloft. Milligólf eru á öllum hæðum með pappa og
saxþánaslopp á milli gólfanna.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,25 metra hár, með steinsteypugólfi. Út herbergjaskipun er hann ekki fullgerður.
Við vesturhlið hússins eru háar steinsteypt tröppur og
undir þeim er, með steinsteypu veggjum, gjörður inngangur
í kjallarann
Lengd 9,4 m., bs. 8,1 m., h.: 6,2 metrar Rið: 2,5 metrar
Hvers hlaup. metur virðist á Kr. 2758,00 = Kr. 25.897.00
4 ofnar 2/240 2/150 kr. 2 eldavélar á 250 kr. hvor Vatns- og skolpl. á 800 kr. } = 2860.
Rafmagnsleiðslur á 700 kr.
Samt. Kr.: 28757

7 Hús Jóns Jónssonar nr. 2 við Urðarstíg, byggt: 1932,
er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með
pappa á milli. – Út aðalhæð hússins eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Innan á útveggjum er óeinangruð grind, með pappa á og þiljum innanáa. Skilveggir
eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er
líka neðan á lofthita. Allt lagt striga og pappír
veggfóðrað og málað. Kjallari er undir öllu húsinu,
2,55 metra hár. Þar er þvottaherbergi, vatnssal og geymsluherbergi. Í honum er steinsteypugólf.
Allir veggir hússins eru sementsléttaðir utan.
Lengd: 5.4 metr., bs.: 5,5 metr., hæð: 2,9 metrar Rið 1 metr.
Hvers hlaup. metur er virðist á Kr. 1044,00 = Kr.: 5.638.
1 ofn á 800 kr. Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. Rafm. l. á 220 kr. = 800
Samt. Kr.: 6438.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús ekkjufrú Helgu Andersen nr. 16 við Aðalstræti brbnr.: 113, er óbreytt frá síðustu virðingu 12/4 1921.
a Íbúðarhús. Stærð: 22,9 × 7,8 × 6,3 metr. Hver klang. meter virtur á Kr. 2500 Kr. 57.250.
13 Ofnar 9/140. 4/70 kr. 2 eldavélar á 140 kr. hver. 1 Skúnaofn á 140 kr. } = " 4.760.
Rafmagnsleiðslur á 2000 kr. - Vatns- og skolpl. á 800 kr. - }
b Viðbygging - íbúðarhús ~~og klæðskerarmunstofa~~
Stærð: 9,1 × 6 × 5 metrar. Hver klang. meter virtur á Kr.: 900.— = " 8.190.
1 Ofn á 100 kr. Vatns- og skolpl. á 200 kr. Rafmagnsl. á 400 kr. - " 700.
Samt. kr. 70.900

9. Hús sama eiganda - nr.: 14 við Aðalstræti, brbnr. 114 er óbreytt frá síðustu virðingu 12/4 1921
Trésmíða- og málara-vinnuhús Stærð: 10,8 × 9,8 × 2,3 metr
Hver klang. meter virtur á Kr. 546,00 = Kr.: 5.897.
1 Ofn á 140 kr. Vatns- og skolpl. á 200 kr. - " 340.
Samt. kr.: 6.237.

Rifið

10. Hús Bergs Einarssonar sútara, nr 7 B við Vatnsstíg, brbnr.: 1246, er óbreytt frá síðustu virðingu 29/11-20 að öðru leiti en því að nú hefur verið gjörður nýr kjallari undir húsið á lóðinni a, með steinsteypugólfi og skilrúmi úr steini hornum endilöngum úr sama efni kjallarinn er 2 metra hár og notaður til geymslu.
a Íbúðarhús. Stærð: 9,4 × 7,5 × 5,9 metrar
Hver klang. meter virtur á Kr.: 2500.— = Kr.: 23.500.
2 Ofnar 1/400 1/100 kr. 1 eldavél á 240 kr. } = "
Rafmagnsleiðslur á 500 kr. Vatns- og skolpleiðslur 600 kr. } 1.840.
b Geymslu og sútunarhús. Stærð: 6,3 × 5 × 3,1 metr. Ris 2,4 metr. 3.150.
Hver klang. meter virtur á Kr.: 500.— = "
Rafmagnsl. og áh. 500 kr. Vatns- og sk. 400 kr. 1 Vatnspakkning 300 á " 1200.
c Skúr v/norðurhlið á b. Stærð: 6,3 × 3,5 × 2,5 metrar
Hver klang. meter virtur á Kr. 300.— = " 1.890.
c Skúr við austurgafl á b. Stærð: 3,1 × 7,8 × 2,8 metrar
Hver klang. meter virtur á Kr 510.— = " 1581
e Vélar í lið b: 4 Sútunarvélar m/ reimskífum á Kr. 6600,00 } = "
4 Rafmagnsmótorar á " 1200,00 } 7800.
f. Viðbygging v/ Vesturgafl á liðum a. Stærð: 7,1 × 10 × 6 metrar.
Hver klang. meter virtur á Kr: 3600.— = " 14.760
Rafmagnsleiðslur á 300 kr. 300
g Geymsluskúr nýr hefur verið byggður á lóðinni úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð þess er steinsteypugólf og 2 timburskilrúm.
Stærð: 10 × 5 × 2,175 metrar. Hver klang. meter virtur á Kr: 250,— = " 2.500.

Samt kr 58.521.

11. Hús L. H. Müller kaupmanns, nr.: 17 við Austurstræti, brbnr.: 321, er óbreytt frá síðustu virðingu 10/7 1920
a Verslunarhús. Stærð: 20,1 × 8 × 3,8 metrar. Ris: 3,5 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr. 2662.— = Kr. 53.506.
Vatns- gas og skolpleiðslur á 1200 kr. Rafmagnsleiðslur á 2300 kr. } = " 16.800.
Línoleumdúkar á 4900 kr. Miðstöðvarhitataki á 8400 kr. }
b Verslunar og geymsluhús. Stærð: 14 × 9 × 2,7 metr. Ris: 4,2 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr. 2050.— = " 28.700.-
Miðstöðvarhitataki á 1000 kr. Rafmagnsleiðslur á 400 kr.
Línoleumdúkar á 400 kr., vatns- og skolpl. á 200 kr. - } = " 2001.
Samt. Kr 101.006.

12 Hús sama eiganda nr.: 15 við Skólavörðustíg brbnr 582 er óbreytt frá síðustu virðingu 7/8 - 1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 8,8 × 8,5 × 4,1 metr. Ris 2 metrar
Hver klang. meter virtur á 3000 kr. = Kr. 26.400.
5 Ofnar 1/280 4/120 kr. 2 eldavélar á 200 kr. hver. 1 þvottapottur á 200 kr. } = " 3800.
Línoleumdúkar á 800 kr. Rafmagnsl. á 800 kr. Vatns-gas- og sk. 840. }
b Þvg.skúr. Stærð: 4,1 × 2,5 × 2,5 metr. Fer hl. metr á Kr. 266.— = " 1091.
c Hesthús — " — 6,9 × 2,8 × 2,5 — " — " " " " " 190 — " 1311.
d Hænsnhús — " — 4,4 × 2,5 × 2,2 — " — " " " " " 200 — " 880.
e Hygginshús — " — 3 × 3 × 2,5 — " — " " " " " 600 — " 1800
Samt. Kr.: 35.282

13. Jón Jacobson rikisspíbókavörður hefur byggt nýtt íbúðar- og geymsluhús á lóð sinni nr. 33 við Laufásveg brbnr.: 1727, úr steinsteypu á 3 vegu, en úr timbri er suðurhliðin. Austari íbúðarhlutinn er klæddur utan með borðum og pappa, en vesturendinn er rimlaklæddur þak er úr borðsúð pappa og járni yfir því
Í austurenda hússins eru 2 íbúðarherbergi og gangur allt pilað, lagt strigi og pappír og þvínæst málað með olíufarfa
Í vesturenda þess er þvottahjallur og geymsla.
Gólf og skilveggir eru úr timbri.
Lengd 10,3 m., br.: 3,2 m., h.: 2,6 metrar Skúrþak
Hver klang. meter virtur á Kr. 234.— = Kr.: 2410.
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. " 200
Samt. Kr 2610.—
Jónsson

14. Hús Kristins Jónssonar nr 3 við Njarðargötu brbnr.: 1909, er hús fullgert að smíði og öllum frágangi. Það er byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Á aðalhæð hússins

eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og fatageymsla.
Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á 2 þiljum innanáa; einnig eru þiljur neðan á loftbitunum.
Allt loft strigað og pappír og gyrt með veggfóðri eða málað. — Í þakrými eru 1 íbúðarherbergi og framloft, þiljað og málað. — Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 m. hár, með steinsteypu gólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús og fatageymsla. Allt þiljað með panel og málað. Timburgólf er yfir steinsteypugólfinu.
Í kjallaranum er einnig geymsluklefi og gangur
a Lengd: 6,3 m., br.: 6,9 m., h.: 3 m.. Rúm: 2,5 metrar.
Hver klaup. meter virtur á Kr. 1676,00 = Kr. 10.559.
5 ofnar á 170. 2/125 kr. 1/70 kr. 2 eldavélar á 170 kr. hver - } = " 2.000.
Vatns- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsleiðslur á 500 kr. }
b Inngangsskúr er við norðurhlið hússins, byggður einnig úr steinsteypu með kjallara undir. Allur er hann þiljaður innan og málaður.
Lengd 2,1 m., br.: 2,25 m., h.: 2,7 metrar. Skápak.
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 420.= " 882.
c Geymsluskúr er byggður úr steinsteypu sömu lögun sem hinn skúrinn, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar er steinsteypugólf og 1 skilveggur úr timbri.
Lengd 6,4 m., br.: 4,5 m., h.: 2,9 metrar. Skápak
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 197.= Kr.: 1.261
Samt. Kr. 14.702

1909 Afskr 2%

15 Hús Jóns Sigurðssonar skipstjóra, nr.: 54 við Laufásveg, brbr. 1947 er tvílyft íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. — Í neðri hæð hússins eru nákvæmlega fullgerð 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, eldhús, búr, vatnssalerni og 3 gangar. Innan á útveggjum er 2" plankagrind með asfalt pappa á og panel þiljum innan á. Neðan á loftbitum er einnig þiljur; allt þetta loft strigað og pappír. Skilveggir allir eru úr steinsteypu, kalkskilrúm. Allir veggir eru með álímdum veggjapappír en loft og dyra- og glugga umbúningur er allt málað. Gólf er úr járnbentri steinsteypu. Í efri hæðinni er aðeins kominn timburgólf á hitalögnum, að öðru leyti er það allt ófullgert. Kjallari er undir öllu húsinu, 2,65 m. hár. Ófullgerðar að innréttingu
Lengd: 11,8 m., br.: 9,75 m. h.: 6 m. Rúm: 2,5 m. Hús. klaup.-m. virtur á Kr.: 2712.00 = Kr.: 32.002
1 eldavél á 350 kr. 1 þvottap. á 200 kr. Miðstöðvarkatlar 2000 kr. Vatns- og skolpl. á 1000 kr. } = " 3.750
Rafmagnsl. á 1000 kr. Kínalenum gólfdúkar á 1200 kr. }
Samt. Kr.: 37.752

1947 Afskr 2%

16 Við vesturhlið húss Eggerts Jónssonar kaupmanns nr. 30 við Ránargötu, brbr. 1480, hefur verið byggður inngangs- og geymsluskúr úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli, sementsslétthúðaður utan og innan þess er gangur og geymsla með steinsteypugólfi.
1480 Lengd 1,3 m., br.: 2,45 m., hæð: 4,5 metrar. Hvers klaup meter virtur á Kr. 492,00 kr.: 640.00

17. Arnólfur Arnólfsson steinsmiður hefur byggt vinnuskúr á lóð sinni nr.: 28 við Baldursgötu, brbr.: 1614. úr klæðum, steinlímdum grásteini, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
1614 Lengd: 6 m., br.: 4,2 m. h. 2,3 metrar Skápak.
Hver klaup. meter virtur á Kr. 96.00 kr.: 576.=

18. Hús Markúsar Jónssonar, nr. 10 við Bergþórugötu, brbr. 1628 er nú fullgert og byggt úr timbri kl. utan borðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í aðalhúsi hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalerni og gangur. Allt þiljað loft strigað og pappír á veggjum og lofti og gyrt með veggfóðri eða málað. Í þakrými eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni.
1628 a Íbúðarhús lengd: 7,6 m., br.: 7 m., h.: 4,4 metr. Rúm: 2 metrar
Hver klaup. meter virtur á kr.: 1355,00 kr.: 10.298.=
4 ofnar 1/250. 3/170. 2/120 kr. - 2 eldavélar 1/200. 1/150 kr. Vatns- og skolpl. á 400 kr. Rafm. l. á 500 kr. = " 2.010.=
b Innang. skúr er við austurgafl hússins, byggður einnig úr steinsteypu. Þiljaður veggjafóðraður og málaður innan.
Lengd: 1,2 m. br.: 2,5 m., h.: 2,3 m. Skápak. Hvers klaup. meter virtur á kr. 175.= " 210.=
Afskr 2%
c Viðbygging ný er við vesturgafl hússins úr steinsteypu á þrjá vegu, en binding um samskeyti hússins. Þak er úr borðasúð pappa og járni. Þar er 1 íbúðarherbergi þiljað, strigað og pappírsklætt, veggfóðrað og málað. Einnig er þar geymsluherbergi.
Lengd: 3,4 m., br.: 7 m., h.: 3,1 metrar Skápak. Hvers klaup. meter virtur á kr. 653.00 = " 2220.
1 ofn á 120 kr. - - - = " 120.=
Samt. Kr.: 14.858.

19. Hús ríkissjóðs Íslands, Nýborg við Skúlagötu, brbr.: 1879. hefur nú verið breytt og mjög mikið endurbætt. — Það er byggt úr timbri kalkað utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhúsi hússins eru 7 herbergi kl. á veggjum og þaki. Í aðalhúsi hússins eru 7 herbergi kl. vinnuherbergi, baðherbergi vatnssalerni og gangur. Hérumbil 1/3 hluti framhliðarinnar, er þiljaður með þil borðum innanáa klæðning og stoppað með sagarspónum. Langskilaveggir
1879

veggir 2 eru á húsinu úr bindingi klæddir beggja megin með plægðum borðum og gloppað með sagspónum á milli þeirra. Aðrir skilveggir eru allsstaðar úr bindingi með einföldu borðaklæðningu. — Í vesturenda hússins er stórt bindingsgeymslu herbergi.

Á þakinu er gaflþak, og á þakflötum eru tvöfaldir skilveggir úr einföldum þanel á bindingi.

Kjallari er undir öllu húsinu, 1,7 metra hár, með 7 steinsteypuveggjum eftir því endilöngu. Steinsteypugólf er á hérumbil 1/2 hluta hans. Þar eru afþiljaðir matsölusalir, eldhús og 2 kolageymsluklefar, hitakamar og þvottahús er vörugeymsla.

a Geymsluhús lengd: 50,2 metrar, br.: 17 metr., hæð 3,8 metrar. Ris 3,8 m.
Húss hlaup. meter virtur á Kr.: 2203,- = Kr. 110893.
Skúrstúrbyggingar á 7000 kr. Vatns- og skolpl. 4000 kr. Rafmagn 1800 kr. = " 8.200.
b Bifreiðarskúr fyrir 2 bifreiðar úr eigin afnota er byggður áfastur við húsið úr bindingi klæddur utan borðum á veggjum, en þak er úr bárujárni, pappa og járni.
Lengd: 6,3 m., br.: 5,8 m. h.: 2,4 metr. Húss hlaup. metur á 140 kr. = " 887.
Samt. Kr 119974.

1948

20 Hús brottrama Vegfúsar Þ og Þórfúsar Á
Árnasona, nr 31a við Bergstaðastræti, byggðar 1948,
er byggt úr steinsteypu, með þakpappa á borðasúð, með
pappa á milli. — Á neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi,
eldhús, búr, vatnssalerni og gangur.
Uppi á íveruhæðum er borðaþil með asfalt pappa á
og þiljuð innanað. Neðan á loftbitum eru einnig
þiljur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum
þiljum. Allt loft klætt með pappír og ýmist veggfóðrað
eða málað. Á efri hæðinni eru íbúðarherbergin 3, en
af öðru leiti er sama herbergjaskipun og fyrir gangur alls
einsog á neðri hæðinni.
Kjallari, hið geymslu, er undir öllu húsinu, 1,2 metra hár,
með steinsteypugólfi, enn ekki fullgerður að herbergjaskipun
L.: 10,6 m., br.: 5 metrar, hæð: 6,1 meter. Skúpak.
Húss hlaup. meter virtur á Kr.: 1340,00 = Kr.: 14.204.
4 ofnar 2/150 2/170 kr. 2 eldavélar á 170 kr. tvær
Vatns- og skolpl á 450 kr. Rafmagnsleiðslur á 400 kr. } " 1.730.-
Samt. Kr 15.934

21. Húseign Th. Thorsteinsson kaupm. Vesturgata 3, brunab 73
er óbreytt frá síðustu virðingu 29/5. 1920.
a Íbúðarhús. Steðj: 15,8 x 8,8 x 3,1 metr. Ris: 4,1 meter
Húss hlaup. meter virtur á Kr 3654,00 — Kr 55175.-
7 ofnar 1/380 4/340 kr. 1 eldavél á 210 kr. Vatns- og skolpl á 1120 kr. } Kr. 3150.-
Rafmagnsleiðslur 2000 kr.
b Þvottaskúr. Steðj: 1,3 x 1,3 x 3,1 metrar — Húss hlaup. meter virtur á kr. 340 = " 442,-
73 b Geymsluhús — " — 14,4 x 8,8 x 5,5 — " — " " " " " " = " 1457 = " 20980,-
c Do — " — 7,8 x 3,8 x 3,1 — " — " " " " " " = " 526 = " 4103,-
d Do — " — 16,3 x 6,3 x 5,5 — " — " " " " " " = " 1178 = " 19120,-
e Do — " — 3,1 x 3,8 x 2,8 — " — " " " " " " = " 476 = " 1476,-
Samt. Kr. 106,446.

22. Húseign Sama Kirkjusandur við Laugarnesveg, brunab 580,
er óbreytt frá virðingum; liðra a og b 13/8 - 1917, liðra b
29/5. - 1920, liðra c, g og f 3/9 - 1921 og liðra e og d 2/12 - 1922
a Fiskgeymsluhús. Steðj: 37,7 x 11,3 x 2,5 m. Ris 1,1 metr
Húss hlaup. meter virtur á Kr.: 700,- = Kr. 26.390.
b Íbúðarhús. Steðj 10 x 7,5 x 6,3 metr. Ris 1,3 metr.
Húss hlaup metrar virtir á Kr 2157,- = " 21570.
3 ofnar 1/150 2/126 kr. 1 eldavél á 170 kr. Vatns- og skolpl 400 kr. Rafmagnsl 600 = " 1572.-
c Vélahús Steðj 7,5 x 6,3 x 4,1 metr. Skúpak. Húss hlaup. meter virtur á 790 kr = " 5925.-
580 d Vélar í liðra b c Rafmagnsmotor og uppfyllingarvélar á " 20.000.-
e Fiskþurrkunarhús Steðj: 14,2 x 7,5 x 4,8 metrar. Ris 1,6 metrar
Húss hlaup. meter virtur á Kr.: 1437,- = " 20.405.-
f Geymsluhús Steðj: 3,6 x 2,5 x 2,2 metr. Skúpak.
Húss hlaup. meter virtur á Kr.: — = " 958,-
g Geymsluhús Steðj: 14,2 x 5,2 x 3,8 metr. Skúpak. Húsl meter virtur á Kr: 413,- = " 5865.-
h Fiskþvottahús — " — 18,8 x 11,3 x 2,2 — " — Ris 1,9 m. " " " " " " = 670,- = " 12596.-
Samt. Kr.: 115.271

Ásgeirs Þ. Ásgeirssonar
23 Hús ~~Kristjáns Hannessonar~~ Laugavegur 12, brunab: 7
er óbreytt frá síðustu virðingu 19 - 1921
a Íbúðar og verslunarhús. Steðj: 6,4 x 5,5 x 4,9 metr. Ris: 2,1 meter
Húss hlaup. meter virtur á Kr.: 1160,- = Kr.: 7.424.-
3 ofnar 1/210 2/280 1/140 kr. Vatns- og skolpl á 300 kr. Rafmagnsl á 320 = " 1.250.-
7 b Verslunarskúr Steðj: 4,9 x 6,1 x 2,9 metr. Húss hlaup. meter virtur á Kr.: 736,- = " 3.602.-
1 ofn á 210 kr. Vatns- og skolp. á 200 Rafmagnsl 150 kr = " 560.-
c Vörugeymsla verslunark Steðj: 2,8 x 4,9 x 2,7 metr. Húss hl. meter virtur á Kr.: 700 = " 1.750.-
Vatns- og skolpl á 200 kr. Rafmagnsl á 130 kr = " 330.-
d Íbúðarskúr Steðj: 1 x 3,8 x 6 metr. Húss hlaup. meter virtur á Kr: 260 = " 260.-
e Geymsluhús " 7,2 x 3,1 x 4,8 " " " " " " = 260 = " 1.872.-
Samt. Kr 17.048

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24 Hús J. C. Möllers, dánarbús, nr 17 við Vesturgötu, brbnr: 78, er óbreytt frá síðustu virðingu 9/1 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 13,3 × 6,3 × 4,7 metr. Hv. hl. metr. verður á kr. 1230.- kr: 16.359.
4 ofnar á 210, 3/105 kr. 3 eldavélar á 210 2/105 Vatns- og skolpl. 700 kr. } = " 5.145
Línaleum dúkar 1750 kr. Rafmagnsl. 1750 kr.
b Geymsluhús. Stærð: 6,9 × 5,6 × 2,5 metr. Hv. hl. metr. á verðurá 420 kr. " 2.898.
c Viðbygging (áætlun) — — 4,7 × 4,3 × 4,7 — — " " " " " " 1043 = " 4902
d Viðbygg. (áætlun) — — 4,7 × 7,5 × 2,8 — — " " " " " " 650 = " 3.015.
1 ofn á 120 kr. . . . . = " 120
Samt. Kr.: 32.479.

25. Hús Björns Kristjánssonar, Vesturgata 9, brbnr. 131
er óbreytt frá síðustu virðingu 14/10 1920
a Íbúðarhús. Stærð 8,2 × 7,5 × 3,5 metr.
Hvers klamp. metr. verður á Kr. . . = kr.: 10045
2 ofnar 1/140 1/126 kr. 1 eldavélar á 220 kr. Vatns- og skolpl. 350 = " 836.-
b. Fjóshús Stærð: 3,1 × 3,2 × 2,1 metr. Hv. hl. metr. verður á kr. 112,00 = " 347.00
c Geymsluh. — — 5 × 3,1 × 2,1 — — " " " " " " 100.00 = " 500.
Samt. kr.: 11.728.

26. Hús P. Sch. Thorsteinsson nr. 4 við Thorvaldsensstr.,
brbnr.: 43, er óbreytt frá síðustu virðingu 2/10-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 12 × 7,5 × 5,5 metra Ris: 2,5 m.
Hvers klamp. metr. verður á kr.: 2310,00 = kr. 27.720.
9 ofnar 8/140 1/110 kr. 2 eldavélar 2/175 kr hvor Vatns- og sk. 500.- 2.080.
b Timbg. skúr. Stærð: 2,2 × 2,1 × 2,2 metr. Hvers klamp. metr. verður á kr. 168.- 370.
c Geymsluskúr — — 3,1 × 4,4 × 2,8 — — " " " " " " 500 = " 1550.
Samt. Kr 31.720.

27 Pórst. Scheving Thorsteinsson hefur byggt hlöðu á hlöðureit hús 1 hlöðureit hl. eignar ofnsins á lóðinni Thorvaldsens-stræti nr 6, brbnr: 42, úr steinsteypu á 3 vegu en binding á einni með laasri timburklæð. Þ. hamrum er járnþak á borðaránt með pappa á milli. Í skemmunni er timburgólf ofan á steinsteypugólfi og allur er hann pússaður innan með panel og alunborðum,
Lengd 6,5 metr, br.: 4,5 m., h.: 3,2 metr. Skúrþak
Hvers klamp. metr. virðist á kr.: 361,00 = kr.: 2.347.-

28. Hús Hallgríms Benediktssonar kaupm. Thorvaldsensstr 2, brbnr. 44,
er óbr. frá síðustu virðingu 2/10 - 1920.
a Íbúðar- og skrifstofuhús St. 13,8 × 8,8 × 6,9 m. Hv. klamp. metr. verður á Kr 3500 = kr.: 48300

Flyt 48.300

Flutt Kr 48.300
1 eldavél á 210 kr 1 forstofu. 200 kr. Vatns- og skolpl. 800 kr. Línaleum (150 kr) } = " 17.210
Miðstöðvarhitalagi á (100000) 6000 kr. Rafmagnsleiðslur á 3500 kr. . . . }
b Geymsluhús. Stærð: 7,5 × 4,4 × 2,8 m. Hvers klamp. metr. verður á 400 = " 3.000.
c Timg. skúr — " — 3,5 × 2,5 × 1,55 " — — " " " " 430 = " 1505.-
Samt kr 70.015.-

29 Húseign J. Jensen-Bjerg og R. P. Levi nr 2 við Austurstræti
brbnr: 110, er óbreytt frá síðustu virðingu 21/8 - 1920, nema hvað
a Verslunar og verkstæðis- auslagahús Stærð: 23,9 × 8,8 × 9,7 m Ris: 2,7 metr.
Hvers klamp meter verður á 4032 kr. = kr. 96365.-
10 ofnar á 150 kr hver. 1 eldavél á 1260 kr Miðstöðvarhitalagi 6100 kr } = " 18360.-
Vatns- og skolpl. á 2500 kr Rafmagnsl á 3500 kr. Línaleum gólfl. á 3500 kr }
b Dt. — Aðalstr. álma Stærð: 12,2 × 8,2 × 9,7 m. Ris: 2,7 metrar
Hvers klamp. meter verður á Kr 3920.- = 47824.-
17 ofnar á 140 kr hver Miðstöðvarhitalagi á 7000 kr } = " 17380
Rafmagnsleiðslur á 3500 kr Línaleum dúkar 4500 kr }
c Dt. — Vellusundsálma - Stærð: 20,7 × 7,5 × 4,2 m. Ris 2,2 m
Hvers klamp. meter verður á Kr.: 1232,- = 25502
Rafmagnsleiðslur = " 3000.-
d Eldhús Stærð 9,9 × 3,1 × 3,6 metr.
Hvers klamp. meter verður á Kr 450 = " 4453.-
e Verslunarhús m. m. Vallarstrætisálma - hefur nú verið breytt
þannig að á neðri hæð hússins er stórt fatageymsluherbergi,
gangur, 3 vatnssalir, vörugeymsluherbergi og geymsluhús
Allt þiljað og málað og línaleum dúkar á gólfum.
Á fyrstu hæðinni er eitt vörugeymsluherbergi, með borðum,
skápum og hyllum. Allt þiljað málað og dúklagt (gólfin)
Stærð 17 × 4,4 × 4,7 metr. Skápar. Hv. hl. metr verður á Kr 1006 = " 17.102
Vatnsleiðslur 1000 kr línaleumdúkar 2700 kr 1 ofn 175 kr }
Rafmagnsleiðslur á 500 kr 1 forstofuofnar á 140 kr. } = 4515.-
Samt. kr 234.583.

30 Hús Olafs Jónssonar járnsmiðs, Mýrargötu 3, brbnr 768
er óbreytt frá síðustu virðingu 22/1 - 1920
a Íbúðarhús. Stærð 7,5 × 6,3 × 6,7 metr. Hv. hl. metr verður á 1860 kr. 13.950.
4 ofnar á 140 kr hver. 2 eldavélar 140 kr hvor forstofuofn 200 } = 2.140.
Vatns og skolpleiðslur á 400 kr. Rafmagnsl 700 . . }
Timg. skúr. Stærð: 2,5 × 1,9 × 5,3 m. Hv. hl. metr á kr. 515 = 1.287.
b Timg. og geymsluhús — " — 1,9 × 6,1 × 3,1 " " " " " " 455 = " 865.-
Samt. kr 18242.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31 Hús Skúla Einarssonar, Tryggvagata 39,
brbnr. 562 er óbrgelt frá síðustu virðingu 13/11 - 1920
562 a Íbúðarhús. Stærð: 9,4 × 7,5 × 5,6 m. Hver hl meter virtur á 2350 Kr: 22090
8 ofnar 2/210 1/350 5/175 Kr. - 3 eldavélar 1/350 1/210 1/140 Kr. } = " 3545.
Vatns- og skolpl. á 500 Rafmagnsl á 700 Kr. }
b Viðbygging Stærð: 3,1 × 7,5 × 6,9 m Hv. hl. meter virtur á Kr. 2590 = 8029.
c " " — " — 3,8 × 6,9 × 2,1 m. " " " " " " 700 = " 2660.
Samt. Kr. 36324

32 Hús Odds Jónssonar hafnarbúðarbóla Skrifstofustíg 11,
brbnr 698, er óbrgelt frá síðustu virðingu 2/8 - 1920
698 Íbúðarhús Stærð: 8,8 × 7,5 × 3,9 metr. Hver hlaup. meter á Kr. 2480 Kr. 21824.
4 ofnar 2/180 2/126 Kr. 2 eldavélar 1240 1/120 Kr. } = " 2172.
Vatns- og skolpl. á 700 Kr. Rafmagnsl á 600 Kr. }
Samt Kr 23996.

33 Hús Einars Hermannssonar prentara, Bræðraborgarstíg 3
brbnr 613 - er óbr. frá virðingu 2/10 - 1920
613 a Íbúðarhús. Stærð 7,5 × 6,7 × 3,4 m. Hv. hl meter virtur á 1280. = Kr 9600
4 ofnar 3/112 1/105 Kr. 2 eldavélar 154 Kr hvor }
Vatns- og skolpl. á 400 Kr. Rafmagnsl. á 600 Kr. } = " 1749.
b Timb. Skúr Stærð 2,5 × 2,2 × 4,2 m. Hv hl meter á Kr: 320 = 800
Samt Kr 12149

34 Hús Sæmundar Bjarnasonar, Bræðraborgarstíg 11
brbnr: 476, er óbr frá virðingu 17/2 - 1920.
476 Íbúðarhús Stærð: 11,5 × 7,2 × 5,7 m. Rúm 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr 2000. = Kr 23,000
6 ofnar 2/210 3/168 1/70 Kr. 2 eldavélar 175 Kr hvor }
Vatns- og skolpl á 800 Kr. Rafmagnsleiðslur á 800 Kr. } = " 2944.
Samt. Kr. 25944.

35 Hús Hallgríms Benediktssonar við Tryggvagötu
brbnr 1380, er óbr. frá virðingu 4/2 - 1919.
1380 a Geymsluhús Stærð 22 × 12 × 3,3 m. Hv. hl. meter á Kr 1356. = Kr 29832
Rafmagnsleiðslur á = " 400
b Geitungar umhv. loðina úr járni á lang b. L. 28,9 m. h. 2,8 m. Hver meter á 50 = " 1445.
Samt. Kr 31677

36 Hús Jóns Kára Jónssonar Brattisgata 18, brbnr. 474, er
óbrgelt frá síðustu virðingu 24/11 - 1921
474 a Íbúðarhús. Stærð: 9,7 × 3,8 × 2,2 m. Rúm 2 metr. Kj. 4. 2. 2 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr: 560 = Kr. 5432.
2 ofnar á 140 Kr hvor 1 eldavél á 170 Kr Vatns- og skolpl 300 Kr } = " 1050.
Rafmagnsleiðslur á 300 Kr. }
b Timb. skúr Stærð 2,5 × 1,9 × 2,5 metr. Hv. hlaup. meter virtur á Kr. 250 = 625
c Hesthús " — " 3,1 × 3,8 × 2,5 " " " " " " 170 = " 627
Samt Kr: 7634

37 Hús Vilhjálms Hildibrandssonar Laufásveg 20,
brbnr. 1051, er óbrgelt frá síðustu virðingu 12/11 - 1921
1051 a Íbúðarhús. Stærð: 10,7 × 8,8 × 6,6 metr. Rúm: 3,8 metr Kjallari 2,5 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr 3316,00 Kr: 35481 -
10 ofnar 2/150 8/70 Kr. 3 eldavélar 2/120 1/100 Kr. 1 frakkap. á 110 Kr. } = " 3480.
Vatns- og skolpleiðslur á 420 Kr. Rafmagnsleiðslur á 1750 Kr. }
b Geymsluskúr Stærð 6,6 × 3,3 × 2,8 m. Hv. hl meter virtur á Kr. 140 = 924
Samt. Kr. 39885.

38 Hús Jóels Þorleifssonar, Skólavörðustígur 15, brbnr 542, er
óbrgelt frá síðustu virðingu 29/10 - 1921. að öðru en því
að 1 herbergi í kjallara hússins litra b, hefur verið fullgert
og málað.
542 a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 3,8 metr. Rúm 2,8 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1225 Kr. 9188.
6 ofnar 2/140 2/105 2/90 Kr. 1 eldavél á 210 Kr. } = " 1580.
Rafmagnsl á 300 Kr. Vatns- og skolpl. 400 Kr. }
b Viðbygging. Stærð: 7,5 × 5,2 × 5,6 metr. Rúm 2,8 metr
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1540,00 = " 11550.
5 ofnar 1/105 4/90 Kr. 2 eldavélar 1/154 1/105 Kr 1 frakkap. 175 Kr } = " 1649.
Vatns- og skolpl. á 350 Kr Rafmagnsl á 400 Kr. }
Samt Kr 23967.

39 Hús Geirs Thorsteinsson Skólavörðustígur 45, brbnr 756.
er óbrgelt frá síðustu virðingu 26/6 - 1920.
756 a Íbúðarhús. Stærð: 9,4 × 8,8 × 4,4 metr Rúm: 3,8 metr.
Hver hlaup. meter virtur á 2920 Kr. = Kr.: 27448.
6 ofnar 2/190 3/102 2/90 Kr. 1 frakkap á 140 Kr. 3 eldavélar 1/201 1/130 1/100 Kr. Baðstofa 1400 Kr } = " 4030.
Vatns- og skolpl á 500 Kr. Rafmagnsleiðslur 800 Kr. }
b Timb. skúr St. 2,5 × 2,5 × 3,8 m. Hver hlaup. meter á 490 Kr. - - = " 1225.
c Geymsluhús " 6,3 × 5 × 3,5 " " " " " 280 " - - = " 1764
Samt. Kr. 34467.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

40 Hús Ásgeirs J. Ásgeirssonar nr. 19 við Skólavörðustíg, brbnr. 1555, er óbrotið frá síðustu virðingu 8/1. – 1923 –
a Íbúðarhús. Sbrð: 10,7 × 10,3 × 7,1 meter. Ris: 3,8 metrar.
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 6.85 (6.51) = Kr. 69.775.
1555 8 ofnar 2/420. 1/280 3/210 kr. 4 eldavélar á 250 kr. hver 1 þvottap. 280 kr. } = 11.350.
Rafmagnsleiðsla á 320 kr. Baðlækni á 300 kr. Símalagning 350 kr. }
Vatns- og skolpleiðsla á 1400 kr. . . . }
Samt. Kr. 81.125

41 Húsið nr. Sunnd aðventista, Engjaðsstræti 21 B, brbnr. 1499.
er óbrotið frá síðustu virðingu 27/10 – 1921
a Íbúðarhús. Sbrð: 10,7 × 6,9 × 3,8 metr. Ris 2,8 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 1750.00 = Kr. 18.725.
1499 6 Ofnar 3/175. 3/150 kr. – 2 eldavélar 1/170. 1/105 kr. . . } = 2170.
Vatns- og skolpl. 1200 kr. Rafmagnsl. á 500 kr. . . }
b Íbúðarhús Sbrð.: 6,9 × 4,4 × 3,1 meter Hver hlaup. meter á 560 kr. = 3.864.
1 ofn 105 kr. 1 eldavél 150 kr. Vatns- og skolpl. 400 = 655.
Þvottaskúr Sbrð. 2,3 × 2,3 × 2,5 meter Hver hlaup. meter á 250 kr. = 575.
Samt. Kr.: 25.989.

42 Hús Erlends Ólafssonar og Ólafs Erlendssonar
Kársnesbraut 10. brbnr: 1121, er óbrotið frá síðustu
virðingu 26/11 – 1921
a Íbúðarhús. Sbrð: 7,5 × 6,3 × 4,4 metr. Ris 2,8 metr
Hver hlaup. meter virðist á 1540 kr. = Kr. 11550
1121 4 ofnar 1/200. 1/175 kr. 3/140 kr. 2 eldavélar 1/245. 1/150 kr. } = 2850.
Vatns- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsl. 800 kr. Símalagning 500 kr. }
b Þvottaskúr. Sbrð: 2,5 × 2,5 × 6,9 metr. Rúmhl. meter virðist á 600 = 1.500.
Samt. Kr.: 15.900.–

43 Hús J. C. C. Nielsens Bergstaðastræti 29. brbnr. 665
er óbrotið frá 27/1 – 1920.
a Íbúðarhús og baðgeymsluhús Sbrð: 7,5 × 6,3 × 4,1 metr.
Hver hlaup. meter virðist á Kr. 1680.00 = kr.: 12.600.
665 3 ofnar á 210 kr. hver, 2 eldavélar 1/140 1/105 kr. Vatns- og skolpl. 400 kr.
Bökunarofn 500 kr. Símalagning 500 kr. – . . . } = 6775
b Þvottaskúr Sbrð: 1,9 × 1,9 × 6,6 metr. Hver hlaup. meter á Kr. 388.00 = 737.
c Do – – 1,3 × 1,9 × 2,8 – – " " " " " 315.00 = 410.
Samt. Kr.: 20.522.

44 Hús Eyvindar Eyvindssonar Njálsgata 48, brbnr. 892,
er óbrotið frá síðustu virðingu 5/3 – 1921.
a Íbúðarhús. Sbrð: 6,3 × 5,6 × 2,8 metr. Hver hlaup. meter virðist á 1174,00 = Kr.: 7396.–
2 ofnar á 105 kr hvor 2 eldavélar á 175 kr hvor . . } = 1300.
892 Vatns- og skolpl. á 400 kr Rafmagnsl. 340 kr. . . }
b Þvott. skúr. Sbrð: 1,9 × 1,9 × 2,2 metr. Hver hlaup. meter virðist á Kr.: 250,00 = 475.–
Samt. Kr.: 9.171.–

45 Hús Ingvars Benediktssonar og Jónasar Guðmundssonar
Kársnesbraut 13, brbnr. 1091, er óbrotið frá síðustu virðingu 14/12 – 1920.
~~(er ob)~~ at ástæða leiti er því að íbúðarherbergi og eldhús hefur
verið gjörð í kjallara hússins þeljast og málað, og hitun á brott
einsog eftirfandi lýsing ber með sér.
a Íbúðarhús Sbrð: 7,5 × 7,6 × 6,7 metr. Hver hlaup. meter virðist á Kr. 2868 = kr. 21.510.
4 ofnar 1/175 3/140 kr. 2 eldavélar 1/175 1/100 kr. } = 1920.
Vatns- og skolpl. á 400 kr Rafmagnsl 650 kr. }
1091 b Þvott. skúr Sbrð: 2,7 × 1,9 × 5,7 metr. Hver hlaup. meter virðist á 633 kr. = 1709.
c. Geymsla og íbúðarhús er byggt úr bindingi klætt utan borðum
pappa og listum á veggjum og þaki
Í kjallara hússins er íbúðarherbergi og gangur. Allt
þiljað og málað. Þar er emfremur geymsluherbergi
Í þaki eystri er íbúðarherbergi og framlaft herbergi
þiljað veggfóðrað og málað.
Sbrð: 5,8 × 3,8 × 3,8 metr Hver hlaup. meter virðist á Kr. 755.00 = 4379.
2 ofnar 1/175 1/250 kr. Vatns- og skolpl á 200 kr. . . . = 300.
Samt. Kr.: 29818.–

46 Hús Ingimundar Þórðarsonar nr. 9 við Holtsgötu,
brbnr. 486, hefur hún verið stækkað og endurbætt.
Það er nú tvílyft, byggt úr bindingi klætt utan
borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í neðri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur. Allt þiljað beeti veggir og meðan á loftbita,
2 herbergin eru lágt stigu og veggfóðruð, hitt allt málað
Í efri hæðinni eru sama herbergja skipun og frágangur eins
einsog á neðri hæðinni. – Miðstöð er í báðum hæðum
og skoppat er með sagspónum beeti í bindingnum og á milli
gálfanna. – Kjallari er undir allu húsinu, 2,1 meter hár. Þar eru
Í íbúðarherbergi og eldhús þiljuð og málað X 3 geymslukl. og gangur
a Íbúðarhús Sbrð. 7,9 × 5,7 × 5,5 m. Ris 1,5 metr. Hver hlaup. meter virðist á Kr. 1575 kr.: 11969.–
4 ofnar 3/210 1/100 kr. 2 eldavélar 1/305 1/200 kr. Vatns- og skolpl. á 350 kr. Rafmagnsl. 1600 kr. = 2130.–
b Þvott. skúr er við kolakyrt hússins byggður úr steinsteypu á 3 vegu, en hann
inngengt, sem hann er lengdur við á kolahúsið þaðan er úr borðum, pappa og járni
Sbrð 2,2 × 2,7 × 5 metrar. Hver hlaup. meter virðist á 6 kr 2.00 = 1368.
Samt. Kr.: 15467.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

× 47 Hús Matthíasar Ljósssonar nr 2 við Fálkagötu, byrjar 1913 er nýtt íbúðarhús, enn ekki fullgert, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bordasúð, með pappa á milli. – Í athlæði hussins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, þiljað lagt striga og veggfóðri og málað. Þar er 1 herbergi, bakgangur og þaklyptist allt ófullgert.
Stærð: 8,2 × 6,85 × 3 metrar Rúm 2.6 metrar
Hvers klamp. metrar virtur á Kr. 107.– =Kr.: 8.823.–
1 ofn á 90 kr. 1 eldavél á 180 kr. Vatns- og skolpl. á 350 =– 620.–
Samt. Kr. 9,443

1913

× 48 Hús Jakobs Thorarensens nr 2B við Skálholtsstíg, byrjað 1900., er nýtt íbúðar hús byggt úr steinsteypu með járnþaki á bordasúð með pappa á milli
Í neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, 2 fatskáp og 2 gangar.
Innan á útveggjum er bordaþil með pappa á og þiljum innan á. Skilveggir eru allir úr binding með tvöföldum þiljum. Neðan á loftbita er einnig þiljað. Allt lagt striga og pappír og ýmist málað eða veggfóðrað. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur einsog á neðri hæðinni
2 eldstór úr kimbri og 1 steypt eldstó reykháfur er í húsinu
Miðjálfar í (kimbri) húsalagnir, með pappa og sagspónum skotið á milli. –
Kjallari, 2,2 metra hár, er undir öllu húsinu, með steinsteypu lofti yfir og gólfi. Í honum er 1 íbúðarherbergi, þvottaherbergi, 2 geymslukleftar-gangur og þvottahúsmuna, vandaðlega með tvöföldum þiljum
Skilveggir eru úr steinsteypu. Frágangur á íbúðarherbergjum er einsog á aðalhæðum hússins. Yfir er timburgólf yfir steinsteypugólfunum.
a Þvottahús. Stærð 9.4 × 7.9 × 6,2 metr. Skápar
Hvers klamp. metrar virtur á Kr. 24.29.– =Kr. 22.833.
4 ofnar á 350. á 170. á 250 kr. – 2 eldavélar á 300. á 250 kr. Vatns- og skolpl. á 550 kr. – Rafmagnsleiðslur á 600 kr. (Rúm) Línaleumgólfdúkar á 1300 kr. =. 3,820.
b Við vesturhlið hússins inngangur úr kjallara upp á hæðina, gangur innan á, þar eru 2 gangar og geymsluherbergi. Geymslukjallari er undir skúrnum og loft yfir honum úr steinsteypu með lýsisvörn
Stærð: 3,8 × 2,2 × 2,9 metra Hvers klamp. metrar virtur á Kr. 416,05 =Kr.: 1558.
Samt. Kr 28211.–

Sig Bjarnason — Sigv. Bjarnason — Jón Sveinsson

1949

Brúðabirgðarvátrygging

Ég undirritaður ákveð hérmeð að hús mitt nr. 68 við Hverfisgötu brunn 1949 sem nú er í smíðum verði tekið í brúðabirgðarvátryggingu fyrir samtals: – í Köbst. alm. Brandforsikring – Kr. 7000.–
7000 – sjöþúsund – Krónur –
í 2 – tvo – mánuði að telja frá deginum í dag kl 3 e hád. og með því brúðabirgðarvátryggingu þessi til hins 28. November 1923 – kl. 3 e hádegi
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki samkvæmt þessari brúðabirgðarvátryggingu skyldu þess, sem verða kann, af bruna, á húseignum sínum fyrr en eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að vinna skrifl. til brunabóta á venjulegan hátt.
Reykjavík 28. Sept 1923

Guðm Kristjánsson

1549

Brúðabirgðarvátrygging

Ég undirritaður ákveð hérmeð eftir að viðbyggingu við hús mitt nr.: 53 við Laugaveg, brunn 1549, sem nú er í smíðum verði tekin í brúðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku Kaupstaða, fyrir samtals:
3.000 – þrjú þúsund – Krónur — =Kr.: 3000
í 1 – einn mánuð, að telja frá deginum í dag kl 6 e.h. og með því brúðabirgðarvátryggingu þessi til hins 6 Nóvember 1923 kl 6 e. hádegi
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki, eftir þessari brúðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem kunna að verða af bruna, á húseignunni, eða þessari nýju viðbót, 4 fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabóta virðing á venjulegan hátt.
Reykjavík 6. Oktober 1923

Pétur Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að hús Landsbanka Íslands, nr. 11 við Austurstræti, brbnr. 561, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkvæmt 17. gr. í sampykt brunabótafélags hinna dónsku kaupstaða fyrir samtals:

350,000- prjú hundruð og fimm hundruð púsund Kr. = Kr. 350,000

561 í 3-prjá- ~~tím~~ mánuði að telja frá 7. Október 1923 kl. 12 á hád. og nær því bráðabirgðar vátrygging pessi til hins 7. Janúar 1924 kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugl um að brunabótafélagið bætir ekki eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan pess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á venjulegan háth.

Reykjavík 6. Okt. 1923

Fr. Einars Erlendssonar

Sig Björnsson

Bráðabirgðarvátrygging

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. við Fjólugötu, brbnr sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkv. 17. gr. í samp. Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

20.000 tuttugu púsund- Krónur = Kr.: 20.000.

1950 í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 5. e. h. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 6. Novemb. 1923, kl. 5. e hádegi.

Mér er kunnugl um að brunabótafélagið bætir ekki, samkvæmt pessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir pær sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan pess tíma að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan háth.

Reykjavík 6. Októb. 1923

Johann Fr. Kristjánsson

Bráðabirgðarvátrygging

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 59B við Hverfisgötu, brbnr 505, sem ez hefi nú fært til í löðinni og er í endurbyggingu, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17. gr. í ~~pyst~~ sampykt Kbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

8000- átta púsund- Krónur = Kr.: 8.000.-

505 í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 5 e. hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hinns 6. novemb. 1923, kl. 5 e. hádeg.

Mér kunnugl um að brunabótafélagið bætir ekki samkvæmt pessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir pær, sem pær verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórar-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, ~~upp fra~~ innan pess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á venjulegan háth.

Reykjavík 6. Okt. 1923

Johann Fr. Kristjánsson

Yfirlýsing virðingarmanns

Ez undirritaður, sem brunamálastjóri Sigurður Björnsson hefur útnefnt og bæjarstjórn Reykjavíkur sampykt, á fundi sínum 4. p. m., til pess að vera fastur brunabótavirðingamaður á húseignum í Reykjavík, ~~til~~ fyrst um sinn, til ~~til~~ 1. april 1924, lýsi því hérmeð yfir, að viðlögðum drengskap mínum, að ez skal framkvæma allar pær virðingar, sem fyrir mig verða lagðar, á meðan ez gegni starfa pessum, eftir bestu pekkingu, samfæringu og samvisku, pannig að ez geti, ef krafist verður, staðfest hverja virðingargjörð, sem ez framkvæmi, með eiði.

Reykjavík 8. Október 1923

Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923. hinn 8. Október mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmiða meistara og Kristinn Sigurðssyni múrara, til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir á Reykjavík með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum ofl.; allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í sampykt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða.

1 Hús Jóns Vigfússonar nr. 2 við Bergþórugötu, brbnr.: 1807 hefur nú verið hækkað um eina gólfhæð. Það er bygt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Á neðri hæð hússins eru 2 sölubúðir, með borðum, skúffum, skápum og hyllum, 1 skrifstofuherbergi, 1 íbúðarherbergi, vatnssal og gangur. Steinsteypuskilveggur er eftir endilönguhúsinu, frá Kjallaragólfi að efri hæð þess, kalkslettaðar og með álimdum veggjapappír. Aðrir skilveggir hússins eru úr binding, með borða klæðningu beggja megin. Panelklæðning er neðan á loftbitum. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og piljum innan á. Allar piljur eru klæddar striga og pappír, sumt málað og sumt veggfóðrað.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 3 fastir skápar og gangur. Allt með samskonar frágangi, sem er á neðri hæðinni.
Á risinu eru 2 gluggakvistir, annar á moti vestri en hinn norðan á því. Þar uppi, á þaklyftinu, eru 2 íbúðarherbergi, 2 fastir skápar, geymsluklefi, eldhús og gangur. Allt með samskonar frágangi, sem er á aðalhæðum hússins. – Milligólf er í öllum bitalögum með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna. Kjallari, 1,4 m. hár, er undir öllu húsinu. Þar er geymsla.
Lengd: 6,9 m., br.: 8.8 m. hæð 5.6 metr. Ris: 2,4 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2568,00 = Kr.: 17.720
2 ofnar á 150 kr hvor, 2 eldavélar á 190 kr hvor. Vatns- og skolpl. 800 kr. Rafmagnsleiðslur 700 kr. } = „ 2.180
Samt. Kr. 19.900.–

2. Hús Jóns Eyjólfssonar nr. 6 við Fálkagötu, brbnr. 1951, er nýtt íbúðarhús, bygt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og piljum innaná. Neðan á loftbitum eru einnig piljur. Skilveggir eru úr einfaldri 1" borðaklæðningu. Allt lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Lengd: 6,2 metr., br.: 5,7 m., h.: 2,5 metr. Ris 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1312,00 = Kr.: 8.134.–
2 ofnar á 60 kr hvor 1 eldavél á 120 kr Vatns- og skolpl. á 200 kr = „ 440.–
Samt. Kr.: 8.574.–

× 3. Hús C. Finsens og Th. Thostrup Skálholt við Laudagerði, brbnr.: 989 var síðast virt 12/4-1919 og er óbreytt frá þeim tíma, að öðru leiti en því að ofan á viðbyggingunu við aðalhúsið hefur verið bygð lofthæð úr steinssteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Herbergi þessarar nýju hæðar eru sameinuð með íbúðarherbergjum á þaklyftum aðalhússins og með samskonar frágangi sem þau vom og eru. Nýtt baðherbergi og vatnssal er nú á húsinu.
a Íbúðarhús (óbreytt) Stærð: 14,1 × 7,6 × 3,4 metr. Ris 4,1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2200.– = Kr. 31.020.–
4 ofnar á 200 kr hvor 2 eldavélar 1/210/110 kr 1 þvottapottur 225 kr. 1 Lofthitunarofn á 1500 kr. Vatns- og skolpl. á 1000 kr. Rafmagnsl. á 1200 kr. } = „ 5045.–
Viðbygging (breytt einsog áður segir) Stærð: 6,6 × 2,8 × 6,1 meter Ris, 1,3 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 997.– = „ 6.680.–
Inn- og uppgönguskúr. Stærð: 2,5 × 3,8 × 5,7 metr. Skáþak
Hver hlaup. meter virtur á Kr 897,00 = „ 2.242.–
b Geymslu- og þurkhús er bygt á sömu lóð úr binding kl. utan borðum og með pappa þaki á borðasúð. Þar er einn borðaskilveggur
Lengd 11 m., br.: 3 m., hæð: 2 metr. Skáþak:
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 48,00 = „ 528.–
c Hænsnahús er þar einnig nýtt bygt úr binding kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Gólf er úr steinsteypu. – Allt er húsið piljað innan og stoppað með sagspónum
Lengd: 5,3 m., br.: 3,3 m., hæð: 1,65 metr. Ris 0,7 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 264,– = „ 1400.–
Samt. Kr.: 46.915,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Sigurðar Þorólfssonar Útgarður við Kapla-
skjólsveg, brbnr 1952 er nýtt íbúðarhús, byggt úr binding
klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum
og þaki. — Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
2 forstofur, skápur og gangur. Í binding er pappi og pílur innan á
skilveggjir eru allir tvöfaldir og neðan á loftbitum eru
pílur. Allt loft strigi og pappir og ýmist veggfóðrað eða
málað. — Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, 3 forstofur, skápur og
gangur. Allt pílað með panel og málað.
a Íbúðarhús. Lengd: 8,2 m., br.: 7,6 m., hæð: 7,1 meter Rís: 2,8 m.
Sluer klamp. meter virtur á kr. 1732,00 = kr. 14.203.
3 ofnar 1/200 1/150 1/120 kr. 1 eldavél á 250 kr. Vatns- og skolpl á 800 kr. } = " 1.500.
Rafmagnsleiðslur á 700 kr.
b Geymsluhús er byggt á sömu lóð úr binding kl.
utan járni á langböndum bæði á veggjum og þaki.
Norðurendi þess, sem á að vera hjós, er pílaður
innan á binding með pappa og saxpónaplöppi á
bindingnum. Hús þetta er enn ekki fullgert.
Lengd: 7,8 m., br.: 7,8 m., hæð: 2 metrar: Rís: 1,1 meter
Sluer klamp. meter virtur á Kr.: 216,00 = " 1684.
Samt. Kr.: 17386.

× 5. Hús Bjarna Sighvatssonar Framtíðarstjóra,
nr. við Bárugötu brbnr 1953, er nýtt íbúðarhús
byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með
pappa á milli. — Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi,
eldhús, bað, og 3 gangar. Innan á útveggjum er tvöfalt
grind með pappa á og plægðum pílum innan á.
Þiljað er einnig neðan á loftbita þeljur allar eru
lagðar strigi og pappír. Skilveggir allir frá kjallaragólfi
að rishæð eru úr steinsteypu Kalksléttaðir beggja
megin. — Allt er húsið að innan ýmist veggfóðrað eða
málað. Gólf eru úr timbri og milligólf er á báðum
þiljaðjum með pappa og saxpónaplöppi á milli gólfanna.
Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi ~~eru 5~~ baðherbergi, vatns-
salerni og gangur. Skilveggir eru allir úr binding með tvöföldum
pílum. Allt loft strigi og ýmist málað eða veggfóðrað. Í risinu
er gólf þess upp er þurrkloft.
Kjallari, 2,3 metra hár, er undir öllu húsinu, með steinsteypu gólfi
og skilveggjum. Þar eru 3 geymsluherbergi, forstofuherbergi og gangur
allt kalksléttað og hvítað. — Tvennar steinsteypuþröppur eru
við húsið. Undir annari er geymsluklefi, en undir hinni
er gangur inní kjallara hússins.

Lengd: 8,8 m., br.: 9,1 m., h.: 4 metrar. Rís: 3,85 metrar
Sluer klamp. meter virtur á kr.: 3409,00 = Kr.: 29999.—
1 eldavél á 350 kr. Miðstöðvarhitatæki: 3500 kr. Vatns- og skolpl 800 kr.
Rafmagnsleiðslur á 700 kr. Þvottalaug á 1200 kr. Þvottap. 250 kr. } = " 6.800.
Samt. Kr. 36.799.

× 6. Verslun G. Zoëga hefur byggt nýtt geymsluhús á
lóð sinni nr 6 við Vesturgötu, brbnr.: 1396, úr binding
klætt utan járni á langböndum á veggjum og þaki
þar er gólf úr steinsteypu.
sf. Geymsluhús. Lengd: 9,1 m., br.: 6,15 m., h.: 3 m. Skápar
Sluer klamp. meter virtur á Kr 185,— Kr.: 1684.00

× 7. Niels Fjeldberg og Hjalti Hjörsson hafa nú byggt
geymsluskúr við vesturenda reykingaskúrs síns
á Grettisgötu 50B brbnr 1796, úr steinsteypu með járn-
þaki á borðasúð með pappa á milli. Veggir eru sementsklæddir
utan og innan og hvítaðir innan. Steinsteypugólf er í húsinu
þar er af þiljaðar geymsluklefi. Þiljað er og
með panel neðan á loftbitana
b Geymsluhús. L.: 6,4 m., br.: 5 m., h. 2,6 metrar. — Skápar
Sluer klamp. meter virtur á 259 kr. = Kr.: 1658.
1 eldavél á 300 kr. Vatns og skolpleiðsl á 200 kr. Rafmagnsl 150 kr. = " 650.
c Vélar í Liður b 1 Rafmagnsmotor 2 H.Kr. 400 kr.
1 Kol saxari - Hurðyhakkari - 1200 kr. 1 Dósamót Talsmaður 300 kr. } = " 1900.
Samt. Kr. 4.208.

8. Hús Edvards Davíðssonar nr. 101a við Hverfisgötu,
brbnr.: 1954 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu
með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Í aðalhæð hússins er eldhús, 3 íbúðarherbergi,
vatnssal og gangur. Innan á útveggjum er borðasúð
með pappa á og þiljum innanáa. Burðarskilveggjum
er í húsinu úr steinsteypu. Kalksléttaðir beggja megin
og með álímdum veggjapappir. Aðrir skilveggir eru
úr binding með tvöföldum þiljum. Þiljur eru
einnig neðan á loftbitum. — Allar þiljur eru lagðar
strigi og pappír, saumt veggfóðrað, saumt málað.
Í efri hæð hússins er sama herbergjaskipun og fyrgreint
allar einsog á neðri hæðinni. — Í þaklyftu er þurrkloft.
Undir öllu húsinu er kjallari, 2,4 m. hár, með steinsteypu
gólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Allt með samskonar fyrgangi, sem er á aðalhæðinni hússins
Timburgólf er þar yfir steinsteypugólfinu.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í kjallaranum eru þar 3 geymsluklefar og þvottaherbergi. Miðstöðvarhitaleiðsla er á báðum hitalögum, með pappa og sagspónum staðgr á milli gólfanna.
Lengd 9,1 m., br.: 7,8 m. hæð 5,7 metr. Ris 2,2 metrar.

Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2747,00 = Kr.: 24.998.

3 eldavélar 2/200 1/150 kr. Miðstöðvarhitaleiðsla 1500 kr.
Vatns- gas- og skolpleiðslur 800 kr. Rafmagnsleiðslur 800 ..
1 þvottaskáltur á 200 kr. . . . . } = " 4150.

Samt. Kr.: 29.148.

9. Hús Jörgen Hansens nr.: 61 við Laufásveg, byggt 1919, er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Veggir eru klæddir utan borðum, pappa, listum og járni.
Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Innan á bindingi er hörpupappi svo reinlu grind og síðs plægt borðaklæðning. Neðan á loftbitum eru einnig fjalir. Allt loft strigi og pappír og þvínæst málað eða veggfóðrað. Undir og umhverfis eldavél í eldhúsinu eru leirflísar á gólfinu og þakplötuflísar á veggjum í kringum hana.
Í þakhæð eru 6 íbúðarherbergi og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni.
Húsið er á framhlið – vesturhlið – þaksins.
Í efstu þakhæðinni er gólf, þar ofpir er geymsluloft. Kjallari, 2,4 metra hár er undir allu húsinu, með gólfi og steinveggjum úr steinsteypu. Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi baðherbergi vatnssal og gangur. Allir veggir kjallarans eru kalkslettaðir innan og hvítaðir. Neðan á loftfjölunum þriggja kjallara herbergjanna eru reirpípur og kalkhúð á þeim hvítuð. –
Í öllum hitalögum er milligólf með sagspónaskappi og pappa á milli gólfanna.
a Íbúðarhús. Lengd 9,3 m. br.: 8,1 m., h.: 4,5 metr. Ris 3,7 metr.

Hver klamp. meter virtur á Kr.: 3123,00 = Kr. 29.044.

1 eldavél 360 kr. 1 þvottap. 180 kr. Miðstöðvarhitaleiðsla 5200 kr.
Hreinlætisgólfefni á 1200 kr. Vatns-gas og skolpl 1100 kr. Rafmagnsl. 1000 kr. } = " 9040.

b Timb. skúr er við suðurgafl hússins byggður ~~úr~~ úr steinsteypu á 3 vegu, en binding þar sem hann er steyptur við húsið. Í honum er járnþak á borðasúð með pappa á milli. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa og þiljum innanvið, allt loft strigi og pappír, veggfóðrað og málað.

Flutt Kr.: 38.084.

Flutt Kr.: 38.084.-

Við skúrinn eru háar steinsteypuþrær með geymslukjallara undir. – Geymslukjallari er undir skúrnum.
Lengd: 1.7 m., br.: 3 m., hæð: 3,2 metar – Loftsvalir eru á þakinu.

Hver klamp. meter er virtur á Kr 765,00 = Kr.: 1.301.-

c Timb. skúr er við austurhlið hússins, byggður einsog litra b að öllu leiti. Þar er gangur og vatnssalerni. Undir skúrnum er kjallari, með inngangi í kjallararm. – Í skúrþakinu eru loftsvalir með handriði í kring að ofan.
Við þennan skúr eru einnig steinsteypuþrær.
Lengd 2.8 m., br.: 2.2 metr.; hæð 3,2 metr. Skápaþró.

Hver klamp. meter virtur á Kr. 566,00 = 1585

Samt. Kr.: 40.970.

× 10 Hús Kristins Gr. Kjartanssonar nr 4 við Baldursgötu byggt: 1894 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki úr borðasúð með pappa á milli.
Í aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum innanvið. Skilveggir eru allir úr bindingi með tvöföldum þiljum. – Þiljað er einnig neðan á loftbita. – Allt loft strigi og pappír, svo málað og svo veggfóðrað. Milligólf er á efra hitalagi með pappa og sagspónaskappi á milli gólfanna.
1894 Í þakhæðinni eru 3 glugga Kvistir. Tveir á móti suðri en einn á norðurhlið hússins. Í þakhæðinni er tvenn herbergjaskipun, auk tveggja fataskápa, og frágangur er allur einsog á aðalhæð hússins.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2 metra hár, með steinsteypugólfi og einföldum timburskilveggjum. Þar er hreinlætisherbergi, með 2 hefilbekkjum, þvottaherbergi 3 geymsluherbergi, kolaklefi, vatnssalerni og gangur.
Lengd 8,7 m. br.: 7,5 m., h. 3.5 metr. Ris 2.7 metrar.

Hver klamp. meter virtur á Kr 2102,00 = Kr 18287.

5 ofnar 3/180. 2/120 kr. 2 eldavélar 170 kr. tvær ... } = 2370.
Vatns- og skolpl 500 kr. 1 þvottap. 150 kr. Rafmagnsl. 600 kr. }

Samt. Kr.: 20.657.-

× 11. 1955 Rafmagnsveita Reykjavíkur hefur byggt hús fyrir stöðvarstjóra við Elliðaár, byggt 1955 úr steinsteypu með kappmynduðu þaki úr borðasúð pappa og þakhellum. Þar er steinsteypugólf. – Veggir eru sementsslettaðir utan.
Lengd: 3,9 m. br.: 3,9 m. h. 4,2 m. Ris 1 m. Hv. kl. metr virtur á 748 kr. = Kr.: 2917,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

X 12 Hús Jóns Ólafssonar nr. 48 við Laufásveg, byrj. 1936.
er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki
á bortaðið með pappa á milli.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og
gangur. Skilveggir úr steinsteypu eru yfir þvert húsið
frá kjallaragólfi að þaki, kalkslétttaðir beggja megin og
með álundnum veggpappír. Aðrir skilveggir eru úr
binding með tvöföldum fjölum. Fjalir eru og neðan á
loftbitum. Innan á útveggjum er borðaþrend með
pappa á og fjalirnar innanáa. Allar fjalir eru lagðar
strigi og pappír, sumt veggfóðrað og sumt málað.
Kjallari er undir allu húsinu, 2,0 metra hár.
Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur með
samskonar frágangi, sem er á aðalhæð hússins.
Þar eru ennfremur 2 geymsluklefar og vatnssalerni
Steinsteypugólf er á öllum kjallaranum og timbur-
gólf þar ofar í íbúðinni. Í Millilofti er í hverri
íbúðinni með pappa og saggapappírsþaki á milli
gólfanna.
Lengd: 6,9 m., br.: 7,6 m., h.: 3,1 metr. Skáþak. –
Hver hlaup. meter virtur á kr.: 1733.- = kr.: 11.958.
3 ofnar 1/150 2/90 kr. 2 eldavélar 1/260 1/220 kr. } = - 1.650
Vatns- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsl. 350 kr. }
Samt. Kr.: 13.608.

X 13. Hús Hannesar Helgasonar timbrað nr. við Hallveigar-
stíg, byrj.: 1918 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu
með járnþaki á borðaðið með pappa á milli
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og
gangur. Innan á útveggjunum er borðaþrend með pappa
á og fjalirnar innanáa. Fjalirnar eru lagðar neðan á
loftbitana. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum
fjölum. Allt lagt strigi og pappír og ýmist veggfóðrað
eða málað.
Lengd: 7 m., br.: 6,5 m., h.: 3,6 metrar. Skáþak.
Hver hlaup. meter virtur á kr.: 1000,- = kr. 7000.
2 ofnar á 150 kr. hvor, 1 eldavél á 170 kr. } = - 1070.
Vatns- og skolpl. á 400 kr. Rafmagnsl. á 200 kr. }
Samt. Kr.: 8.070.

X 14 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur við Vegamótastíg hlið-
hegrandi húseignum byrj. 1394 og verður staflitur gr. er nýtt
steinsteypu- og geymsluhús, byggt úr steinsteypu, hæð út- og
innveggir lagt og gólf. Þak er úr borðaðið, pappa og
járni. Í neðri hæðinni er strigaloftherbergi, fjalgat innan,
lagt striga og pappa, veggfóðrað og málað, 2 geymsluherbergi, vatnssal.
og gangur. – Í efri hæðinni eru geymsluherbergi, fastur stiga-
gangur og þvottaherbergi með 3 hefðbekkjum. Fjalgat
er með þanel neðan á þakbita – Allir veggir eru sem-
entsslétttaðir utan- en kústaðir innan- húss.
Lengd: 18,55 m., br.: 4,15 m. h.: 6,8 metr. Skáþak
Hver hlaup. metur virtur á kr. 809,00 = kr. 15.007.-
1 ofn 130 kr., 1 líneofn 150 kr. Vatns- og skolpl. 500 Rafmagnsl. 400 kr. = 1.180.-
Samt. kr. 16187.-

15. Hús Eggerts Kristjánssonar sútunarverksmiðju, Brautarholti 7 & byrj. 684,
var sútað verk. 24/5 – 1918, en hefur nú verið aukið og endurbætt mikið.
a Íbúðarhúsinu hefur verið flutt og kjallarinn undir því
hækkaður, svo hann er nú 2,88 metra hár, með steinsteypugólfi.
Allir veggir hans eru sementsslétttaðir utan.
Í kjallaranum er skrifstofa, þiljuð, með borðum, stæðum og hyllum.
Í þeirri hlið kjallarans, sem að götunni snýr, eru 3 allstórir
vörusýningarglugga. – Innan á útveggjum hans er 2" timbur-
grind, með tjörupappa á og þanel þiljur innanáa.
Neðan á loftbitunum eru þiljur lagðar striga og pappír
Skilveggir kjallarans eru úr þanel á binding – Allt málað
Íverufremra eru í kjallaranum geymsluklefi, þvottaherbergi,
vatnssalerni og gangur.
Að öðru leiti er íbúðarhúsið sjálft óbreytt
Lengd 11,6 m., br.: 6,9 m., h.: 3,9 m. Rúmm.: 3,1 metrar Hver hlaup. metur virtur á kr. 2317 kr.: 26.877.
8 ofnar 3/230 1/170 4/110 kr., 3 eldavélar 1/230 2/110 kr., 1 Þvottap. 200 kr. } = 4.850.
Vatns-gas- og skolpl. á 600 kr. Rafmagnsl. á 1200 kr. Líneimagnsl. 800 kr. }
b Timg. skúr og eimreiðar austanmeðfram íbúðarhúsi. Hæð 2,2 x 2,5 x 5,3 m. Hver metur á kr. 636 = 1.399.
c Dto Þvottagólf hússins hefur verið rifið niður og annað stærra
byggt þess aftur úr steinsteypu á 3 vegu, en úr binding þar sem
skúrinn er lengdur við aðalhúsið. Þak er úr borðaðið, pappa og járni.
Allir veggir sementsslétttaðir utan. Að innan er skúrinn þiljaður
lagður striga og pappír bæði veggir og loft og allt málað
Þar er gangur og trérörjum að neðri hæð íbúðarhússins
Lengd 2,1 m., br.: 3,5 m., h.: 5,5 metr. Hver hlaup. metur virtur á kr. 880 = 1848.
d Timg. skúr við suðurhlið hússens austan vestra hefur verið
breikkaður og settur á hann steypt þakbyrgði hússens
Flutt kr.: 34974.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr.: 34.974.-

Kjallarar undir báðum inngangsskúrunum, báðar hafa verið hlaðnir og eru geymsluplass í þeim
Nýjar steinsteypuþróppur eru við báða þessa skúra með geymslum undir stað. 11 x 3,4 x 6 m. Hver kl metr á kr. 873. = kr. 960

c Sláturhúsið - og geymsluhús nýtt hefur verið byggt í haklæt hússins úr steinsteypu með járnþaki á borðaðri með pappa á milli.
Aðalhluti hússins er einn stakri hálfur á sundur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og panel fjölum innanáa. Panel fjalir eru einnig neðan á loftbitum. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 2 metra hár.
Lengd 6,3 m., br.: 5,45 m., h.: 3,2 metr. Skápak.
Hver klaup. meter virtur á kr. 686.- = kr.: 4.323.
Vatns- og skolpl. 200 kr. Rafmagnsl á 200 kr. . . = " 400.

Samt. kr.: 40.656.

16 Hús Bjarna Jónssonar alþingismanns, nr. 16 við Tjörnina, Íbrbr.: 1904 er nú fullgert að smíði. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaðri með pappa á milli.
Í neðri hæð hússins eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalerni, og 2 gangar. - Innan á útveggjum er 2" grind með tvöföldum pappa á og fjölum innanáa. Skilveggir úr steinsteypu eru eftir endilöngu húsinu, frá kjallaragólfi að þaklyftu, kalkslétthaðir beggja megin og með álímdum veggjapappír. Aðrir skilveggir eru úr binding með tvöföldum fjölum. Neðan á loftbitum er panel fjalir. Allar fjalir eru lagðar strax og pappír veggir eru svo fóðraðir með rósapappír en loft, dyra- og gluggaumbúningar málað.
Á efri hæð hússins er sama herbergjaskipun og fyrir gangar allar einnig á neðri hæð hússins.
Í þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, öll með samskonar fyrirkomulagi sem er á aðalhluta hússins. - Miðjan úr þaklyftunni, yfir þverhúsi, er þverloft, allt fjalað. Innþrenna er þar uppi gangur, fjalaður og málaður og geymsluklefi.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2.5 metra hár, með steinsteypugólfi og skilveggjum. Neðan á loftbitunum eru fjalir kalkslétthaðar á hvornet. Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús með timburgólfi yfir steinsteypugólfinum. Að innan leiði 4 þar samskonar fyrirgangar einnig á íbúðunum aðalhæðarinnar.

1904

Afskr. 25

Þar er innþrenna kaffiherbergi, með flísalögðum veggjum og gólfi, þvottaherbergi, vatnssal 2 geymsluherbergi, miðstöðvar-hitunarklefi og gangar.
a Íbúðarhús. Lengd 12,6 m., br.: 9,4 m., h.: 6,55 m. Rís 3,6 metr.
Hver klaup. meter virtur á kr. 4181,00 = kr. 52.680.-
1 eldavél á 380 kr. 1 þvottap. 200 kr. Miðstöðvarhitaleiðsla á 8000 kr. Vatns- gas- og skolpleiðsl á 2000 kr. Rafmagnsl á 2000 kr. Símalagning kr. 3000 kr. } = " 15.580.
b Timb. skúr er við norðurhlið hússins byggður einnig þar, með eins háum kjallara undir. Í skúrnum er einn gangur með hvorri hlið og á þaklyftu er þar að auki vatnssalerni.
Lengd 4 m., br.: 2 metrar, hæð: 9,1 meter. Skápak
Hver klaup. meter virtur á 748,00 . . . = " 2.993.

Samt. kr.: 71.252.

X 17 Hús Jóns Erlendssonar skipstjóra, nr. 31 við Ránargötu, byrðr.: 1925, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu, með flangaðri járnþaki á ~~borðaðri~~ með pappa ~~á milli~~ og sagspónaskoppi á milli þaksins og steinsteypulagðs hússins.
Skilveggir allir, loft og gólf er úr steinsteypu. Allt kalkslétthað innan húss, en útveggir sementsléttaðir utan. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og fjalir innanáa lagðir strigi og pappír. Allt innst veggfóðrað eða málað. - Í aðalhluta hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Kjallari, 2.2 metra hár, er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. - Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með timburgólfi yfir steinsteypugólfinu en að öðru leiti er þar fyrirgangur allur einnig í aðalhluta hússins. - Innþrenna er í kjallaranum, geymsluherbergi, þvottaherbergi vatnssalerni og gangar.
Íbúðarhús: Lengd: 8,8 metr., br.: 7,5 m. hæð 3,4 m. Skápak.
Hver klaup. meter virtur á kr. 1766,00 = kr: 15541.-
2 eldavélar 1260/180 kr., þvottapottur 200 kr. Miðstöðvarhitun (1200 kr.) Vatns- og skolpl. á 500 kr. Símalagning 600 kr. Rafmagnsleiðsl 400 kr. } = " 3340
b Timb. skúr er við vesturgafl hússins, byggður einnig þar.
Í kjallara skúrsins eru 2 geymsluklefar og gangur.
Í aðalhluta skúrsins er gangur. Allt fjalað loft strigi, veggfóðri og málað. Gólfið er flísalagt. Við skúrinn eru steinsteypuþróppur, og undir þeim (þeim) er inngengt í kjallarann.
Lengd: 2 m., br.: 3,9 m., hæð 3 metr. Skápak
Hver klaup. meter virtur á kr.: 882 = " 1764.-

Samt. kr.: 20.645.

1925

Afskr. 23

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

X 18 Hús Kristjáns Steinssonar nr. 5 við Fálkagötu, brbm.: 1762, er nú fullgert að smíði og múrverki. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki í bröndum með pappa á milli. – Í atalherbergi, búr, eldhús og forstofu skápur. – Innan á útveggjum er borðaginn með pappa og þiljum innanáa. Skilveggir eru úr timbri og þiljaðir neðan á loftbita. Veggir eru loftdúðaðir og veggfóðraðir en loft strigað og pappersleggð og málað. – Kjallari er undir allri húsinu, 2,5 metra hár, þar er 1 íbúðarherbergi og eldhús með sama fyrirkomulagi, sem er á aðalhæð hússins. Einnig er þar stórt geymslu pláss og gangur.

1762

Hæð 23

a Íbúðarhús. Lengd: 6,6 m., br.: 5,9 m. Hæð: 3 m. Rúmm: 9,63 m
Hæð hlaup. meter virðist á Kr.: 1123.00 =Kr.: 7.412,00
2 ofnar á 90 Kr hvor. 2 eldavélar 1/320 1/200 Kr. Vatns- og skolpl. 300 Kr. =. 1000.-
b Timb. skúr er við norðurhlið hússins, byggður einnig þar, hann er áþiljaður innan
Lengd: 1,5 m., br.: 4,1 m., hæð: 2,2 metr. Skápar.
Hæð hlaup. meter virðist á Kr.: 558.00 =. 837.-
Samt. Kr.: 9.249.00

19 Hús Benedikts Sæmundssonar við Arnargötu brbm. 1487 er ábrygt frá síðustu virðingu 25/2 - 1920, að öðru en því að á pakkhúsi þess hefur nú verið gjörð 2 íbúðar herbergi og eldhús. Allt þiljað með panel og málað.

1487

Lengd: 6,9 m., br.: 6,3 m. hæð: 3,8 m. Rúmm: 3 metr.
Hæð hlaup. meter virðist á Kr.: 1578,00 =Kr.: 10.888.-
3 ofnar 1/190 2/70 Kr. 2 eldavélar 1/210. 1/150 Kr. . . . } =. 990.-
Vatns- og skolpl. á Kr 300,00 . . . . . }
Samt. Kr.: 11.878.00

20. Lóðin C við hús Svavars J. Svavars Laugaveg 57, brbm 725, hefur nú verið brygt í sölubúð með bortum skúffum, skáp um og hyllum og 2 geymsluherbergi. Allt þiljað loft strigað og pappaður og málað.

725

Stærð 5,1 × 7,5 × 3,8 metr. Hæð hlaup. meter virðist á 1296 Kr =Kr. 6.480,00
1 ofn 150 Kr. Vatns- og skolpl. á 150 Kr. Rafmagnsl. 200 Kr. . . =. 500.-
Samtals Kr. 6980.

Sæmundsdóttir var eftir fyrirsandi hússeign virt 15. Október 1923

21 Hús frú Dórotheu Þórarinsdóttir nr 13 við Bröndubergarstíg, brbm.: 840 er ábrygt frá síðustu virðingu 8 maí 1912

#

840

a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 4,1 metr. Rúmm 2,8 metr Kj 2,5 m.
Hæð hlaup. meter virðist á Kr 2147 Kr 16.080.
5 ofnar 1/250 2/195 2/150 Kr 3 eldavélar 2/175 1/140 Kr 1 þvottkar 240 Kr } =. 2870.
Vatns-gas- og skolpl. á 500 Kr Rafmagnsl. á 700 Kr . . . . . }
b Timb. skúr. Stærð: 4,2 × 2,5 × 3,2 m. Hæð hl meter virðist á Kr. 676,00 =. 2840
c Þv. og íbúð —a— 1,9 × 4,6 × 3,5 „ Kj 2,5 „ „ „ „ 884,00 =. 1.680.
d
e Geymslu- og þvothús —a— 10 × 3,4 × 1,9 „ „ „ „ „ „ 52,00 „ 520.
Samt. Kr. 23.990.

Sig. Björnsson Sæv. Bjarnarson Þorsteinn Sigurðsson

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður áskra hérmeð eftir að hús mitt nr. 30 við Skólavörðustíg, brbm 1922, sem nú er í smíðum verði líkt í bráðabirgða vátryggingu, samkv. 17. gr. í samþ. Kaupstaðarnes abm. Brunabótafélag Íslands samtals

40.000- Fjörutíu þúsund - Krónur — =Kr 40.000.

í 1-lim-mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 6 e. hád. og með því bráðabirgðavátryggingu þessi til hins 15. Nóvember 1923 Kl. 6. e. Hádegi. Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hafi ekki, eftir þessari bráðabirgðavátryggingu, skemdir þær sem verða kunna, á brunni á húseign þessari, 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulega brunabótavirðing á húseignunni á venjulegan hátt.

1922

Reykjavík 15. Okt. 1923

JJ Bergs

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brátaábyrgtarvátrygging

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að hús mitt nr. 3 við Bergstaðastræti, brbnr. 1939, sem nú er á smíðum, verði tekið í brátaábyrgtarvátrygginga samkvæmt 17. gr. í samþykkt Kaupstaðarinnar Reykjavíkur um brunabótavátryggingar fyrir samtals:

15000- fimmtán þúsund - Krónur . . . = Kr 15000.-

í 1 tíma - mánuð að telja frá deginum í dag kl 6 e.hád. og með því brátaábyrgtarvátrygging þessi til hins 15. Nóvember 1923 - kl 6 e. hádegi

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, eftir þessari brátaábyrgtarvátrygginga skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseigninni þessari, 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram reglulegt brunabótamat á húseigninni á venjulegum hátt.

Reykjavík 15. Okt. 1923

Fyrir fyrirmunduð

1939

Brátaábyrgtarvátrygging

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að hús hefir Kaupmanns Jensens Berg við Oldugötu brbnr 1958, sem nú er í smíðum verði tekið í brátaáb. vátrygginga samkvæmt 17 gr. í samþykkt brunabótafélagsins hinna Danska Kaupstaðar, fyrir samtals

50,000- fimmtíu þúsund - Krónur - = Kr 50.000.-

í 1. tíma - mánuð frá deginum í dag kl 12 á hádegi að telja og með því brátaábyrgðar vátrygging þessi til hins 24 Nóvember 1923 kl 12 á hádegi

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, samkvæmt þessari brátaábyrgtar vátrygginga skemdir þær, sem verða kunna, á húseigninni, af bruna, 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótamat á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 24. Október 1923

Þorl. Ófeigsson

1958

Ár 1923, hinn 20. Október mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamanni Sínum herrum Sigurði Björnssyni trésmíðameistara og Knúti Bjarnasyni múrara til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir á Reykjavík með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingum eptir, einmuf oft; allt samkvæmt 34, 37. og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna Dönsku Kaupstaða:

1 Hús h. f. Danske Lloyd, Thorvaldsensgata 18, brbnr 1017 er ábrygð frá síðustu virðingu 23/7 - 1921

Skrifstofu- og íbúðarhús. 15,17 x 10,7 x 7,3 m. Rís: 2,2 metr. Flatir hlaup meter virtur á Kr: 4500.00 = Kr: 70.660.

1017

2 eldavélar á 280 Kr. hver 180 ofnar 3/455 1/385 3/245 3/140 } = 8345

Vatns- og skolpl. í 1050 Kr. Linoleumgólfl. á 1760 Rafmagnsl. 250 Kr.

Samt. Kr.: 78.995.

×2. Hús Sigurbjörns Árnasonar nr. 2 við Bakarastíg, brbnr 1956 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Í aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. - Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum innanvið. Langsteinveggur er í húsinu frá Kjallaragólfi að þakrjáfri, kalksteinaður beggja megin. - Aðrir steinveggir eru úr hurðing með tvöföldum þiljum. Þiljað er og neðan á loftbita. Allar þiljur eru lagðar strigja og pappír á veggjum er sáðapappír en loft málað, sem og dyra- og glugga umbúningur. - Kjallari er undir öllu húsinu 1,9 m. hár, með steinsteypu gólfi. - Þar eru 1 íbúðarherbergi og eldhús með steinsteypu gólfum. Að öðru leiti er sami frágangur á þar einnig á aðalhæð hússins. Þar eru einnig 2 geymsluklefar, þvotta herbergi, vatnssalerni og gangur.

1956 Apríl 1923

Lengd: 6,8 m., br.: 7,5 m., h.: 2,7 metr. Rís: 1,9 metar. Flatir hlaup. meter virtur á Kr. 1500.00 = Kr. 13.200.-

2 ofnar 1/240 1/140 kr. 1 eldavél á 300 kr. 1 þvottap. 200 kr. } = 1.730.-

Rafmagnsleiðslur á 450 kr. Vatns- og skolpl. á 400 kr.

Samt. Kr. 14.930.-

3 Hús Georgeirs Guðjónssonar nr.: 10 við Bergstaðastræti brbnr 362, hefur nú verið algerlega endurbyggt og stækkað. Íbúðarhús er byggt úr steinum, höggnum grásteini og

3627

af steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. — Í neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur innan á útveggjum en rýmalagning með þiljum innanað. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Neðan á loftbitum eru einnig þiljur. Allt loft strigi og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Í efri hæðinni eru sama herbergja skipun og þáganga allur einsog á neðri hæðinni. Í þakhúsinu er gólf, þar sem þess er gegnsteypt.

Lengd 6,9 m., br. 5,2 m., h.: 5,8 m. Ris 2,1 metrar

Fuer hlaup. meter virtur á Kr.: 1461,00 = Kr. 10.080,-

3 Ofnar á 160. 180 kr. 2 eldavélar á 180. 100 kr. Vatns- og skolpleiðsla í húsið 300 kr. Rafmagnsleiðslur á 300 kr. } = " 1.350,-

b Viðbyggingu er úr vestur hlið hússins byggð einnig þat. — Í neðri hæðinni er gegnsteypt herbergi, en á þeirri efri eru 2 íbúðarherbergi. Allt þiljað strigi og pappírsklætt. Veggir fóðraðir en loft málað.

Lengd 2,2 m., br.: 3,1 m., h. 5,8 metr. Ris: 1,2 metr

Fuer hlaup. meter virtur á Kr. 873,00 = " 1920,-

Samt. Kr.: 13.350,-

× 17. Guðjón Gamalíelsson múrari Bergstaðastræti 6a hefur reist niður gegnsteypt hús við Suðurgötu c, brunabótanr. 721 og byggt á sama grunni nýtt íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa í og þiljum innan á. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Neðan á loftbitum eru einnig þiljur. Allt loft strigi og pappír og sumt veggfóðrað sumt málað. Gólf eru úr járnbentri steinsteypu með línoleumdúk á. Kjallari er undir allu húsinu, 2,2 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og þvottaskápur. Skilveggir eru tvöfr, annar úr klæðum steypu steinn, kalkskiftaður og með pálmaðum veggjapappír en hinn úr timbri. Þiljað ~~er neðan á loftbitum~~ innan á útveggi, strigi og pappírsklæðt og veggfóðrað. Þar eru einnig þvotta herbergi og gangur.

c Íbúðarhús L.: 9 m., br. 4 m., h. 2,5 m. Skáp. fyr. hf. meter á Kr. 8,40,00 = Kr. 7560 a 1160.

1 Ofn á 200 kr. 2 eldavélar á 180 kr. hvor. Vatns- og skolp á 250 kr. Rafm. 350 kr.

Samt. Kr.: 8720.

---

5. Hús Péturs Ingimundssonar skókvilitsstjóra, Freyjugata 3, byrt.: 1939 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Allir skilveggir eru úr steinsteypu og loft og gólf úr járnbentri steinsteypu. — Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalerni og gangur innan á útveggjum er 2ð grind með krossspöngum, listum og plægðum þiljum þar innanað loftum strigi og pappír. Steinsteypu skilveggir og loft at neðan eru kalkslettuð. Allt ýmist veggfóðrað eða málað.

Leirlistar eru á gólfum anddyris og salernis, sömul undir og veggjum bak við eldavél í eldhúsinu

Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi og gangur. Þar er skilveggir allir úr timbri með tvöföldum þiljum. Allt loft strigi og pappír veggfóðri og málað. — Í efstu hæðinni er gólf, þar sem þess er krossviður.

Lengd: 8,2 m., br.: 8,5 m., h.: 4,5 m. Ris: 3,3 metrar

Fuer hlaup. meter virtur á Kr.: 2195,00 . . . = Kr.: 17.999,-

1 eldavél á 380 kr. Miðstöðvarhitaleiðslur 3000 kr. Rafmagnsl. 600 kr. Linoleumgólfdúkar á 1600 kr. Vatns- og skolpleiðsla í 500 kr. } = " 6080,-

Samt. Kr.: 24.079,-

---

6 Hús Jóhanns Fr. Kristjánssonar, byggingameistara við Fjölnisgötu, byrt.: 1950 er nýtt íbúðarhús byggt þannig að útveggir kjallarans eru úr steinsteypu, 18 þykkir, en þar fyrir ofan eru veggirnir hlaðnir úr skeljum steinum og hleðslurnar bundnar með steinsteypu. Í millibilið, sem er 7 þuml. breytt, er þétt þéttur mónýlsmulningur sem er mjög þurr og í plankalangbandinu. Í gegnum þá er millibil og stoppað er á milli þess og járnbentu með sagarspónum. Innan á sperrum er þéttur og leirborð á sem panel þiljur.

Í aðalhúsinu eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi með vatnssalerni, eldhús hér og 3 gangar. Skilveggir allir eru úr steinsteypu og gólf úr járnbentri steinsteypu. Neðan á loftbitum eru þiljur klæddar strigi og pappír og málað. Veggir eru allir kalkslettaðir og allt loft með veggfóðri. Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 skápar, baðvatnssalerni; 2 klifurkrossar og gangur. Þar ofnar eru skilveggir úr timbri. Allt loft strigi og pappír nema eldhúsið, þar er allt kalkslettað á strápúss. Öll herbergin ýmist veggfóðruð eða máluð. — Kjallari er undir allu húsinu, 2,55 metra hár, með steinsteypugólfi og timburgólfi þar ofna í íbúðinni. Þar eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, hér, vatnssalerni, 2 geymsluklefar

og 2 gangar þar eru skilveggir úr timbri; allt klætt striga og pappír og málað. – Á þaklyftis kjallaralofti er steinsteypt gólf með tjöruborinni pappa á milli gólfanna. Tveimur steinsteypuhúsunum er snúið hvort að öðru með inngöngum undir þau úr kjallara.

Lengd 10,6 m., br. 9,5 m., h. 3,3 m. Rúmm. 3,7 metrar.

Hver klæddur meter virtur á Kr. 3221,00 = Kr. 34143.

4 ofnar 1/360 1/200 2/150 kr. 2 eldavélar 1/170 1/250 kr. } = „ 3660.
1 þvottap. 180 kr. Vatns- og skolpl. á 1200 kr. Rafmagnsl. 1000 kr. }

Samt. Kr.: 37803.

7 Hús A. Obenhaupt kaupsala, Suðurgata 3

brbm.: 1957 er nýtt steinsteypt og gegnumlýst íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnbentri á hornasúlum með pappa á milli. Langveggur er á húsinu, úr steinsteypu, frá grunni að þaklyftu og gólf eru úr járnbentri steinsteypu. – Á neðri hæð hússins eru 2 gegnumlýst herbergi, miðstöðvarklefi og gangur. Allir veggir og loft eru kalksléttuð innan.

1957

Á efri hæðinni eru 3 steinsteypuherbergi, ~~búðar~~ bakarherbergi, gafnherbergi, baðherbergi, vatnssalerni og gangur. Skilveggir eru úr timbri nema langveggurinn og allt þiljað innan á útveggi. Þiljur eru steinsteypt og allt veggfóðrað og málað.

Lengd: 9,1 m., br.: 7,5 m. h.: 6 metr. Rúmm. 1,7 metr.

Hver klæddur meter virtur á Kr 2400.00 = Kr.: 21.840 (á 40)

Miðstöðvarketill á 4500 kr. Rafmagnsl. 500 kr. } = „ 6300
Vatns- og skolpl. 500 kr. húsalemmgólfdúkur 800 kr. }

Samt. Kr.: 28.140

8 Hús Péturs Jakobssonar kennara, Nönnugata 5 B.

brbm.: 1549, er óbreytt frá virðingu 3/10-1920 að því er lýtur a snertir.

a Íbúðarhúsið Hæð: 6,5 × 7,4 × 2,8 metr. Rúmm.: 1,3 metrar

Hver klæddur metur virtur á Kr.: 567,00 = Kr.: 3686,00

1549

1 ofn 190 kr. 1 eldavél 170 kr. Vatns- og skolpl. á 700 kr. Rafmagnsl. 200 kr. = „ 1060,00

X b Skúrshús er nýbyggt úr norðurhlið skafn Lítra a, úr steinsteypu á 3 veg en timbur, þar sem það er tengt við eldra húsið, og með járnþaki á borðaviði með pappa á milli. Það er gangur og þvottahús innan á útveggjum er grind úr pappa og panel þiljur innst. Neðan á loftbitum er panelborð. Allt þiljað

Flutt Kr.: 4746,00

Flutt Kr.: 4746,00

Lengd 6,6 m. br.: 4,4 m. h.: 2,8 m. Rúm 1,8 m.

Hver klæddur meter virtur á 558 kr. = „ 3595.00

1 ofn 200 kr. Rafmagnsleiðsla á 200 kr. = „ 400.00

c Geymsluskúr er á sömu lóð byggður úr timbri, klæddur utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Það er timbur gólf. Allur er skúrinn þiljaður innan á timbur

Lengd: 1,9 m. á, br.: 1,3 m., h.: 2,1 meter – Skápþak

Hver klæddur meter virtur á Kr.: 83,00 = „ 158.00

Samt Kr.: 8899.

9 Hús Þorsteins Magnússonar skipstjóra, Laufásveg 27

brbm.: 704, er óbreytt frá síðustu virðingu 14/2-1918.

a Íbúðarhús. Hæð: 7,6 × 7,5 × 5,65 metr. Rúm 1,9 m kjall. 2,2 m

Hver klæddur meter virtur á Kr 2431.00 = Kr.: 18476.00

704

5 ofnar 1/270 2/240. 2/225 kr. 3 eldavélar 1/250. 2/240 kr. } = „ 3430.00
Vatns- og skolpleiðsla á 600 kr. Rafmagnsl á 900 kr. }

b Inngöngusúr Hæð: 1,6 × 1,9 × 3,1 meter Hver klæddur meter virtur á 325 kr. = „ 823.00

c Inn- og útgöngsk. skúr – „ – 2,5 × 2,5 × 5 – „ – „ „ „ „ „ 704.00 = „ 1760.00

d Geymsluskúr – „ – 2,8 × 7,5 × 1,9 – „ – „ „ „ „ „ 125,00 = „ 350.00

Samt Kr. 24536.

10 Hús Þórðar Þórðarsonar Laufásveg 81, brbm 1927

er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á hornasúlum með pappa á milli. Allir skilveggir og kjallaragólf eru úr steinsteypu – og gólf og loft úr járnbentri steinsteypu. Á aðalhæð hússins eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, vatnssal og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðaviður með pappa á og þiljum innanáa, loftum strigi og pappír. Skilveggir og loft eru kalksléttuð allt hvítt málað eða veggfóðrað. – Kjöddyris-gólf er flísalagt. – Kjallari er undir öllu húsinu 2,2 metra hár. Það er 1 íbúðarherbergi og eldhús með timburgólfi yfir steinsteypu gólfinu. Á háalofti er þess samskonar frágangur, sem á aðalhæð hússins. – Innréttuð er þessi 3 geymsluherbergi, þvotta herbergi, vatnssal og 2 gangar

1927

Lengd: 9 m., br.: 9 m. h. 3,3 metrar. Skápþak.

Hver kl. meter virtur á Kr.: 1959,00 = Kr. 17631.00

1 eldavél á 270 kr. Miðstöðvarketill á 1500 kr. . .
Vatns- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsleiðslur á 350 kr. } = „ 3400.
Húsalemmgólfdúkur á 600 kr. Þvottap. á 180 kr. }

Samt Kr: 21031.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Péturs Maack skipstjóra, Ránargata 30 bbnr: 1928 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bordasúð með pappa á milli.-
It aðalhús hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Úr forstofu endilangri húsinu er skilveggur úr steinsteypu, semensléttaður beggja megin. Innan á útveggjum er 2" grind með tjörupappa í og fyllum innanvið, sem skilveggir eru úr tvöföldum fyllum og fyllt er einnig neðan á loftbita. Allt er lagt striga og pappir og ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari er undir öllu húsinu, 2.4 metra hár, þar er verið að innrétta 1 íbúðar herbergi og eldhús. Auk þess eru þar geymsluherbergi, vatnssalerni og tvatta herbergi, með tvattapotti. Í kjallaranum er steinsteypugólf og kalksléttaðir veggir.
Milligólf er í bitalögum með tjöppa og tagtjörn klappir á milli gólfanna.
a Íbúðarhús. Lengd: 7.6 m., bt: 8.2 m., h: 3.5 metr. Skípak
Hver klang. meter virtur á Kr. 1605,00 = Kr: 12.198.
2 ofnar á 250. 1/135 Kr. 1 eldavél á 260 Kr. 1 þvottap. á 240 Kr. } = " 1.885.
Rafmagnsleiðslur á 500 Kr. Vatns- og skolpl. á 500 " }
b Inngangsskúr er byggður við austurgafl hússins úr samskonar efni og með sama þaki, sem þak, bæði utan og innan. Innar í honum er kjallari með inngangi í aðalkjallaranum:
Lengd: 1.6 m., bt: 3.1 m., h: 3.3 metr. Skíp. Hver klang. meter virtur á Kr. 725.00 = " 1160.-
Samt. Kr: 15.243.

12 Hús Sigurðar Gunnlaugssonar skipstjóra nr. 30a við Ránargötu, bbnr: 1929 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á bordasúð með pappa á milli. Í aðalhúsi hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Innan á útveggjum er 2" bordagrind með tjörupappa í og fyllum innanvið. Langskilveggur er úr steinsteypu, semensléttaður beggja megin, en þvers skilveggir eru úr timbri. Fyllur eru klæddar striga og pappir og allt húsið ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari er undir öllu húsinu, 2.4 metra hár; þar er nú verið langt komið með innréttingar á 1 íbúðarherbergi og eldhús, sem verða með sama fyrirkomulagi einsog íbúð aðalhæðarinnar er. Auk þess eru þar geymsluherbergi, vatnssalerni. Allur og þvotta herbergi. Allur í kjallarinum með steinsteypugólfi og kalksteinuðu þar eins í íbúðunum. Skilveggir eru úr steinsteypu kalksléttuðu. Milligólf er í bitalögum með tjöppum klappir og pappa á milli gólfanna

a Íbúðarhús. Lengd: 7.6 m., bt: 8.2 m. h: 3.5 metr. Skípak
Hver klang. meter virt á Kr: 1605,00 = Kr 12198.-
3 ofnar á 250. 1/80. 1/100 Kr. 1 eldavél 260 Kr. Rafmagnsleiðslur 500 Kr. } = " 2.030.-
Vatns- og skolpl. á 500 Kr. 1 þvottapottur á 240 Kr. }
b Inngangsskúr er við vesturgafl hússins, byggður einsog það, með kjallara undir, sem er inngangur í aðalkjallarann.
Lengd: 1.6 m., bt: 3.1 m., h: 3.3 metr. Hver klang. meter virtur á Kr. 725 = " 1160.
Samt. Kr: 15.388.-

13 Hús Jóhannes Fr. Kristjánssonar, byggingameistara, Hverfisgata 59B bbnr 505 hefur verið fært á bakhlið húseignarinnar og endurbætt mikið.
a Íbúðarhús byggt úr timbri klætt utan borðum þaktjörupappa og járni á veggjum og þaki. Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi öll fóðruð, lögð pappa og ýmist veggfóðruð eða máluð, þar er einnig eldhús fóðrað og málað. Í þakhæðinni eru sambyggð herbergi skipum og frágangur allur einsog á aðalhæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu, 2.2 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Útveggir eru fóðraðir innan og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Timburgólf er yfir steinsteypugólfum í íbúðunum
Lengd: 5.7 m., bt: 5.7 m. h: 2.2 m. Rús. 2.3 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr. 1387,00 = Kr: 7.906.-
2 ofnar á 50 Kr. hvor, 3 eldavélar á 100 Kr. hver }
Vatns- og skolpl á 300 Kr. Rafmagnsleiðslur á 300 Kr. } = " 1.000
b Inng. og geymsluskúr er við norðurklætt húsinu byggður úr steinsteypu á 3 vegu en úr timbri þar sem hann er lengdur við aðalhúsið. Þak er úr bordasúð, pappa og járni. Í aðalhæð skúrsins eru 2 geymsluherbergi og gangur, fóðraðir og máluðir. Skilveggir eru úr timbri með einföldum fyllum. Kjallari, 2.2 metra hár er undir öllum skúrnum, með steinsteypugólfi. Þar er geymsla
Lengd: 5.7 m., bt.: 3.2 m., h. 2.3 metr. Hver klang. meter virtur á Kr. 380.00 = " 2.166.-
Samt. Kr: 11.072,00

14 Hús Ólafs Sigurðssonar, Grettisgata 36B, bbnr 1657. er úr holtgrýti að sunnan. Það er byggt úr timbri klætt utan borðum og pappa á veggjum og járnþaki á bordasúð með pappa á milli.- Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi eldhús gangur og vatnssalerni. Innan á útveggjum er bordagrind með pappa á og fyllum innanvið. Skilveggir eru allir úr timbri með tvöföldum fyllum, og fyllt er einnig neðan á loftbita

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Allt lagt strika af pappir og ýmist. málat eða veggfóðrað
Í þakrýstri eru 2 íbúðarherbergi af ganginn. Allt þiljað
með panel og málað
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,9 metra hár þar er
1 íbúðarherbergi, eldhús, þvotta herbergi, 2 geymsluklefar
og 2 gangar. – Íbúðarherbergin ~~eru~~ og eldhúsið eru þiljuð með
panel af málað, af með linoleumgólfi; efri steinsteypugólfunum,
sem er í öllum kjallaranum
Lengd: 7,5 m., br.: 6,3 m., h.: 3,2 metr. Ris: 2,5 metrar.
Hver klamp. meter virtur á kr.: 1,510,00 . . = Kr. 11,325.
3 ofnar 1/275 2/90 kr. 2 eldavélar 1/300. 1/200 kr. 1 þvottap. 175 kr. } 1.530
Vatns- og skolpleiðslur 400 kr. }
Samt. Kr.: 12,855.

15. Hús C. P. Aspelund nr. 15. við Rauðarárstíg
byrjar.: 1959 er nýtt íbúðarhús byggt úr ~~timbri~~ steinsteypu
~~og járni~~ með járnþaki á borðasúð með
pappa á milli.
1959
Aspelund 23
Í austri húsins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur. Langskilveggur er úr steinsteypu en þverveggir
úr timbri með tvöföldum þiljum. Innan á útveggjum
er tvöfalt ~~(hordempað)~~ borðað með þiljum innanvið. Þiljað er og
neðan á loftbitar. – Steinsteypuveggjunum er kalk-
sléttaðr hvítþvegin, en þiljur allar lagðar strika
af pappir og ýmist máluð en ýmist veggfóðrað.
Í þakrýstri eru enginn herbergja steypum komnir né
gólf á loftbita. – Miðstöð er í kjallara með pappa
og asbestpappa á milli gólfanna. – Kjallari er
undir öllu húsinu, 2 metra hár, með steinsteypu
gólfi, ~~kalfatur~~ í kringum en ekki fullgerður enn að
innan. Þar er vatnssalerni. Húsið er enn ófullgert. –
Lengd: 9,1 m., br.: 7,6 m., h.: 3,7 metr. Ris: 2,7 metr.
Hver klamp. meter virtur á kr.: 1645.00 = Kr. 14,970.
1 ofn á 180 kr. 1 eldavél 220 kr. Rafmagnsl. 250 kr. Vatns- og K. 500 = 1.150
Samt. Kr.: 16.120.

16 Hús Þórunnar Gests og Hannesar Magnússonar
nr.: 60 við Grettisgötu, byrjar.: 1960 er nýtt íbúðar-
hús byggt úr steinsteypu með pappaþaki á borðasúð
1960
Í austurhlutanum eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og gangur
Steinsteypuskilveggur er eftir endilöngu húsinu milli kalk-

slétaðr hvítþvegin. Aðrir skilveggir eru úr timbri
klæddum tvöföldum þiljum innan á öllum útveggjum nema
vestustafni, sem er eldvarnarveggur á milli samliggjandi húsa, er borið
grind með pappa á og þiljum innanvið. – Neðan á loftbitum
eru þiljur. Skeggmveggir eru kalkslétaðir en þiljur allar lagð-
strika af pappir, sumt veggfóðrað en sumt málað
Miðstöð er í kjallaranum með pappa og asbestpappa á
milli gólfanna.
L.: 9,4 m., b.: 7,6 m., h.: 3,2 m., Ris: 1,2 metrar
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1217,00 = Kr. 11.440
1 ofn 85 kr. 1 eldavél 175 kr. Vatns- og skolpl. 400 kr. Rafmagnsl. 350 kr. = 1010
Samt. Kr.: 12.450.

× 17 Hús Þórunnar Stefánsdóttur nr.: 27a við Freyjugötu
byrjar. 1799, hefur nú verið hækkað um eina gólfhæð
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð
Miðstöð 23 með pappa á milli
Í vestri hluta hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
vatnssalerni og gangur. Innan á útveggjum er borðað
1799 með pappa á og þiljum innanvið. Skilveggir eru allir
úr timbri klæddum tvöföldum þiljum. Þiljað er og
neðan á loftbita. Allt lagt strika af pappir og
ýmist veggfóðrað eða málað. Í efri hæðinni eru
3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með samskonar
þiljaðri einsog er á neðri hæðinni
á Íbúðarhús. Lengd: 7,6 m., br.: 7 m., h.: 6,1 meter. Skápar
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1763. = Kr. 13.399.
4 ofnar 3/180 2/160 kr. 2 eldavélar á 150 kr. Vatns- og skolpl. 500 kr. } 1.880.
Rafmagnsleiðslur á 400 kr. }
b Geymsluskúr er þar á sama lóð byggður úr timbri kl
utan borðum og pappa á veggjum og þaki
Lengd: 3,1 m., br.: kr.: 4,2 metr., h.: 2 metrar. Skápar
Hver klamp. meter virtur á kr.: 125.00 = 388
Samt. Kr.: 15.667.

× 18 Hús Benjamíns J. Eiríkssonar, nr.: 25 við Freyjugötu
Miðstöð 23 byrjar.: 1829 er nýr fullgerð að smíð. Það er byggt
1829 úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa
á milli. Í vestri hluta hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
gangur og vatnssal. Innan á útveggjunum er borðað
með pappa á og þiljum innanvið. Langskilveggur úr steinsteypu
er á húsinu, kalkslétaður hvítþvegin. Aðrir skilveggir eru

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

ár timbri. Neðan á loftbita er þiljað með
panel – Allar þiljur eru strigaog pappalagðar
Allt innist málað eða veggfóðrað. Þar er steinlagður
gálfi með timburgálfi; þar yfir. Í [illegible] hefðarmi
er samn herbergjaskipun og fyrirgangur allur einsog á
neðri hæðinni
a Íbúðarhús. Stærð: 8,1 × 7,6 × 5,6 m. Rís: 1,5 metr.
Hvers hlaup. meter virður á Kr. 1926 = Kr: 15.600
3 ofnar 2/225 1/200 kr. 2 eldavélar 1/250. 1/230 kr. Raflögn (1700) } = 2310.
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr.
b Timb. skúr er byggður við norðan hlið hússins, byggður
einnig þvert. Rabarðlétt að innan.
Stærð: 3 × 2,5 × 5,3 metrar Hv. hl. metrar virðist á 533 = 1599.
Samt Kr.: 19509.

19 Hús Hólmfríðar Jónsdóttur nr: 42 við Bergstaðastræti,
bókun.: 690 er ábreytt frá virðingu 11/10 – 1919
690 a Íbúðarhús. Stærð: 6,9 × 6,3 × 3,8 metr. Rís: 2,8 metr. Kr. 2,2 m
Hv. hl. metrar á Kr.: 1697 = Kr. 11.640
4 ofnar 2/240. 2/108.– 2 eldavélar á 216 Kr hvor } = 1.628.
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr.
b. Timb. skúr Stærð: 1,9 × 1,9 × 5,3 metr. Hv. hl. metrar á Kr 443,00 = 842.
c. Do — 1,3 × 2,2 × 2,8 " " " " " 410,00 = 533.
Samt. Kr.: 14643.

20 Hús Hermanns Guðmundssonar nr. 9 við
Smiðjustíg, bókun. 511 er á aðalskrifstofu virðingum Lárus a 7/9.–1898 og Lárus 6/10.–1899
en Lárus c er nýtt
a Íbúðarhús. Stærð 7,5 × 6,3 × 3 metrar.
Hvers hlaup. metar virðist á Kr 1138,00 = Kr. 8535.–
511 3 ofnar 1/200 1/150 1/70 kr. 2 eldavélar 1/200 1/180. 1 þvottap. 200 kr } = 1300.–
Vatns- og skolpleiðslur á 300 kr.
b. Skúr sá við norðan gafl hússins. Þar var áður
geymsla en þar hefir nú verið gjörð 2 íbúðarherbergi
og gangur. Allt þiljað og málað. Geymslukjallari er undir
hluta öllum, 2 metra hár.
Stærð: 2,5 × 6,3 × 3 metrar. Hvers hlaup. meter virðist á Kr. 640,00 = Kr.: 1.600.
c Geymsluskúr hefir verið byggður á sömu lóð úr timbri
kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er þvottahús og steypuofn
Stærð: 4 × 2,5 × 2,1 metr. Hvers hlaup. meter virðist á Kr.: 105,00 = 420.–
Samt. Kr.: 11.855

21. Hús Listvinafélagsins við Skólavörðustíg, bókun 1798
hefir verið endurbætt að ýmsu leiti frá því það var átalið við
24/10–1922. Innan á allra útveggi hafa verið lagðar Korkplötur
og Kalkléttað ápass. Allt húsið er nú kríttað innan, og veggir
sementsléttaðir utan.
1798 Lengd: 20,5 m., br.: 7,3 m., h. 3,2 metr. Hvers hlaup. meter virðist á Kr.: 841,00 = 17.241.–
2 ofnar á 250 kr. 500.–
Samt. Kr.: 17.741.00

23. Hús í e.f. Smjörlíkisgerðin, nr.: 5 við Vesturgötu, bókun 1854.
er ábreytt frá síðustu virðingu 13/11.–1920 að öðru leiti en
því að vesturendi hússins niður hefir nú verið endurbættur
og gjörð þar Kolakró, geymsluherbergi og 2 gangar. Innan
á útveggjum eru tvöfaldar þiljur og sloppað á milli
þeirra með mónylsem. Skilveggir eru allir einnig tvö-
faldir og sloppað á milli þiljanna með mónylsem
Í ganga gólfum [illegible] eru nú lagðar leirflísar.
a Verksmiðjuhús Stærð: 19,1 × 9 × 4,9 metr. Rís: 4,9 metrar
Hvers hlaup. meter virðist á Kr.: 3170 = Kr: 60.547.–
1554 Vatns- og skolpl. á 1000 kr. Miðstöðvarhitaleiðslur á 2800 kr. } = 7.700.
Rafmagnsleiðslur á 3900 kr.
b Vélahús. Stærð 4,7 × 5,6 × 4,4 metrar. Hvers hlaup. meter virðist á 1229 = 5,776.
c Biðreiðaskúr nýr er á sömu lóð liggur úr steinsteypu
á 3 vegu en timbraður á einni, klæddum borðum. Þak er
úr bárujárni, pappa og járnjárni. Í honum er borðaður gálfi
Lengd: 5 m., br.: 4,5 m., h.: 2,9 metr. Hvers hlaup. meter á 195 kr. = 975.–
d Geymsluskúr úr steinsteypu er byggður upp við steinsteypu
girðingarvegg með skápaskúr úr járni á langhliðum
Þvottahús er áfast
Lengd: 15 m., br.: 3 m., hæð 2 metrar
Hvers hlaup. meter virðist 30 kr = 450.
Samt Kr 75.478.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Friðrik Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðunargerð

Árinu 26 Október 1923 mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fástu virðingamönnum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni múrara í húseigninni nr. 11 við Grundarstíg, brbr.: 1403, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni eigandans herra kaupmanns Kristjáns Tómassonar, að gánga úr skugga um að búið sé að endurbæta að fullu skemdir þær, sem húseignin varð fyrir, af bruna 28. Júní 1923 og sem virt var til brunabóta hinn 5. Júlí s.á. á kr.: 38,260,00

1403

Með því að til aðgerðarinnar hefur áður verið varið þeim upphæðum, sem brunaskemdavirðingin tilgreinir undir bókstöfum I-III, eða alls kom byggingarefni fyrir 19515 krónur, vinnulaun kr. 10550,00. Endurbætur á endurnýjun þinsra þaktra innanhússmuna nema 9600 kr., samtals kr. 39665,00, sem eigandanum hafa þegar verið greiddar 1405 kr. af, með brunaleyfum, þá er það virðist vera að húseignin sé nú komin í fyllilega eins gott ástand eins og hún var í fyrir brunann.

Sæm. Björnsson Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brátabirgðavátrygging

Ég undirritaður sæki hermeð eftir að hús mitt nr. 18 við Laufásveg, brbr. 1326, sem nú er verið að skaka og gróðursetja verði tekið í brátabirgðavátrygginga samkvæmt 17 gr. í samþykkt Kaupstefnunnar alm. Brandfortrygging fyrir samtals:

6000 - sex þúsund - Krónum =kr 6000

í 1-einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl 6 e.m. og næst þrí brátabirgðar vátrygging þessi til hins 30. Nóvember 1923 kl 6 e.m.

1326

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki, samkvæmt þessari brátabirgðarvátrygginga, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseign þessari. 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður, innan þess tíma, að fara fram, reglulega brunabótavirðing á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 30. Okt. 1923

Sigurður Jónsson

Brátabirgðavátrygging

Ég undirritaður sæki hermeð eftir að húseign Stefáns Thorarensens lyfsala, Kirkjustræti 16, brbr. 214, í Reykjavík, sem nú er í smíðum, verði tekið í brátabirgðar vátrygginga samkvæmt 17 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku Kaupstaða fyrir samtals:

200.000.- tvö hundruð þúsund- Krónur =kr 200.000.-

214

í 4-fjóra- mánuði að telja frá deginum í dag kl 12 á hádegi og næst þrí brátabirgðar vátrygging þessi til hins 7. Marts 1924. kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir þessari brátabirgðarvátrygginga skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseigninni 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulega brunabóta virðing á venjulegan hátt, á húseigninni. —

Reykjavík 7. November 1923

Jens Eyjólfsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brádabirgdarvátrygging

Ég undirritadur óska hérmed eftir ad, hús mitt nr. 5 vid Túngötu, bókar.: 1846 verdi tekid í brada birgdar vátrygging samkvæmt 17 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku kaupstada fyrir Íslands.

40.000- fjörutíu þúsund- krónur- =Kr.: 40000

í 2-tvo- mánudi ad telja frá deginum í dag kl. 2 e. hád. og nær þessi bráðabirgdarvátrygging þessi til hins 8. Janúar 1924, kl. 2. e. hádegi.

1846

Hér er tekid fram ad brunabótafélagid hefir ekki, eftir þessari bráðabirgdarvátrygging, skyldu til, sem nýtt hús væri, af brunna, á þessari virdingarstundu 4-fjórum vikum eftir ad hún er tekin til notkunar og ad því verdur, innan þess tíma, ad þess þarf reglulega brunabótavirding á húseignunni, á venjulegan hátt.

Reykjavík 8. Nóvemb. 1923.

M. Matthíasson

Ár 1923, hinn 3 nóvember mætti brunavátrygdir Sigurdur Björnsson ásamt hinum fyrstu virdingumönnum þeim herrum Sigvalda Þjarnasyni trésmídameistara og Kristinn Sigurdssyni múrarameistara til þess samkvæmt beiðni hlutadeigenda ad virda til brunabóta eftirskaldar húseignir í Reykjavík, med sérstöku tilliti til núverandi verdlags á byggingarefni, vinnulaunum o.fl. Allt samkvæmt 34, 37 og 46 grein í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku kaupstada:

1. Hús Ólafs Sutanssonar, trésmits, Freygata 25 a=, bókar 1934, er nýtt íbúdarhús, byggt úr steinsteypu med járnþaki á bordsúd med pappa á milli.

Ólafs 25

1934

Í adalhúsinu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, geymsluklefar og gangur. Innan á útveggjunum er bordagrind, pappi og fjalir. Skilveggir eru úr binding med tvöföldum fjölum og fjalir er einnig negdar á loftbita. Allt lagt striga og pappír og ýmist málad eda veggfódrad. Kjallari er undir allt húsinu 2.4 metra hár, med steinsteypugólfi. Búid er ad fjalir innan og leggja timburgólf í 1 íbúdarherbergi. Þar er einnig 2 geymsluherbergi med 1 hefilbekk og gangur.

Lengd 7.5 m., br.: 6.3 metr., h.: 2.8 metrar. Rúm.: 1 meter Húss klang. metar virdast á Kr.: 1156,00 . . =Kr: 8.670.
3 ofnar 1/200 2/100. kr. 1 eldavél á 200 kr. Rafmagnsl. á 350 kr= 1.350.
Vatns- og skolpl. á 400 kr 3

Samt. Kr.: 10020.

2. Hús Helga Bergs bókhaldara Skólavördustíg 30, bókar 1922 er nýtt íbúdarhús, byggt úr steinsteypu, kalkslettadr beggja megin nema tveir adalskilveggja kútar sem eru úr binding, klædum panel. Panel fjalir eru einnig negdar á loftbitana. Allar fjalir eru lagdar striga og pappír og allt er húsid ýmist veggfódrad eda málad innan. Kjallari er hár úr járnbentri steinsteypu allt dúkalagt. Í eldhúsi á gólfinu eru gólfjárn lögd leirpípum og umhverfis eldavélina í eldhúsinu eru veggirnir (bæsadir) lagdir postulínsflísum. Í kjallara eru 5 íbúdarherbergi og gangur; þar

Skóla 23

1922

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

er gólf úr timbri, með milligólfi og segspónaklæði og pappa á milli gólfanna, at öðru leiti er þess sam-kvæmt frágangur einsog á áðurlýstu húsinu.
Í skammbálkum er gólf. Þar uppi er 1 íbúðarherbergi fjalað og málað og þurrklofi. - Kjallari er undir öllu húsinu, 2.5 metra hár, með steinsteypugólfi. - Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, ~~x~~ gangur og vatnssalerni. Timburgólf er þar uppi, steinsteypugólfinu. Loft eru kalkslétthúð og hvítmáluð að neðan. Að öðru leiti er samskonar frágangur á þessum hluta kjallarans einsog á áðurlýstu húsinu. Í kjallaranum eru einnig (~~á kjall~~) 2 geymsluherbergi 1 þvottaherbergi og gangur.
Lengd: 9.5 m., br.: 9.3 m., h.: 4 metrar Ris.: 4.5 metr.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 3682.00 . . =Kr.: 34.979.

2 eldavélar 1330. 1 þvottapottur 230 Kr.
Miðstöðvar hitaleiðslur á 4600 kr. Vatns-gas- og skolpl. á 800 kr.
Raflagnsleiðslur á 800 kr. Einalampahúkar á 2310 kr. } = 9300

Samt. Kr.: 44.279.00

3. Hús Egils Jónssonar, Fálkagata 8, byrt.: 1961
er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á fyllingu innan á. - Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fyllingu. - Fyllingi er að neðan á loftbita. Gólf er úr timbri á bitalögum. Allar fyllingar eru lagðar strigi og pappír.
Að innan hefir húsið enn eigi verið fullgert.
Stærð: L.: 6.3 m., br.: 6.3 m., h.: 3 m., Skúrþak.

Hver hlaup. meter virtur á 718 kr. . . =Kr.: 4523
1 eldavél á 60 Kr. Vatns- og skolpl. 200 kr. = " 260

Samt. Kr.: 4.783.00

4 Ásmundur Ólafsson hefir nú byggt við Fálkagötu 32, byrt. 1738, til viðbótar við fyrri húsaskipan sína:
a Innigangs- og geymsluskúr úr bindingi að utan borðum þakinn og járni á veggjum og þaki. Þar er gangur og geymsla. Allt fyllingi innan á bindingi með panelborðum
L.: 4.3 m., br.: 2 m., h.: 2.3 metr. Hr. hlaup. meter virtur á Kr. 140.00 =Kr. 602.00
e Geymsluskúr er byggður við vesturenda íbúðarhússins úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar er steinsteypugólf
Stærð: 3.3 × 5 × 2.8 metrar Skúrþak. Hver hlaup. meter virtur á 2794 kr. =Kr. 921.00

Samt. Kr.: 1523

5. Hús Almar Normanns, Sólvangur við Hringbraut, byrt. 1837, er nú fullgert að smíði til.
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. - Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr. Innan á útveggjum er borðagrind, með fyllingu innan á og vírneti, sem kalkslétthúð er á. Allir skilveggir eru úr steinsteypu og loft og gólf úr járnbentri steinsteypu. Allir veggir eru með álíðandi rósaveggjum, en loft glugga og dyraumbúningar eru málað.
Í þakrými eru 5 íbúðarherbergi og gangur. Þar eru skilveggir úr timbri. Allt loft strigi og pappír og þannig málað eða veggfóðrað. - Í skammbálkum er gólf
Þar uppi er geymsla og þurrklofi.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2 metra hár, með steinsteypuskilveggjum og gólfi. Þar er baðherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur.
Allt kalkslétthúðað og hvítlímað
a Íbúðarhús. Lengd: 9.1 m., br.: 9.1 m., h.: 3.5 m. - Ris: 4 m.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 2969,00 . . . =Kr. 27.018.-

1 Eldavél á 360 Kr. 1 Þvottapottur á 220 Kr. Raflagnsl. 900.-
Miðstöðvarhitaleiðslur á 4800 Kr. Vatns- og skolpleiðslur 1200 kr. } = " 8,980.-
Einalampagólfdúkar á 1500 Kr.

b Inn- og útgöngudyrskúr er við vesturgafl hússins byggður að öðru leiti, báðu að utan og innan, einsog það. Þar eru 2 gangar. Undir honum er kjallari, fjarhús og undir sjálfu húsinu. Þar er gangur og vatnssalerni
Lengd: 4.6 m., br.: 6.9 m., h.: 4 metr. Ris: 2,2 metr.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1843.- = " 2949

Samt. Kr.: 38.947.

6. Hús Guðmundar Markússonar skipstjóra, Ránargötu 5, byrt.: 1914, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og búr. - Innan á útveggjum er 2" grind með pappa á fyllingu innanná. Langskilveggir eru á hliðum úr steinsteypu. Aðrir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fyllingu. - Fyllingi er að neðan á loftbita.
Allar fyllingar eru klæddar strigi og pappír, en steinveggir eru kalkslétthúðaðir. Allt er innanveggjafóðrað eða málað. Í þakrými eru kvistir á austurhlið hússins. Í þakrýminu eru þar 6 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilveggir eru þar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

allir úr timbri, með tvöföldum fjölum.
Allt loft strigi og pappír og tjrnist málað eða veggfóðrað. – Í efri íbúðinni er gólf og þak uppi er portbyggt. – Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 m. hár, með steinsteypugólfi. – Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Yfir steinsteypugólfinu er timburgólf. Í aðalveggi er þar samskonar þráfangur einsog á aðalhluta hússins. – Í efri íbúðinni er gólf. Þar uppi er portbyggt. ~~Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús yfir.~~ Í kjallaranum: Þvottaherbergi, geymsluherbergi og gangur. Allt er húsið sementsléttað utan
a Íbúðarhús. L.: 9,5 m., br.: 8,16 metr., hæð 4 metrar. Ris: 1 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 307,00 = Kr.: 29.174.
3 eldavélar 1/290. 1/220. 1/170 kr. – 1 þvottap. á 200 kr.
Miðstöðvarhitataki á 1600 kr. Vatns- og skolpl. á 800 kr.
Rafmagnsleiðslur á 1000 kr. línoleumdúkar 1000 kr. } = 5.280.
b Inngöngusvalir er við suðurgafl hússins byggðar einsog þær. – Kalkséttaðar innan og málaðar.
Kjallari er undir skúrnum, jafnhár húskjallaranum og er á honum gangur inní aðalkjallarann.
Lengd: 2.1 m., br.: 3,25 m., h.: 3,7 metrar. Skápar
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 733,00 = 1.539.
c Inngöngusvalir og uppgöngu er við vesturhlið hússins byggðar einsog þær. Þar er gangur og stigi upp í þaklyftis. Undir honum er kjallari jafnhár húskjallaranum og er þar gengið í hann
Í ~~vesturhlutann~~ norðurenda skúrsins er gangur og vatnssalerni og annað vatnssalerni er í kjallara hans. –
Lengd: 2,65 m., br.: 2,7 m., h. 3,7 metrar. Ris 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 913,00 .. = 2.420.

Samt. Kr.: 38.413.

7. Þorsteinn Jónsson, járnsmiður, nr. 33 við Vesturgötu, b.br.: 135, hefur látið brjóta og endurbæta húsið lítra d, sem áður var geymsluhús, en nú íbúðarhús.
Það er byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa listum og járni í veggjum og þaki. –
Í neðri hæð þess eru 1 íbúðarherbergi, gangur og geymsluherbergi. Í íbúðarherbergið og gangurinn er þiljað innan á timbri, klætt striga og pappír.
Veggir þöruðir en loft máluð.

Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað, loft strigi og pappír og tjrnist veggfóðrað eða málað.
Lengd: 7,6 m., br. 7 m., h.: 5 metra. Ris 1,2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1465,00 = Kr.: 11.134.
1 eldavél 170 kr. – 3 ofnar 2/100 1/70 kr. Vatns- og skolpl. á 500 kr. } = 1.240.
Rafmagnsleiðslur á 300 kr. }
e Inngangskúr nýr hefur verið byggður, við vesturhlið hússins úr kalsteini á 3 vegu, en úr timbri þar sem hann er skeytt við húsið lítra d. Þak er úr bárujárni, pappa og járni þar yfir. Steinsteypuveggir eru kalkséttaðir utan og innan.
Í neðri hæðinni er gangur og vatnssalerni, en á þeirri efri er aðeins gangur.
Lengd: 3,4 metr., br.: 1,9 metr., h. 4,7 metr. Skápsk
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 259,00 Kr.: 880.

Samt. Kr.: 13.254.00

8. Hús Kristjáns Einarssonar nr.: 95 við Laugaveg, b.br.: 1934 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á burðarsúlum með pappa á milli.
Í aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Allir skilveggir eru úr steinsteypu, en loft og gólf úr járnbentri steinsteypu. – Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og þiljum innanáa, loftum strigi og pappír. Skápveggir eru kalkséttaðir og allt innst veggfóðrað eða málað.
Gólf í eldhúsi og aðalgangi eru lögð leirflísum og þvottahúsflísar eru á eldhúsveggnum bak við eldavélina. Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 metra hár með steinsteypugólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, með áföstu samskonar þráfangi sem er á aðalhæðinni. Í kjallaranum eru ennfremur 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, með 1 hefilbekk, þvottaherbergi, vatnssalerni og 2 gangar. – Tveimur steinsteypustöpplum er upp í húsið. Undir hvorri þeirri byggir sig er geymsluskápi og gangur inní aðalkjallarann.
Lengd: 11,3 m., br.: 8,16 m., h.: 3,2 metr. Skápsk
Hv. hl. meter virtur á Kr.: 1777,00 = Kr.: 20.080.
2 eldavélar 1/300. 1/190 kr. 1 þvottap. 180 kr. Miðstöðvarh. leiðslur á Kr. 1700,00 Vatns- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsl. á Kr. 850 } = 4420
línoleumdúkar 700 kr. – – – –

Samt. Kr.: 24.500.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Jóns Vídis, Hverfisgata 40, brbns 832, er ótryggt fyrir síðustu virðingu 11/12 - 1920, að öðru en því að íbúðarherbergi sem var í austurenda kjallarans, hefir verið gjört að búðarhús og geymsluklefa. Allt þiljað og málað. - Í aðalhúsinu hefir verið lagt nýtt vatnssalerni og á suðurhlið þakbyggðs hefir verið settur kvistur, með útgöngudyrum úta á lóðarsvali, sem gjörðar hafa verið á þaki tóm- og uppgangsskúrsins

832 a Íbúðarhús. Stærð: 10,7 x 7,5 x 4,4 metrar. Ris: 3,1 meter
Hver klamp. meter virtur á kr. 2860 = kr.: 26.322.
7 ofnar 2/280. 1/490. 3/105 1/110 kr. 2 eldavélar á 200 kr. hver
1 þvottapottur á 300 kr. Vatns- og skolpleiðsla á 800 kr.
Rafmagnsleiðsla á 1400 kr. - Linoleumgólfdúkur 700 kr. } = " 5.075.
b Tómgönguskúr. Stærð: 2,8 x 2,8 x 3,8 metrar
Hver klamp. meter virtur á kr.: 659,00 = " 1.845
Samt. kr.: 33.242

10. Hús frú Guðrúnar Lyngdal Frakkastíg 16, brbns 1962, er ófullgert í smíðum. Það er byggt úr steinsteypu og holusteini, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í austurenda hússins er sölubúð með borði og skáp með hyllum, en helmingur hússins er óinnréttaður og gluggalaust enn þá. Steinsteypu gólf er í öllu húsinu og loft yfir vesturenda þess er úr járnbentri steinsteypu. Loft yfir búðinni er úr timbri. Það eru veggir kalksléttaðir og hvítaðir innan. - Undir hálfu húsinu er kjallari, 1,8 metra hár.
1962 Lengd: 10,2 metr., br.: 5 metr., h.: 2,5 metrar. Skápar -
Hver klamp. meter virtur á kr.: 594,00 = kr.: 6.059.
Vatns- og skolpleiðslur . . . " 200.
Samt. kr.: 6.259.

11. Gestur Gíslason stórkaupmaður hefur byggt skúr við vesturhlið húseignar sinnar Skjaldborg við Lindargötu, brbns: 1271, úr steinsteypu með pappaþaki á borðasúð. Í skúrnum er steinsteypugólf og í öðrum enda hans er stór steinsteypupró 1 meter á dýpt
1271 b Geymsluskúr. L.: 19 m., br.: 7,1 m. h. 2,6 m. Skápar.
Hver klamp. meter virtur á kr.: 438,00 = kr.: 8.322.
Vatns- og skolp á 1200 kr. Rafmagn allt á 300 kr. = " 1500
Samt. kr. 9822.

12. Hús Guðmundar Kristjánssonar Grettisgata 58, brbns. 1949, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. - Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á og þiljum innanáa. Innanskilveggir eru í húsinu úr steinsteypu kalksléttaðir beggja megin. Niðurí á loftbitum eru þiljur og þverskilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum. Allar þiljur eru lagðar striga og pappír og allt húsið er ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í þakbyggðri eru 2 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, fastur skápur og gangur. Frágangur á íbúðarherbergjunum er að öllu leyti sá í herbergjunum aðalhæðarinnar.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2 metra hár, með steinsteypu gólfi. Þar er geymsluherbergi, þvottaherbergi og hitunarherbergi.
1949 Miðstöðvar er í báðum hæðunum með pappa og tágaspárnastoppi á milli gólfanna. Við vesturgafl hússins eru steinsteypu tröppur. Undir þeim er gangur inní kjallarann.
Lengd: 6,9 m., br.: 7,6 m., h.: 2,75 metr. Ris: 2,7 metrar
Hver klamp. meter virtur á kr.: 1612,00 = kr.: 11.123.-
3 ofnar 1/150 2/100 kr. 1 þvottapottur 180 kr. 1 eldavél á 250 kr. } = " 1.590.
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. Rafmagnsl. á 340 kr. }
Samt. kr.: 12.713.

13. Hús Sigurðar Hjörleifssonar, Njálsgata 58 B, brbns 1943, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, fastur skápur og gangur. - Innan á útveggjum er 2" grind með tjörupappa á og þiljum borðum innan. Skilveggir eru úr binding kl ~~veðr~~ tvöföldum þiljum. Niðurí á loftbitum eru einnig þiljur. - Allt loft strigað og pappír og ýmist málað eða veggfóðrað. - Kjallari er undir öllu húsinu 2,25 metra hár, með steinsteypugólfi og timburgólfi þar ofar í íbúðinni
1943 Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fastur skápur, vatnssal og gangur. Í kjallaranum eru 3 skilveggir úr steinsteypu þiljaðir beggja megin en einnig úr binding með tvöföldum þiljum. Innan á útveggjum og niðurí á loftbitum eru einnig þiljur. Allt loft strigað og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. - Í kjallara eru þvottaherbergi og geymsluherbergi. Miðstöð er í báðum hæðunum með pappa og tágaspárnastoppi á milli gólfanna. Við suðurhlið hússins eru steinsteypu tröppur. Undir þeim er geymsla og gangur
L.: 12,5 m., br.: 5 m., h.: 2,9 m.. Ris: 1 meter. Hver klamp. meter virtur á kr 1168. = kr.: 14.600.
3 ofnar 1/230 2/180 kr. 2 eldavélar 1/250. 1/140 kr. 1 þvottap. 100 kr. Vatns- ek. 500 kr. Rafm. 450 kr. = " 2.080.
Samt. kr.: 16.680.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Kristjáns Einarssonar Grundarstígur 11. brbnr 1403 er óbreytt frá síðustu virðingu 3/4-1920 að öðru leiti en því að á efra paklyfti hefur nú verið gjört íbúðarherbergi, þar sem áður var purkloft.

1403 a Íbúðar- og verslunarhús. Stærð: 11.6 × 10.4 × 6 metr. Þakhæð 5.3 metrar
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 5546,00 . . . = Kr. 64.334.00
2 eldavélar 1/260. 1/230 kr. 1 þvottapottur á 200 kr. Rafmagnsleiðslur á 3000 kr.
Miðstöðvarhitaleiðslur á 8750 kr. Línóleumgólfdúkar á 4150 kr. Vatns- og skolpl. (1500 kr.) = „ 18.090.–
Samt. Kr. 82.424.

15. Hús Árna Jónssonar Nýlendugata 21. brbnr: 489, litra e, trésmíðavinnuhús er óbreytt frá síðustu virðingu 2/10-1920.
Stærð: 5 × 7,5 × 2,8 m. Ris 2,5 metr. Hver klaup. meter virtur á Kr.: 1344. = Kr. 6.720.
489 Rafmagnsleiðslur á 200 kr. Lúmofn 60 kr. . . = „ 260
Samt. Kr.: 6.980.

16. Hús Kristjáns Eggertssonar Grettisgata 56. brbnr 1200, er óbreytt frá síðustu virðingu 5/2-1921
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,9 × 4,7 m. Ris 2,5 metr. Kj. h. 2.5 m
Hver klaup. meter virtur á Kr.: 2054.00 = Kr. 15.405.
1200 5 ofnar 2/200. 1/180. 2/140 kr. 3 eldavélar á 210 kr. hver . . .
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 350,00 Rafmagnsleiðslur á 600 kr. = „ 2.440.
b Inngönguskúr. Stærð: 2 × 2,5 × 5,5 metr. Hv. hl. meter virtur á 710 kr. = „ 1420
Samt. Kr.: 19.265.

17. Hús Vigdísar Fjeldsted, Veghúsastígur 1. brbnr.: 567, er óbreytt frá virðingu 30/10-1920.
a Íbúðarhús. Stærð: 5,7 × 5 × 2,3 metr. Hv. klaup. meter á Kr. 1148,00 = Kr.: 6.544.
567 1 ofn á 200 kr. 4 eldavélar 2/150 2/80 kr. Vatns- og skolpl. á 450 kr. . . . = „ 1.110.
b Viðbygging. Stærð: 3,1 × 5 × 3 metr. Hver klaup. meter virtur á Kr.: 595,00 = „ 1.845.
Samt. Kr.: 9499

18 Hús frú Ingibjargar Gunnarsdóttir, Skólavörðustígur 27. brbnr 462, er óbreytt frá síðustu virðingu 18/9. 1920 að því er litra a snertir
a Íbúðarhús: Stærð: 6,9 × 6,3 × 3,8 metr. Hver klaup. meter virtur á 1624 kr. = Kr.: 11.206.
462 3 ofnar 1/130. 2/100 kr. 2 eldav. 1/220. 1/100 kr. Vatns- og skolpl. 400 kr. Rafmagnsl. 630 kr. . . . = „ 1,680.
b Inngönguskúr er við norðurhlið hússins, byggður einsag það.
Stærð: 2 × 2 × 4,2 metrar. Hver klaup. meter virtur á Kr.: 300,00 . . = „ 600.
Samt. Kr.: 13.486.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnarsy Kristinn Sigurðsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og meðeiganda míns Magnúsar Brynjólfssonar, nr 6 við Óðinsgötu brbnr. 1963, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17. gr. í sampykt Kabstaðernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:
20.000.– tuttugu þúsund Krónur . . = Kr.: 20.000,00
í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 2 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 12. 1963 febrúar 1924, kl. 12 e. hádegi.
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignunni 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulag brunabótavirðing á húseignunni á venjul. hátt.

Reykjavík 12. Nóvember 1923

Helgi Thordersen

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 17. nóvember mætti brunamála stjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingamönnum þeim Sigvalda Bjarnasyni trésmiða meistara og Kristinn Sigurðsson múrara til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku til þess verðlags, sem er nú á byggingarefnum, vinnulaunum ofl., allt samkvæmt 34, 37 og 45. grein í samþykt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða.

1. Hús Bjarna Árnasonar og Angantýs Hróbjartssonar Haltagata brbnr.: 319 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Á aðal hæð hússins, eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Innan á útveggjum er borðagrind, með pappa í ~~og~~ listum og panel þiljum innan á þiljur eru einnig neðan á loftbitum. Þetta allt lagt striga og pappir. Skilveggir eru allir úr steinsteypu, sem entsléttaðir beggja megin. Allt er ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á þakbitum er gólf eftir miðju hússins endilöngu þar uppi er geymsla og þurkloft.
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,35 m. hár, með steinsteypugólfi og timburgólfi þar ofaná. Þar er sama herbergja skipun og frágangur allur einsog á aðalhæð hússins. – Í bitalögum er milligólf með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna

319

a. Íbúðarhús Lengd: 7,5 m., br. 7 m., h. 3 m. Ris: 1,7 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1739,00 – – = Kr.: 13.043.
4 ofnar 1/250. 1/160. 2/130 kr. 2 eldavélar 1/250. 1/280 kr. . . } = . 2.100.
Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr. Rafmagnsl. á 500 kr. . . }
b. Inngönguskúr er við vesturgöfl hússins byggður einsog það, bæði utan og innan. Undir skúrnum er kjallari jafnhár húskjallaranum. Þar er gangur og tveir geymsluklefar. – Tvennar steinsteyputröppur eru við skúrinn með geymsluklefum undir. –
L.: 2,8 m., br.: 2,5 m. hæð 2,8 m. Ris 1,1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 572,00 = Kr.: 1.602.
Samt. Kr.: 16745

2. Jón Magnússon, Brekkustígur 14B, brbnr. 998, hefur byggt við austurenda húss síns viðbyggingu úr steinsteypu á 3 vegu en úr timbri á þeirri hlið sem húsin mætast. – Þak er úr borðasúð með pappa ~~yfir milli~~. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og búr. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og þiljum innaná. Neðan á loftbitum eru þiljur og skilveggir eru úr timbri. Allt lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrar eða málað.

998

d Íbúðarhús. L. 4,4 m., br.: 5,8 m., h.: 3,4 m.. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á 828 kr. = Kr. 3.643.–
Vatnsleiðslur á Kr. 150,00. Rafmagnsl. á Kr. 150,00 = " 300.–
e Inng.skúr er við vesturhlið litra d, byggður úr binding klæddur utan borðum og pappa.
L.: 1,8 m., br.: 1,7 m. h.: 2,4 metrar.
Hver hlaupandi meter virtur á Kr. 134,00 = . 241.–
Samt. Kr.: 4.184.00

3 Hús Guðmundar Guðnasonar nr. 9 við Brekkustíg brbnr.: 240 er nýtt íbúðarhús – þar sem áður stóð steinhær – byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og þiljum innan. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum. – Þiljað er og neðan á loftbita. – Allt lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.

240

Kjallari er undir öllu húsinu, 2,2 m. hár. – Þar er langskilveggur úr steinsteypu. Annars er hann ófullgerður enn. Milligólf er í neðri bitalögum með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna
Lengd: 8,8 m., br.: 7,6 m., h.: 2,7 m. Ris 2,7 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1434,00 . . = Kr.: 12619.–
2 ofnar á 125 kr. hvor 1 eldavél á 200 kr., Vatns- og skolpl. 400 kr. } = " 1200.–
Rafmagnsleiðslur á 350 kr. . . . }
Samt. Kr.: 13.819.–

4 Hús Stefáns Jósefssonar Baránsstígur 20a brbnr. 1964 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Þar eru 2 íbúðarherbergi, búr, eldhús, vatnssal. og 2 gangar.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og þiljum innaná. Langskilveggur er í húsinu úr steinsteypu, en þverveggir eru úr binding klæddum tvöföldum þiljum –

1964

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Þiljað er og netað á loftbita. Allar þiljur eru
lagðar strýa og pappír og allt húsið er ýmist veggfóðrað eða
málað að innan. Steinsteypugólf er undir timburgólfinu
L.: 6,3 m., br. 8 m., h. 3,2 m. Skápak
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1086,00 =Kr. 6.842,-
2 ofnar á 150 Kr. hvor. 1 eldavél á 250 Kr. Vatns- og skolpl. á 200 kr. } =. 950,-
Rafmagnsleiðslur á 200 kr.
Samt. Kr: 7.792,-

5. Hús Kristjáns Guðmundssonar skósmiðs, Þjórsgata 7,
byrjað: 1923, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu
með járnþaki á bortjöru með pappa á milli.
Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, skósmíðastofa, her-
bergi, eldhús, vatnssal og gangur. Innan á útveggjum
1923 er borðagrind með pappa á og þiljum innanáa.
Neðan á loftbitum eru þiljur. Skilveggir eru úr
timbri með tvöföldum þiljum. Allt loft
Afsl. 1.25 strýa og pappír, bæði veggfóðrað og bæði máluð.
Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur með
samskonar fráganga sem er á neðri hæðinni
Kjallari er undir hálfu húsinu, 1,7 metra hár, með
steinsteypugólfi og sementsstrokinn veggjum.
a Íbúðarhús: Lengd: 4,4 m., br.: 10 m., h.: 5,9 m. Ris: 2,8 m.
Hver klamp. meter virtur á kr.: 2962,00 =Kr.: 13.033.
2 ofnar á 160,- 1100 kr. 1 eldavél á 150 kr. Línoleumgólfdúkar 480 kr.
Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr. Rafmagnsl. á 400 kr. } =. 1660
b. Tvígangaskúr byggður einsog húsið sjálft, er við
austurhlið þess. Þar er gluggi þiljaður innan og málaður
L.: 1,25 m., br.: 1,6 m., h.: 2,7 metr. Skápak
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 160,00 =. 200.
Samt. kr.: 14893.-

6. Hús Þorbjarnar Ólafssonar Freyjugata 17B, byrj.: 1965
sem er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu, með járnþaki
á bortjöru með pappa á milli. –
Afsl. 25 Þar eru 2 íbúðarherbergi, hús, eldhús, vatnssal og
gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa
1965 á og þiljum innanáa; skilveggir eru úr timbri með
tvöföldum þiljum, sömuleiðis eru þiljur neðan á loft-
bitum. – Allt loft strýa og pappír og ýmist veggfóðrað
eða málað. Timburgólf er í öllu húsinu, með milligólfi
í kjallaranum.

Geymsluskjallari, 1,7 m. hár, er undir nokkrum hluta hússins
Lengd: 10 m., br.: 4,3 m., h.: 2,8 m., Skápak
Hver klamp. meter virtur á kr.: 574,00 =Kr 5.740,-
1 eldavél 200 kr Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400,- Rafmagnsl. á 300 kr. =. 900,-
Samt. Kr.: 6.640,-

7. Hús Jóns Sigurpálssonar bókhaldara, Bragagata 29 B,
byrj. 1966, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með
járnþaki á bortjöru með pappa á milli. –
Afsl. 25 Þar eru 3 íbúðarherbergi, vatnssalerni, eldhús og 2 gangar.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum
og þiljum þar innan á. – Krass-skilveggir eru í húsinu
úr steyptum steini, kalkslétthúðuðum og einn pappskilveggur
1966 er úr timbri með tvöföldum þiljum. Neðan á loft-
bitum eru og þiljur. Allar timbur þiljur eru lagðar strýa,
og pappír og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað
innan. Steinsteypugólf er undir timburgólfum
og tjöruspappa lag er á milli gólfanna.
Lengd 8,8 m., br.: 7,55 m. h.: 3,7 m. Skápak
Hver klamp. meter virtur á kr.: 1218,00 =Kr.: 10.718.
2 ofnar á 190 kr hvor 1 eldavél á 230 kr Vatns- og skolpl. 400 } =. 1.660.
Rafmagnsleiðslur á 350 kr. Línoleumgólfdúkar á 300 kr.
Samt. Kr 12.378.-

8. Húseign Jóns Guðjónssonar Lindargata 8a,
byrj.: 1960, er óbreytt frá virðingu 2/5-1946, að öðru
en því að þegar hefur verið lítið á húsið og kvistir
1960 bátumegin á vesturenda þess gerðir að miðju hvorum
megin. Viðbót þessi er byggð úr samskonar efni eins
Afsl. 25 eldri hluti hússins. – Í þaklyftu þessu eru 3 íbúðar-
herbergi og eldhús. Allt þiljað og ýmist veggfóðrað eða
málað. – Undir húsinu er kjallari 2 m. hár, í honum
er steinsteypugólf.
a Íbúðarhús. Lengd: 6,3 m x 6,3 x 7,2 metr Ris 2,4 metrar
Hver klamp. meter virtur á kr.: 1829,00 =kr: 11.523,00
3 ofnar á 120 kr hvor, 2 eldavélar á 170 kr. hvor } =. 1700,-
Vatns- og skolpl. á 400 kr Rafmagnsleiðslur á 600 kr.
b Tvígangur skúr úr timbri hefur verið rifinn og byggður upp aftur
annar nýr úr steinsteypu með járnþaki á bortjöru með pappa á
milli. Þar eru 2 gangar, vatnssalur og geymsluskáli; allt þiljað og málað innan
Lengd: 2,5 m., br.: 2,9 m., h.: 4,5 metr. Hver klamp. meter virtur á kr.: 673,00 =Kr.: 1680,-
Samt. Kr.: 14.903,-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Ólafs Jónssonar Vesturgata 35, brbnr.: 517
var síðast virt 29/9-1898 hefur nú verið endurbætt að ýmsu leiti. Byggtur hefur verið kvistur vestast á suðurhlið þaklyftis þess úr sama efni og byggingarmáta, sem húsið sjálft.
Í þaklyftinu eru nú 4 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað loft strigi og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Hús er húsið allt járnklætt utan.
a Íbúðarhús. Stærð: 7.8 × 6.6 × 3.3 metrar. Rúmmál 2,5 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1323.00 . . . . =Kr.: 10.319.
3 Ofnar 2/250. 1/150 kr. 2 eldavélar 1/250 1/200 kr. . . . . } =» 2.000
Vatns- og skolpl. á 300 kr. Rafmagnsl. á 600 kr. . . . }
b Tvíg. skúr nýr hefur verið byggður við suðurhlið hússins, byggður úr timbri með bárujárni á veggjum og þaki. Skúrinn er 2 gangar og geymsluklefi. Allt þiljað innan og málað
st. 2.3 m., br. 3.8 m., h. 5 m. Skápar
Hver klamp. meter virtur á kr.: 765,00 =Kr.: 1.760.
c Geymsluskúr er byggður á sömu lóð úr timbri, borðaklæddum og tjörguðum að utan, 2 vegna en úr steinsteypu á hinn 2, með járnþaki á langböndum.
L 3.5 m., br.: 3 m., h.: 2 m., Skápar
Hver klamp. meter virtur á Kr. 60.00 =» 210.
Samt. Kr.: 14.289.

10. Hús Fiskveiðahl. félagsins Alliance, Ísafirði, brbnr.: 150.
er óbreytt frá síðustu virðingu 7/8.-1920
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 4,1 metr. Rúmm.: 2,3 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1652,00 =Kr.: 12.390.
4 Ofnar 2/150. 2/90 kr. 2 eldavélar 1/140. 1/70 kr. Rafmagnsl. 500 kr. }
Vatns- gas- og skolpleiðslur 320 kr. . . . } =» 1510
b Tvíg. skúr. Stærð: 2.2 × 2,5 × 6,3 metr.
Hver klamp. metr. virtur á Kr.: 490,00 =» 1.078
Samt. Kr.: 14.978

11. Hús Sama við Mýrargötu, brbnr. 1269, er óbreytt frá síðustu virðingu 7/8. 1920
a Fiskgeymsluhús Stærð: 33 × 12,6 × 2,5 m. Rúmm. 2,4 metr.
Hver klamp. meter virtur á kr. 747,00 =Kr. 24.651.
Rafmagnsleiðslur 500 kr 500
b Fiskþvottahús. Stærð: 18,8 × 15,7 × 2,5 metr. Rúmm.: 1.4 metr
Hver klamp. metr virtur á kr. 664,00 . . . . =» 12.483
Vatns- og skolpleiðslur í 1500 kr. Rafmagnsl. 500 kr. =» 2000
Samt. Kr. 39.634.

12. Hús Sama, Ísafirði B 2, brbnr 201 er óbreytt frá síðustu virðingu 7/8-1920
a Íbúðarhús. Stærð: 8,2 × 7,9 × 2,8 metr. Rúmm.: 2,5 metr.
Hver klamp. meter virtur á kr 877,00 . . . =Kr. 7.191,00
2 eldavélar 1/100. 1/70 kr. Vatns- og skolpl. 210 kr. Rafmagnsl 300 kr =» 680.00
b Tvíg. skúr. Stærð: 8,2 × 2,8 × 2,5 m. Skápar
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 123,00 =» 1.009,00
c Beðsteinaskúr Stærð: 8,2 × 6 × 2,5 metr. Skápar
Hver klamp. metr virtur á Kr.: 267,00 . . =» 2.189,00
Samt. Kr.: 11.069.00

13. Hús Jakobs Hjarnasonar vélstjóra, Þórsgata 29, brbnr.: 1911. er byggt úr steyptum holsteini, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í norðri hæðinni eru 2 geymsluherbergi og fastur skápur. Skilveggir eru þar úr timbri með einföldum panel þiljum. Þar er steinsteypugólf. — Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, vatnssalerni og gangur.
Innan á útveggjum er borðasúð með pappa og þiljum þar innanað. Annað herbergið er aðeins málað á panelinn en hitt er strigi og pappírslagt á þiljur. Veggir með álímdum rósapappír en loft málað
Lengd: 8.2 m., br 3.8 m., h. 5,6 m. Skápar
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 641,00 . . =Kr. 5.256.-
1 ofn á 130 kr., vatns og skolpleiðslur á 300 kr. =» 430.-
Samt. Kr.: 5.686.00

14. Hús Höskuldar Guðmundssonar Melbæ við Kaplaskjólsveg, brbnr. 306, er óbreytt frá virðingu 30/7-1912.
a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 2.2 × 2,5 metr. Rúmm 1.4 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1064,00 . . =Kr.: 6.640.
2 Ofnar 1/180. 1/174 kr 1 eldavél 138 kr. . . . =» 492.-
b Tvíg. skúr Stærð: 1.5 × 2,2 × 2,5 metrar. Skápar
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 347,00 =» 520.-
Samt. Kr. 7.652.00

15. Hús Hjalta Jónssonar skipstjóra, Bræðraborgarstíg 8, brbnr.: 503
er óbreytt frá virðingu 12/7-1895, en hefur þó verið mikið endurbætt
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 7,1 × 3,5 m. Rúmm 3,6 m. Hver klamp meter virtur á 1774 kr. Kr.: 13.306.-
4 ofnar 1/150. 2/130. 1/90 kr 2 eldavélar 1/300 1/200 kr. Vatns- og skolpl 400 kr. Rafm 600 kr. 1920.-
b Tvíg. skúr. Stærð 2.4 × 1.5 × 2,5 metr. Hver klamp. meter virtur á Kr. 1670 =» 401.-
Samt. Kr.: 15.626.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Ólafs Jónssonar Vesturgata 35, brbnr.: 517
var sétask við 29/9-1898 hefur nú verið endurbætt að ýmsu leiti. Byggðin hefur verið hvesluð vestast á suðurhlið þaklyftis þess er sama efni og byggingarmáta, sem húsið sjálft.
Í þaklyftinum eru nú 4 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Nú er húsið allt járnklætt utan.
a Íbúðarhús. Stærð: 7.8 × 6.6 × 3.3 metrar Rís 2,5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1323.00 . . . . =Kr.: 10.319.
3 Ofnar 2/250. 1/150 kr. 2 eldavélar 1/250 1/200 kr. . . . . } =» 2.000
Vatns- og skolpl. á 300 kr. Rafmagnsl. á 600 kr. . . . }
b Þvottaskúr nýr hefur verið byggður við suðurhlið hússins, byggður úr timbri kl. utan borðum, plægða og járni á veggjum og þaki. Í honum eru 2 gangar og geymsluklefi. Allt þiljað innan og málað
Lengd 2.3 m., br. 3.8 m., h.: 5 m. Skápaþak
Hver hlaup. meter virtur á kr.: 765,00 =Kr.: 1.760.
c Geymsluskúr er byggður á sömu lóð úr timbri, borða klæddum og tjörguðum að utan og er tvö rúm en úr steinsteypu á hinn 2, með járnþaki á langböndum.
Lengd 3.5 m., br.: 3 m., h.: 2 m, Skápaþak
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 60.00 =» 210.
Samt. Kr.: 14.289.

10. Hús Þiðriks Ólafssonar Miðvangi, Snæfellsnesi, brbnr.: 150.
er óbrunnið frá síðustu virðingu 7/8.-1920
a Íbúðarhús. Stærð: 7.5 × 6.3 × 4.1 metr. Rís: 2.3 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1652,00 =Kr.: 12.390.
4 Ofnar 2/150. 2/90 kr. 2 eldavélar 1/140. 1/70 kr. Rafmagnsl. 500 kr. }
Vatns- gas- og skolpleiðslur 320 kr. } =» 1510.
b Þvottaskúr. Stærð: 2.2 × 2.5 × 6.3 metr.
Hver hlaup. metr. virtur á Kr.: 490,00 =» 1.078
Samt. Kr.: 14.978

11. Hús Sama við Mýragötu, brbnr. 1269, er óbrunnið frá síðustu virðingu 7/8. 1920
a Fiskgeymsluhús Stærð: 33 × 12,6 × 2,5 m. Rís 2,4 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 747,00 =Kr. 24.651.
Rafmagnsleiðslur 500 kr 500
b Fiskþvottahús. Stærð: 18,8 × 15.7 × 2,5 metr. Rís: 1.4 metr
Hver hlaup. meter virtur á kr. 664,00 . . . . =» 12483
Vatns- og skolpleiðslur í 1500 kr. Rafmagnsl. 500 kr. =» 2000
Samt. Kr. 39.634.

12. Hús Sama, Snæfellsnesi, brbnr 201 er óbrunnið frá síðustu virðingu 7/8- 1920
a Íbúðarhús. Stærð: 8,2 × 7,9 × 2,8 metr. Rís: 2,5 metr.
Hver hlaup. meter virtur á kr 877,00 . . . =Kr. 7.191,00
2 eldavélar 1/100. 1/70 kr. Vatns- og skolpl. 210 kr. Rafmagnsl. 300 kr =» 680.00
b Þvottaskúr. Stærð: 8,2 × 2,8 × 2,5 m. Skápaþak
Hver hlaup. meter virtur á kr.: 123,00 =» 1.009,00
c Reiðtygjaskúr Stærð: 8,2 × 6 × 2,5 metr. Skápaþak
Hver hlaup. metr virtur á kr.: 267,00 . . =» 2.189,00
Samt. kr.: 11.069.00

13. Hús Jakobs Bjarnasonar vélstjóra, Þórsgata 29, brbnr.: 1911. er byggt úr steyptum holsteini, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í 4 metri hæð eru 2 geymsluherbergi og fastur skápur.
Skilveggir eru þar úr timbri með einföldum panel þiljum. Þar er steinsteypugólf. – Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, vatnssalerni og gangur.
Innan á útveggjum er borðasúð með pappa og þiljum þar innanað. Annað herbergið er aðeins málað á panelinn en hitt er strigi og pappírslagt á þiljur. Veggir með áföstum ræsapappír en loft málað
Lengd: 8.2 m., br. 3.8 m., h. 5,6 m. Skápaþak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 641,00 . . =Kr. 5.256.-
1 ofn á 130 Kr., vatns- og skolpleiðslur á 300 kr. =» 430.-
Samt. Kr.: 5.686.00

14. Hús Höskuldar Guðmundssonar Melbæ við Kaplaskjólsveg, brbnr. 306, er óbrunnið frá virðingu 30/7- 1912.-
a Íbúðarhús. Stærð: 6,3 × 2.2 × 2,5 metr. Rís 1.4 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1054,00 . . =Kr.: 6.640.
2 Ofnar 1/180. 1/174 kr. 1 eldavél 138 kr. . . . =» 492,-
b Þvottaskúr Stærð: 1,5 × 2,2 × 2,5 metrar. Skápaþak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 347,00 =» 520.-
Samt. Kr. 7.652.-

15. Hús Halldórs Jónssonar skipstjóra, Bræðraborgarstíg 8, brbnr.: 503
er óbrunnið frá virðingu 12/7- 1898, en hefur þó verið mikið endurbætt
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 7,1 × 3,5 m. Rís 3.6 m. Hver hlaup. meter virtur á 1774 kr.: Kr.: 13.305.-
4 ofnar 1/150. 2/130. 1/90 kr. 2 eldavélar 1/300 1/170 kr. Vatns- og skolpl. 400 kr. Rafm. 600 =» 1920.-
b Þvottaskúr. Stærð 2,4 × 1,5 × 2,5 metr. Hver hlaup. meter virtur á kr. 167,00 =» 401.-
Samt. Kr.: 15.626.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16. Húseign Valdemars Jónssonar, Brekkustígur 15 A
brbnr.: 1967

a Íbúðarhús er byggt úr höggnum grjóti tveir veggjarir, en hinir tveir úr timbri kl. ut. borðum og járni - þak er á kvistaskarsúð með pappa og járni þar eru eitt íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað og málað.
Stærð: 5,75 × 3,7 × 1,1 metl Ris 2 metrar
Hver kl.mtr. metur virður á Kr.: 230.00 = kr. 1322,-
2 eldavélar 1/50. 1/20 Kr. = " 70.-

1967 b Viðbygging er við suðurhlið hússins úr steinsteypu í 3 vegu en timbur í þeirri hlið sem hún byggð saman á, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Innan á útveggjum er borðaþrið pappír og þiljur. Allt lagt strigi og pappír og málað.
Stærð: 5,75 × 2,8 × 2,8 m. Skúrþak
Hver kl.mtr. metur virður á Kr.: 288.00 = " 1656.
Vatns- og skolpleiðslur á - - - - " 150.
Samt. Kr. 3.198.

17 Hús Egils Jacobsen kaupm. Austurstræti 9, brbnr.: 650 er nú fullgert að smíði. Er það ábreglt að það er byggingarmáta sneiðir af innréttingu á neðri hæðinni frá virðing 20/6-1921 og vísast því til þeirrar lýsingar er þá var skrát af húsinu að því sé nú kemur fjallað sérstaklega. Að öðru leyti hefir verið gjörðar nýr sliga gangur. Í búðinni eru 4 búðarborð 650 með skápum undir, 4 skápar með hyllum frá gólfi til lofts og 4 skápar með hyllum og glerhurðum fyrir þar er kinnig vörnsýningar-skápar innan við gluggu með alðri suðurhlið hússins.
Í þessari sömu hæð eru 2 af þiljaðar klefar til þess að máta föt í. Stór speggill, naglfastir, eru í hvorum þeirra. Einnig er vörugeymsluherbergi á hæðinni með skápum allt í kring frá gólfi til lofts.
Línoleumgólfdúkar eru á allum gólfum borðum og stígum að öðru leiti er samskonar frágangur á þessari hæð einsog hinni neðri.
Lengd: 15,7 m., brs.: 11 m., h. 8,2 m. Skúrþak Kr. kl. meter virður á kr. 10172 = Kr. 159,700
Línoleumgólfdúkar á 6880 kr. Miðstöðvarofnar á 10000 kr. Rafm 5000 kr. Vatnsveitukr. 1700 kr. 23380
Samt. Kr 183.080

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Skaðamat

Ár 1923 hinn 17. nóvember mættu undirritaðir lögðum Björnssyni ásamt hinum fyrstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni múrara í húseigninni nr. 14½ Laugaveg, brbnr: 1195, til þess samkvæmt skriflegri beiðni frá umboðsmanni Mjólkurfélags Reykjavíkur að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta brunaskemdir þær, sem húseignin varð fyrir hinn 27. Janúar 1923 og sem virt var til skaðabóta sama dag á kr.: 110,00
1195 Við álítum að hið skemda sé nú komið í fullgott ástand og það var á fyrri brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fullilega þeirri upphæð, sem skaðabótunum nemur eða Krónum 110,00.-

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðing

Undirritaðir virðum hérmeð eftir að hús merkt nr 117 við Laugaveg, brbnr 1970 verði bekkt í brunabótafélagi Íslands sbr kr. 17 gr í samþykkt Kaupstaðarmeðs alm Brunavátryggingu fyrir samtals: Kr 14000.-
14000.- Fjórtán þúsund - Krónum
117 á 1-tíu - mánuði að telja frá deginum í dag kl. 5 e. hád. og nær þessi brunabótavátryggingu þessi til kms 7. Janúar 1924 - kl. 3 e hádegi
Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki samkvæmt þessari þessari Brunabótavirðingu skemdir þær sem urðu í Janúar 1923 á brunatryggðum eignum þess sem hús þetta er eftir að húseignin er tekin til afnota og að því verðum, innan þess tíma að fara fram og að því verðum, innan þess tíma að fara fram reglulega brunabótavirðingu á húsinu, á venjulegan hátt

Reykjavík 7. Desemb. 1923

Guðmundur Guðmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1923, hinn 1. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamanni sínum Sigurði Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristínu Sigurðardóttur múrara til þess, samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinn 30. júní 1917.

1. Hús Benedikts Sveinssonar alþingismanns, nr. 11 við Skólavörðustíg, brunab. nr. 10, var síðast virt 1874.

a Íbúðarhús er byggt úr grásteini, hringinn í kring upp að risloftinu, sem er úr bindingi kl. ut. bortinn pappa og járni. Þak er úr borðasúð með þakhelta ofni. Í aðalhúsinu er eitt íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt lagt strigi og pappír á blindloftin, en þiljað með spjaldaþaneli upp að gluggum; allt málað. Loft er einfalt og bikað kladdi með bortinn. Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, allt þiljað, sumt veggfóðrað og sumt málað.

Lengd 7,1 m., br.: 5,1 m. h.: 2 metr. Ris: 2,1 meter

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 545,00 . . = Kr.: 3.870.
1 ofn á 60 kr. 1 eldavél á 100 kr. . . . . = " 160

b. Íbúðarhús er við vesturhlið hússins byggt úr bindingi, kladdað utan bortinn og með járnþaki á borðasúð. Þar eru 2 geymsluherbergi og gangur. Allt þiljað innan

Lengd: 4.2 m., br.: 2,7 m., h.: 2 m., Skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 110,00 . . = " 462.-

Samt. Kr.: 4.492

2 Hús Sarra Skólavörðustíg 11 A, brunab. 441 er ábreytt frá síðustu virðingu 24/11 1896.

a Íbúðarhús. Stærð: 8,8 × 6,9 × 3,8 metr. Ris 2,5 metrar

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1835,00 . . = Kr.: 16.148.
4 ofnar 1/350. 1/200. 2/150 kr. Vatns-gas- og skolpl. 700 kr. Rafmagnsl. 600 kr. " 2.150
b Íbúðarhús er við norðurhlið hússins byggt einlyft pod. Stærð: 1,7 × 2,2 × 2,3 metrar. Skápak Kr. hl. meter virtur á Kr.: 194,00 " 330.

Samt. Kr.: 18.628.

× 3 Hús Sarra Skólavörðustíg 11 B, brunab. 1968, er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð. Kjallari hússins er hjá hlöðnum og gangur. Steyptur er á norðurenda hússins og nær frá gólfi og upp í mæni. Þaklyfti er á suðurenda þess yfir þjónustu. Þar er 1 íbúðarherbergi og gangur. Allt þiljað og málað.

a Íbúðarhús og fjós. Stærð: 9,4 × 7,4 × 3 metr. Ris 1,5 metr.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 407,00 . . . Kr.: 3826,-
1 ofn á 30 kr. . . . " 30,-

1968 b Geymsluskúr er við vesturhlið hússins byggður á sama steypta safnþróarvegg. Skúrinn er byggður úr bindingi klæddur utan borðum og járni á veggjum og þaki. Í honum er borðagólf og allur er hann þiljaður innan

Stærð: 4,4 × 2,1 × 2 metrar Skápak. Kr. hlaup. meter virtur á Kr.: 159,- " 700,-

Samt. Kr. 4556.

4. Hús Klemensar Jónssonar ráðherra, Tjarnargata 22, brunab. 1079 er ábreytt frá síðustu virðingu 22/1 1921 að öðru leiti en því að nú hefur verið skamt frá bæjarlækjum í húsinu

Íbúðarhús Stærð 13,2 × breidd á 8,2 m. er 11,3, en á 5 metra lengd er breiddin 9,4 metrar, hæð: 6,3 metr. Ris 2,35 m.

1079 Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 2730,00 = Kr.: 36,036,-

8 ofnar 1/325. 1/238. 1/200. 4/163. 1/80 kr. 1 eldavél á 325 kr. 1 þvottap. 238 kr. } = " 3.858,-
Vatns-gas- og skolpleiðslur 500 kr. Baðtæki. 500 kr. Rafmagnsl. 800 kr. }

Samt. Kr 39,894.-

5. Hús Guðmundar Oddssonar, Óðinsgötu 8 brunab.: 1445, er ábreytt frá virðingu 24/11. 1919.

a Íbúðarhús. Stærð: 8 × 4,1 × 4,2 metr. Ris 1,9 metr.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1080,00 . . = Kr.: 8.640,-

1445 3 ofnar 1/160. 1/110. 1/90 kr. 2 eldavélar 1/260. 1/75 kr. 1 þvottap. 150 kr. } = " 1.945,-
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. Rafmagnsleiðslur 600 kr. }

b Íbúðarhús Stærð: 2,5 × 1,6 × 2,5 metr. Kr. hl. meter virtur á Kr.: 224,00 = " 560,-

c Geymsluskúr úr er byggður við norðurenda hússins úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki.

Stærð: 2,8 × 6,5 × 2 metrar. Skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 185,00 = " 518,-

Samt. Kr.: 11.663,-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Páls Jónssonar, Nónmugata 14, brbmr.: 1578
er ábrygt frá virðingu 17/9 - 1921.
a Íbúðarhús. Stærð: 5 × 3,3 × 3,1 metr. Rís: 0,3 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 577,00 . . = Kr. 2.885,-
1 eldavél á 210 kr. Vatns- og skolpl. á 350 kr. Rafmagnsl. á 250 kr. = " 810,-
1578
b Þvg. skúr. Stærð: 1,3 × 2,2 × 2,8 m. Hver hlaup. meter virtur á 249 kr. = " 324,-
c Viðbygging " 5 × 3,1 × 3 m. Skúp. " " " " = 432 " = " 2.160,-
1 ofn 160 kr. 1 eldavél 120 kr. Vatns- og skolpl. 200 kr. Rafmagnsl. 100 = " 480,-
d. Geymsluskúr Stærð 4,4 × 2,3 × 2,1 m. Hver hlaup. meter virtur á 119 kr. = " 524,-
Samt. Kr.: 7.183,-

7. Hús Matthíasar Matthíassonar kaupm. Skólavörðustíg 22, brbmr.: 326, er ábrygt frá virðingu 22/1 - 1921.
a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,3 × 5,7 metr. Hver hlaup. meter virtur á 2050 kr. = Kr.: 15.600.
5 ofnar 1/210 1/154. 3/70 kr. 1 eldavél á 210 kr. Rafmagnsl. (450 kr.)
Vatns-gas- og skolpleiðsla 400 kr. . . . . " 1.634
326
b Íbúðarhús. Stærð: 8,2 × 9,1 × 3,4 m. Rís: 4,1 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 3339,00. = " 27.380.
4 ofnar 1/560. 3/210 kr. 1 eldavél á 280 kr. Vatns- og skolpl. (400 kr.)
Rafmagnsleiðslur á 1400 kr. Innaleumgálgaleiðslur á 1400 kr. . " 4.670.
Þvgangaskúr. Stærð: 6 × 4,7 × 2,8 metr. Skápar.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 681,00 = " 4.086.
c Íbúðar- og geymsluhús. Stærð: 17 × 4,7 × 2,8 m. Rís: 4 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 728,00 = " 12,376
2 ofnar 1/210 1/180 kr. Vatns- og skolpl. á 400 kr. Rafmagnsl. á 150 kr. = " 940.
d. Viðbygging. Stærð: 3,8 × 6,3 × 2,8 m. Rís: 1,6 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1040,00 . . = " 3.954.
1 ofn 110 kr. - 1 eldavél 210 kr. Vatns- og skolpl. 200 kr. Rafm. (210 = " 730.
Samt. Kr.: 71.368.

X Afstkr 23 1765
8. Hús Sama Skilveggrandi húseignimi nr.: 22 A við Skálavörðustíg, brbmr.: 1765 er nýtt byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 3 geymsluherbergi og þvottahús. Skilveggir eru úr timbri en gólf úr steinsteypu.
b. Geymsluhús. Stærð: 10,1 × 3,1 × 2,5 metrar. Skápar.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 193,00 . . . = Kr.: 1949
1 þvottapottur á 200 kr. Vatns- og skolpl. 300 kr. ~~(Þvottalaug 200)~~ . 500
Samt. Kr 2.449.-

X 9. Hús Péturs Gunnlaugssonar, Framnesvegur 8, brbmr 1969.
er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í aðalbrú hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús.
Í útveggjum timbrið er staðsett með sagaspónum, og allt þiljað innan með plægðum panelborðum. Skilveggir eru úr timbri klæddum tvöföldum þiljum. Þiljur eru og neðan á loftbitum. Allt gólf strigi og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari er undir allu húsinu, 2,4 metra hár, ennþá ófullgerður innan.
Afstkr 23 1969
a Íbúðarhús. Lengd 8,3 m., br.: 7 m., hæð 3 m.. Rís 2,9 metrar
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1488,00 . . = kr.: 12.350.
1 ofn 200 kr. Vatns- og skolpleiðslur 250 kr. . . . = " 450.
b Þvg. skúr er við norðurhlið hússins byggður úr timbri, með kjallara undir. Þar er gangur, þiljaður og málaður. Við skúrinn eru steinsteypuþrep, með geymslukeffa undir.
L.: 2,6 m., br.: 2 m., hæð: 2,4 metrar. Skápar.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 292,00 . . = kr. 759.-
Samt. kr 13.559.

10. Hús Jóns Egilssonar bókhaldara við Klemm brbmr: 1708
er nýtt geymsluhús áfast við bifreiðaverkstæðishúsið byggt úr steinsteypu með járnþaki í langböndum
Afstkr 23 1708
Lengd: 13,3 m., br.: 8,6 m., h.: 3 m., Rís 1 meter
Hver hlaup. meter virtur á Kr 451,00 . . . = Kr. 5.998,-
Rafmagnsleiðslur á Kr.: 700,00 . . . . . " 700,-
Samt. Kr.: 6698,

X 11. Hús Runólfs Runólfssonar, Baldursgata 28, brbmr 1614
hefur verið hækkað um lítra gólfhæð frá eldustu viðbyggingu sem er byggð úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, með pappa á milli. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, fastur skápur og gangur. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á og listum og þiljum þar innanáa. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Loft er úr steinsteypu, hvítkalkað. Þiljur eru lagðar strigi og pappír og allt ýmist málað eða veggfóðrað
Timburgólf er yfir steinsteypugólfinum. Í efri hæðinni er sami herbergjaskipunin og þægindi allur einsog á neðri hæðinni
Afstkr 23 1614
a Íbúðarhús. Stærð: 10,1 × 7,9 × 6,2 m. rís: 2 m. Hver fl. meter virtur á 2911 kr. . = kr.: 29.401.
4 ofnar 3/200. 1/100 kr. 1 eldavél 3/200 2/160 kr. Vatns- skolpl. 500 kr. Rafm. 500. = " 2.960.
b Þvg. skúr er við austurhlið hússins byggður úr timbri að öllu leiti
Stærð 2,2 × 3 × 5,5 m. Skápar. Hver hlaup. meter virtur á 654 kr. = " 1439.
Samt. kr.: 33.300.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Sigurfóns Jónssonar, Laufásvegur 18, brbnr. 1326 er ábreytt frá síðustu virðingu, að aðra hæð er því hefur verið bætt í íbúðarhús.

Það er byggt úr steinsteypu utan á þrjá vegu, en framhliðin er úr bindingi, kl. utan borðum, pappa og járni, þak er úr borðasúð, pappa og járni. - Í húsinu eru 3 íbúðir herbergi, eldhús, fataskápur, vatnssalerni og gangur.

1326 Innan á steinsteypuveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum innan á. Skilveggir eru úr bindingi og þiljur eru netaðar á lofthæðum. Allt loft strigi og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.

Kjallari er undir öllu húsinu, 2,3 metra hár, með steinsteypugólfi, en þó ófullgerður.

Lengd: 14,3 m., br.: 7,5 mtr. 3,4 m. skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 828,00 . = Kr. 11.840.

2 ofnar á 200 kr hver 1 eldavél 140 kr. Rafmagnsl. 350 kr. . . } 1.310.
Vatns- og skolpl. á 400 kr. . . . . }

Samt. kr.: 13.150.

13 Hús Valdimars Árnasonar, Vitastígur 9 b brbnr.: 1971 hefur verið hækkað um eina lofthæð.

a Íbúðarhús, er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Allt er það sementsléttað utan. 4 metri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum innanáa. Allt loft strigi og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.

1971 Steinlím og gólf eru úr timbri og milligólf er í bílalögum. - 3 hæð efri hæð eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt með samskonar frágangi eins og er á neðri hæðinni. Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 m. hár, með steinsteypugólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 gangar og vatnssal. allt með sama frágangi sem er á aðalhæðum hússins. Timburgólf er yfir steinsteypugólfi.

Í kjallara er einnig 1 geymsluklefi

Lengd: 8,5 m., br.: 7,5 m. Hæð: 5,5 m. rís: 1 meter. Hv. hl. m. virtur á kr. 2614 = kr. 22.219.

4 ofnar 1/300 1/250. 2/200 kr. 2 eldavélar 1/140 1/200 kr. Vatns- og skolpsl 500 kr. Rafmagnsl 700 = 2.490.

b Geymsluhús er byggt á sama lóð úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð þar eru 2 geymsluklefar og þvottahús, með sk. sk. gólfi

L.: 6 m., br.: 3,6 m., h.: 2,3 m. Skápak. Hv. hl. metr virtur á kr. 166,00 = 996.

1 þvottapallur á 200 kr Vatns- og skolpsl á 150 kr. Rafmagnsl. á 100 kr = 450

Samt. kr.: 26.155.

14 Hús Sigurðar Halldórssonar hitra b við Þingholtsstræti 7, brbnr. 174, er ábreytt frá virðingu 4/3 - 1922, að aðra leiti en því að útskot eða kanapy hefur verið byggður á vesturhlið efri hæðar hússins úr samskonar efni og með sama frágangi, utan og innan einsog húsið sjálft. Þar er eldhús

174 6 Íbúðarhús og trésmíðaverkstofa. Stærð: 9,1 x 4,4 x 5,8 m. Rís 2,5 m

Hver hlaup. meter virtur á 1451 kr. . = Kr. 13.204.00

2 ofnar á 250 kr. hver 1 ofn-pípa á 100 kr Vatns- og skolpl. 600 kr. Rafmagnsl. 650 = 1.750.00

Samt. kr: 14.954.

4/5 Hús Guðmundar Ásbjörnssonar kaupm. ofl, Laugaveg 1, brbnr.: 16, er ábreytt frá síðustu virðingu 7/2 - 1923 að aðra leyti en því að verslunarhúsið hitra á hefur verið lengt að eldvarnarvegg hússins nr 11 við Bankastræti.

Íbúðarhús við Laugaveginn er gjörður úr steinsteypu, kl. utan báruj árni. Þak við Laugaveginn er steápak úr borðasúð, pappa og járni. Að innan er við hólin öll þiljuð og máluð og á henni allri eru skápar frá gólfi til lofts og borð með hyllum enda er hún áskilin frá tengingu af verslunar húð eldra hússins. Stór veðsetningarskuldir er á framhlið við byggingarmar. Allt verðl. húsið hitra a 2 hæðum með endurbætt

a Verslunarhús: 15,7 x 7,53 x 2,9 m. . Rís 3,9 m. að innan og auk útbreiðslu

Hver hlaup. meter virtur á kr.: 2000.00 = kr 31400.00

4 ofnar 1/216 1/205 1/154 1/100 kr. Rafmagnsl á 1200 kr. Vatns- og skolpsl 400 kr. = 2264.00

b Trésmíðaverkstofa. Stærð: 6,3 x 5 x 22 m. rís: 2,5 metrar

Hver hlaup. meter virtur á kr.: 584.00 . . . = 3679.

c Geymsluhús. Stærð: 5,6 x 6,3 x 2,9 m. Hver hlaup. meter virtur á kr.: 252 = 1411.-

d Do. " 7,2 x 6 x 2,9 m " " " " " = 1064 7461.00

e Viðbygging " 2,9 x 7,5 x 2,9 " " " " " = 1405 4060.00

Samt. Kr 50475.00

Sig Björnsson Sig. Björnsson Kristín Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brúðaberg farvátryggingu

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að vitbátr sá, sem
sem verið er að leggja við hús Einars Einarssonar
Laugaveg 83, brbr.bl: 1881, sem nú er í smíðum,
verði tekin í brúðaberg farvátryggingu samkvæmt
17 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna löndu
Kaupstaða þessi samtals:

8000.- átta þúsund krónur =kr 8000.

1881 á 2-tvo mánuði að telja frá deginum í dag kl 6 e hád
og næst því brúðaberg farvátryggingu þessi til hús
8. Febrúar 1924 kl 6 e. hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið tekur
ekki, eftir þessari brúðaberg farvátryggingu ábyrgðir
fyrir, sem verða kunna, af bruna, á þessari við
brúðaleggingu 4 fjórum vikum eftir að hún er
tekin til afnota og að því verður, annan þess tíma,
að fara fram reglulegt brunabótamat á allri
húseignum, á venjulegan hátt.

Reykjavík 8. Desemb. 1923
Alfr. Sigurðsson

Ár 1923, hinn 15 desember mætti brunamálastjóri Sigurður
Björnsson ásamt hinum fátæku virðingamönnum Jóni Hansyni
Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni mínum til þess
samkvæmt beiðni húsbyggjenda, að virða til brunabóta eftir-
taldar húseignir í Reykjavík, með síðustöku tilliti til nú-
verandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl., allt
samkvæmt 37. gr. 15, í samþykkt brunabótafélags hinna löndu kaupstaða:

X 1. Hús Guðmundar Einarssonar, Kirkjugarðsstíg 8, brbr 591 er
nýtt íbúðarhús byggt, þar sem áður stóð bær (timburhús) úr
steinsteypu með járnþaki á bárujárn með pappa á milli.
Hafði '23 Það er 3 íbúðarherbergi, eldhús og gang niðri á efri hæðinni
er borðgrind með pappa á og fyllingu einnig; neðan
á loftbitum eru og fyllingar. Allt loft strigi og pappír og
ýmist málað eða veggfóðrað.
591 Kjallari, 2.5 metr. há, er undir öllu húsinu með lang-
veggj úr steinsteypu. Þar eru 4 geymsluherbergi.
Lengd: 6,6 m., br.: 6,3 m., h.: 2,9 m. Ris: 2 metr.
Hver hl. metr. virtur á 1244 krs. . . . =kr.: 8210.-
2 ofnar á 120 krs hver 1 eldavél 140 krs Vatns- og skolpl. 250 krs =" 630
Samt. kr.: 8840.

X 2 Hús Chr. Nielsens afgr.m. við Barónsstíg bbnr 1938
er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri klætt utan
bárujárni, pappa, listum og járni á veggjum og þaki
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og
gangur. Í timbri er klæðning með tágspónum og þunn
á þeim fyllingar með gjalegstum granítsbrotum.
1938 Neðan á loftbita er timbrið fyllingar með grand.
Allt loft strigi og pappírs og þannig veggfóðrað og
sumt málað. – Í geymslu eru 5 íbúðarherbergi, 3 forstof-
skápar og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á
aðalhæð hússins. Kjallari er undir öllu húsinu 2,5 m. há,
Hafði '23 með gólfi og 3ur skilveggjum úr steinsteypu; einn einkar
skilveggjum er úr timbri. Þar eru 3 geymsluherbergi, þvotta-
herbergi vatnssalerni og gangur. – Miðbyggð er á baðherbergi
bætt-
byggð með pappa og tágspónaplöggi á milli gólfanna.
Steinsteypuþróin er út vesturgafl hússins. Undir þeim er
gangur innað kjallarans og kolageymsla
Lengd 9,3 m., br.: 8,2 m., h.: 3,9 m.; ris: 3,7 m.
Hver hlang. meter virtur á krs.: 2506,00 . . =kr. 23.306.
1 eldavél 300 krs 1 þvottap. 200 krs. Miðstöðvarhitatæki 2500 krs. Vatns- og skolp
á 500 krs Hafmagnsl 700 krs. Steinaleingólfplötur á 500 krs. . . } = 4.700.-
Samt. Kr.: 28006.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Íbúðarskúr ekkjunnar Einínu Sigurðardóttir Bergþórugata 42B, bbnr.: 1972 er byggður úr bindingi klæddur utan bárujárni á steyptum grunni á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Þar er 1 íbúðarherbergi og gangur. Allt þiljað innan, lagt pappa og veggfóðrað. Lengd 6.3 m., br.: 2.7 m., með 2 metr. Skápak

1972

Húsrúmmetrar verður á kr.: 162,00 . . . . =kr. 1020.-

Samt. kr.: 1.020.-

x 4. Hús Jóhannesar Guðmundssonar Bergþórugata 7 bbnr.: 1973 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum innan á. Hanabjálkar eru í húsinu úr steinsteypu. Kalksléttað beggja megin með álímdum veggjapappír. Innveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Þiljur eru að neðan á loftbitum. Allar þiljur eru lagðar striga og pappír og ýmist málað eða veggfóðrað. Kjallari er undir öllu húsinu, 2,4 m. hár, ámúrsléttaður innan. Steinsteypuþröppur eru við vesturgafl hússins. Inngangur í kjallarann.

1973

Kjall

Lengd: 7,6 m., br.: 7 m., h.: 3,5 m. Skápak

Húsrúmmetrar verður á kr. 1197.- =kr.: 9.097.-

2 ofnar 1/200. 1/60 kr. 1 eldavél 280 kr. Vatns- og skolpl. 250 kr. Rafmagnsleiðsla á 450 kr. } =. 1240.-

Samt. kr.: 10.337.-

x 5. Hús Þorvaldar Ólafssonar Baldursgata 34, bbnr. 1974 er nýtt íbúðarhús úr klæðningu, steinlíkingu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, geymslukleti og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og þiljum innan á. Neðan á loftbitum eru og þiljur. Innveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Allt lagt striga og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Steinsteypugólf er undir timbur gólfum.

1974

L.: 7 m., br. 4,4 m. H. 3 m. Skápak Húsrúmmetrar virðist á Kr.: 562,00 =kr.: 3.934.-

1 ofn 200 kr. 1 eldavél 310 kr. Vatns- og skolpl. 250 Rafm. l. 200.- =. 960.-

Samt. kr. 4.894.-

x 6. Hús Árna Árnasonar Hverfisgata 100 bbnr. 1975, er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og borðaklæðningu innan á. Þiljur er einnig neðan á loftbitum. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Allt lagt striga og pappír og ýmist málað eða veggfóðrað. Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, gangur og eldhús. Allt með samskonar frágangi sem er á neðri hæðinni. Milligólf er á hitalögnum með pappa og sagspónaeinangrun á milli gólfanna.

1975

Lengd: 8,7 m., br.: 7,6 m., h.: 6,4 m. Skápak

Húsrúmmetrar verður á Kr 1698,00 . . =kr. 14.773.-

4 ofnar 3/140. 1/80 kr. 1 eldavél á 200 kr. Vatns- og skolpl. 300 kr. Rafmagnsl. 800.- 1500.-

Samt. kr.: 16.273.-

x 7 Hús J. L. Jensen-Bjerg kaupm. við Öldugötu, bbnr.: 1958 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Stór kvistur er á suðurhlið þakflatarins. - Í aðalhluta hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Innan á útveggjum er plankagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á. Allt lagt striga og pappír. Skilveggir, gólf og loft er úr steinsteypu, allt kalksléttað. Veggir allir eru með álímdum veggjapappír, en loft glugga og dyraumbúningar málað. - Í þakflatarhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, fatageymsla og gangur. Frágangur er þar að mestu leyti eins og á neðri hæðinni. Baðherbergi hefur veggflísar á gólfi og veggjum, þess eru lagðir gúmmídúkar á gólfin. - Í efri þakhæðinni er gólf þar úppi er gúmmídúkur.

1958

Kjallari er undir öllu húsinu, 2 m. hár, þar eru 3 geymslu herbergi, þvottageymsla, miðstöðvarherbergi, vatnssalerni, kolakleti og 2 gangar. Veggir og loft eru kalksléttuð og allt hvítmálað.

Hús alls íbúðarhús. Stærð 12,9 x 10,4 x 4,3 m.. Rúmm: 5 metr.

Húsrúmmetrar verður á kr. 4022,00 . . =kr. 51.884.-

1 eldavél á 350 kr.. Miðstöðvarkatlaleiðslur á 6500 kr. Vatns-gas-og skolpleiðslur á 800 kr. Rafmagnsleiðslur 1000 kr. Línulagningsgólfdúkar á 3000 kr. Þvottapallur 200 kr. } =. 11.850.-

Í kringum íbúðarhús er við norðurenda hússins, byggður einnig þar og með samskonar frágangi utan

Samt. kr.: 63.734.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt. Kr. 63,734.-

og innan einsog húsið sjálft. Þak hans er úr stein-
steypu og upp af veggjunum á þrjá vegu er stein-
steypu hnúður. Undir skúrnum er kjallari. Þar er
inngangur í aðal-húskjallarann.
Lengd: 2,6 m., br. 3,7 m., h. 4 m., Skápak.
Hver klang. meter virtur á Kr. 592,00 = Kr 1539.-

c. Bifreiðarskúr er byggður á sama lað úr stein-
steypu með járnþaki á bordasúð.
Kr.: 5 m., br.: 3,2 m., h. 3 metr. Skápak.
Hver kl. meter virtur á Kr 250.00. = " 1250.-

Samt. Kr.: 66,523.

x 8. Ísleifur Jónsson skólastjóri hefur byggt nýjan
geymsluskúr á lóðinni við húsið sitt Bergstaðastr. 3,
húsnr.: 286 og rifið niður lítinn skúr sem þar var
Hann er byggður úr steinsteypu með járnþaki á
bordasúð með þappa á milli.
286 Þar eru 4 geymsluherbergi og þvottaherbergi.
Hefur 23 Gólf er úr steinsteypu og kveir skilveggir, en
kveir eru úr timbri.
b. Lengd: 14,3 m., br. 3,5 m., h. 2,7 m. Skápak.
d Hver klang. meter virtur á Kr. 189,00 = Kr.: 2.703.-
Vatns- og skolpleiðslur . . . á " 200.-

Samt. Kr.: 2.903.-

• 9 Hús Stefáns Kr. Þjarnasonar skipstjóra Grundar-
stíg 4, húsnr.: 106 er ábreytt frá síðustu virðing
1/10 - 1906.
a Íbúðarhús Stærð: 8,2 x 7,5 x 6,3 metr. Ris: 2 metr
Hver kl. meter virtur á Kr.: 2522,00 = Kr.: 20.680.
1064 8 ofnar 2/200. 5/120 1/80 Kr. 2 eldavélar á 150 Kr hver (Forðabyrgð 200)
Vatns- og skolpleiðslur á 400 Kr. Rafmagnsl á 600 Kr. . . } " 2.550.
b Þvm.- og upphengishús Stærð: 2,8 x 3,1 x 5,7 m. Skápak
Hver klang. meter virtur á Kr.: 828,00 = " 2.318.
c Þvm.- og upphengishús. Stærð: 2,2 x 2,8 x 5,7 m. Skápak
Hver klang. m. virtur á Kr.: 727,00 = " 1.599.

Samt Kr 27.147.

x • 10 Hús Sigurðar P. Jónssonar kaupm. Grandavegur 62
637 húsnr 637 hefur verið aukið og breytt frá síðustu
virðingu 16/2 - 1918 á þann hátt að nýr kjallari,
úr steinsteypu, hefur verið byggður undir húsið

2,6 m. hár, allur sementsslétthúðaður utan. Þak er sléttað með
borðum, skápum skriffum og hyllum. Það er allt þiljað innan
lagt striga og pappír og annist veggfóðrað eða málað.
Steinsteypugólf er í aðalum kjallaranum. Auk húsarúmsins
er þar einnig skrifstofa herbergi, með sameiginlegum inngangi
inn í, geymsluherbergi og gangur sem hvorttveggja
er einnig þiljað innan og netað á loftbita.
Undir inngangsskúrnum hefur verið byggður nýr kjallari
Hefur 23 Í honum er vatnssalerni ganguar og geymsluklefi, sem
gengur útundir háar, nýjar steinsteypu tröppur, sem eru
við skúrinn.
a Íbúðarhús. Stærð: 8,8 x 6,8 x 3,8 m. Ris 2,4 metr.
Hver klang. meter virtur á Kr. 1932.00 . . = Kr 17.002.-
3 ofnar 1/350. 1/100 1/80 Kr., 1 eldavél á 200 Kr. Vatns- og skolpl (400 Kr.)
Rafmagnsl á 600 Kr. . . . . } " 1730.
b Þvm.- skúr. Stærð: 2,5 x 1,9 x 4,7 metrar Skápak
Hver klang. meter virtur á Kr. 464,00 . . = " 1160.

Samt. Kr.: 19.892.00

11. Hús Helga Magnússonar kaupm., Nönnug. 8 bókn 1575
er ábreytt frá síðustu virðingu 30/10 - 1920 að því er snertir
lítra á sneiðir
a Íbúðarhús. Stærð: 13,2 x 4,4 x 2,9 m. Ris: 1,3 m.
Hver klang. meter virtur á Kr 676,00 = Kr 8.923.-
2 ofnar á 200 Kr hver Eldavél 200 Kr. Vatns- og skolpl. (300 Kr.)
Rafmagnsleiðslur á 400 Kr. . . . } " 1300.
1575 b Þvottahús nýtt hefur verið byggt við norðurhlið
hússins úr steinsteypu á þrjóna þrjá vegu,
(timbur hurð er á milli aðalhússins og þvottahússins)
og með járnþaki á bordasúð með þappa á milli.
Þar er steinsteypugólf.
Stærð: 4,2 x 2,7 x 2,7 metrar. Skápak
Hver klang. meter virtur á Kr. 123.00 = " 517.
1 Þvottapottur 150 Kr. Vatns- og skolpl 100 Kr. = " 250.

Samt. Kr.: 10.990.

12 Hús Ormenreks Jónssonar Bergþórugata 3. bókn 1743
er ábreytt frá síðustu virðingu 1/7 - 1922
a Íbúðarhús: Stærð: 13,8 x 4,4 x 6 metr. Skápak
1743 Hver klang. meter virtur á Kr 1114,00 = Kr.: 15.373,00
4 ofnar 2/225. 2/200 Kr. 3 eldavélar 1/350 2/220 Kr. Vatns- og skolpl (600 Kr.)
Hitaleiðslugólfleiðslur á 1500 Kr. Rafmagnsleiðslur á 500 Kr. } " 4.240.
b Viðbygging. Stærð: 1,9 x 4,4 x 6 m. Hv. kl m. virtur á Kr 1105.- = " 2100.
Flutt Kr 21.713.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr: 21.714.

c Útbygging. Stærð: 1.9 × 1.9 × 6 m. Skápak
Hver klang. meter virtur á Kr 486.00 = Kr.: 923.
d Geymsluskúr. Stærð: 7.4 × 2 × 2.2 m. Hv. klang. meter virtur á 90 = " 666.
e Þvottaskúr — " — 3.8 × 4 × 2.9 m. " " " " = 170 = " 646,

Samt. Kr 23.948.

13 Hús Kristjönu Sigurðssonar múrara Ódinsgata 13.
byrjar: 1111 er ábreyti frá síðustu virðingu 7/5. 1918.
að áður hefði verið gjörð á pakkhúsi hússins með tilheyrandi kaldaklefum og kælivél.
a Íbúðarhús Stærð: 7.4 × 7 × 7.1 meter Ris 3 m (kjallari 2.5 m)
Hver klang. meter virtur á Kr.: 2249.00 = Kr.: 16.643.
4 ofnar 1/200 2/120. 1/100 Kr. 2 eldavélar 1/200 1/180 Kr. 1 forstofa 200 } = " 2.870.
Vatns- og skolpl. á " 1000 Kr. Rafmagnsl. á 750 Kr. }
1111 b Þvm- og upphengjuskúr. Stærð: 2.6 × 2.8 × 5.4 m. Skápak
Hver kl. meter virtur á Kr 738.00 = " 1919
c Geymsluskúr. Stærð: 7.5 × 3.15 × 2 m. Skápak
Hver klang. meter virtur á Kr 128 = " 960
X d Geymsluskúr nýbyggður, er á sömu lóð, úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni með pappa á milli. Þar er geymsluherbergi kjallara herbergi og hitaveitu skýli, þvottaherbergi, skýlisgeymir eru úr timbri með tvöföldum gólfum og stoppað á milli með sagspæni, kjallara herbergið er pússað innan í útveggi og stoppað
Stærð 14.5 × 4.9 × 2.7 metrar Skápak - Rafl. 130 = " 130
Hver klang. meter virtur á Kr 159.00 = Kr. 2.306.

Samt. Kr: 24.828.

Sig. Björnsson Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Bráðabirgðar vátryggingu.

Ég undirritaður æska hermet eftir að hús mitt nr. 91 við Laugaveg, brunn.: 1976, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu samkv. 17 gr. í samþykkt brunabótafélags Íslands dagsetta fyrir samtals:

15000- fimmtán þúsund krónum = Kr 15.000.

í 12 mán. mánuði að telja frá deginum í dag kl 12 á hádegi og með því bráðabirgðar vátryggingu þessari til hins 24 febrúar 1924 - kl 12 á hádegi.

1976 Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki eftir þessari bráðabirgðar vátryggingu ábyrgðir þess, sem verða kunna á, af brunum á húseignþessari, 4 fjórum vikum eftir að hún verður tekin til afnota og að því verður unnað gefa húsa at fara fram brunabótavirðing á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 24 des - 1923

Guðjón Ól. Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg leyfi mér að óska eftir að hús Landsbanka Íslands nr 11 við Austurstæti í Reykjavík, brbnr 561, sem enn er í smíðum, verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu samkvæmt 17. gr. í sampykt Köbstædernes alm. Brandforsykring fyrir samtals:

450.000- fjögur hundruð og fimmtíu þúsund Krónur = Kr 450.000.

561 í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hád. og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 7. marts 1924 kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi, 4 vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram, regluleg brunabóta virðing á húseignimi á venjulegan háth.

Reykjavík 7. Januar 1924

Gudfrid Lamm[illegible]

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 5 við Tungötu, brbnr. 1846, sem nú er verið að stækka verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu, samkv. 17. gr. í sampykt Köbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

1846 40.000- fjörutíu þúsund- Krónum = Kr: 40.000.

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hád. og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 7. marts 1924 kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær sem verða kunna, af bruna, á þessari viðbótarbyggingu 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður innan þess tíma að fara fram regluleg brunabótavirðing á allri húseignimi á venjul. háth.

Reykjavík 8. Januar 1924

M. Matthíasson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótabyggingu við hús mitt nr 1a við Lindargötu, brbnr 520, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu samkv. 17 gr. í sampykt Köbstædernes alm. Brandforsikring fyrir samtals:

10.000- tíu þúsund- Krónur = Kr 10.000

í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 2 e. hádegi og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 8. febrúar

520 1924 kl. 2 e. hádegi

Mér er kunnugt um að brunabótafélagið bætir ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær sem verða kunna af bruna 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram ~~bráðabirgðar~~ regluleg brunabóta virðing á ~~húsi~~ viðbótarbyggingu þessari á venjulegan háth. —

Reykjavík 8. Januar 1923

Engilbert Magnússon

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1924, hinn 7. Janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðinga mönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmiðameistara og Kristinn Sigurðssyni múrara, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta neðanskráðar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum ofl., allt samkvæmt 34, 37, og 45 gr. í samþykt brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða

1. Hús Karls Guðmundssonar skipstjóra og Kristjáns Sigeirssonar kaupmanns við Oldugötu nr. 4, br.bnr.: 1905 er nú fullgert að smíði og öllum frágangi

Afskr. 24

a Íbúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

1905

Á neðri hæð hússins eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi og gangur. Gólf eru úr steinsteypu, sem og langskilveggur, hann er kalksléttaður beggja megin og málaður. Innan á útveggjum er plankagrind með pappa á, listum og piljum, þar innan á. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum piljum. Piljur eru einnig neðan á loftbitum. Allt lagt striga og pappir og ýmist málað eða veggfóðrað. – Veggir eldhúss og baðhúss eru lagðir ~~[illegible]~~ postulínsflísum allt í kring, og gólf baðherbergis ins er lagt leirflísum.

Á efri hæð hússins er samskonar herbergjaskipun og frágangur allur eins og á neðri hæðinni, að því fráskyldu ~~[illegible]~~ að þar er timburgólf á bitalögum með milligólfi og sagspónastoppi, ásamt pappalagi, á milli gólfanna. – Undir öllu húsinu, er kjallari, 2,15 metra hár, með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu. – Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. – Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. – Þar eru einnfremur

3 geymsluherb. og þvottaherbergi. Allt kalksléttað og hvíttað.

Lengd 12,6 m., br.: 9,4 m., h. 6,7 m. – Skápak

Hver hlaup. meter virtur á 3391 kr. . . . . = Kr.: 42.727.

3 eldavélar á 200 kr. hvor. Miðstöðvarhitatæki á 3500 kr. 1 þvottap. 200 kr. Baðh. 600 kr. } = 6900.

Vatns- og skolpl. á 800 kr. Rafmagnsleiðslur á 1200 kr. . . . . .

Flutt. Kr. 49.627.

Flutt Kr.: 49.627.00

b Inng. skúr við vesturgafl hússins, er byggður einsog það að öllu leiti, bæði utan og innan, með kjallara undir, jafnháum kjallara ~~[illegible]~~ hússins. Við hann eru steinsteyputröppur. Gólf skúrsins er lagðt leirflísum.

Lengd 3,1 m., br.: 5,2 m., h.: 6,7 m. Skápak.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1873.00 . . . = Kr.: 5806.00

c Inng. skúr er við vesturhlið hússins, byggður einsog það að öllu leiti. Á gólfum eru leirflísar. – Steinsteyputröppur eru við skúrinn. – Íbúðarhúsið og inngönguskúramir eru semetssléttað utan.

Lengd: 2,9 m., br.: 3,15 m., h.: 6,7 m., Skápak.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1123,00 = 3.257.00

Samt. Kr. 58.690.

2. Hús Vald. Poulsen kaupm. nr. 40B við Hverfisgötu br.bnr.: 1869, er nýr geymsluskúr við austurhlið hitra a byggður úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og piljum innanā. Þar eru og skápar og hyllur, með fram báðum hliðveggjum.

Afskr. 1924

1869

Í skúrnum ~~[illegible]~~ er steinsteypu gólf með timburgólfi þar yfir.

Lengd: 7 m., br.: 4,5 m., h.: 3,3 metrar

Hv. hl. meter virtur á Kr. 628,00 . . = Kr.: 4396.00

Samt. Kr.: 4396.00

3 Hús J. Magnúsar Jónssonar Hverf. 88C br.bnr.: 1431 er óbreytt frá síðustu virðinga 1876–1919.

1431

Íbúðarhús. Stærð: 12,8 x 4,9 x 3,1 m. Skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 688,00 . . . = Kr.: 8806.00

1 ofn á 200 kr. 1 eldavél 300 kr. Vatns- og skolpl. á 250,00 = 750

Samt. Kr.: 9556.00

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðaváttryggingar

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og meðeigenda minna Valdimars Kristjánssonar, nr. 24 b við Bráðabirgðarstíg, brðnr. 1977 hérmeð er í smíðum verði tekið í brunabótafélags váttryggingu samkv. 17 gr. í samþ. brunabótafélags hinna dönsku kaupstaða fyrir samtals:

1977

18.000- átjánþúsund- krónur — = kr. 18.000.

til í 2-hús- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með því bráðabirgðar váttryggingu þessi fái hinns 12. Marts 1924, kl. 12 á hádegi. Hér er kunnugt um að brunabótafélagið hefur ekki eftirlit þeirrar bráðabirgðar váttryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af brunum, á húseignunni, 4- þúnnur viðkunn eftir að hún er tekin til afnota og að þeri verðar, innann þess tíma, að fara fram brezkuleg brunabóta verðing á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 12. Jan. 1924

Jón Jónsson.

Skaðamatsgerð

878

Ár 1924 hinn 12. Janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fáðu virðinga mönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni, trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni múrarameistara, í húseignunni nr 2 við Laufásveg, brðnr.: 878 ~~í húseignunni~~ til þess samkvæmt skriflegri beiðni eigandans Hafliða Hjartarsonar að ganga úr skugga um að hvort sé að gera, að fullu við, skemdir þær, sem húseignin varð fyrir af bruna 8/11- 1922 og sem virt var til skaða skáta hinn 9. s. m., s. á., á Kr.: 510,00

Það álitum að ~~að~~ hið skemda sé nú komið í sama ástand einsog það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð sem skatabótunni nemur, eða kr.: 510,00

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1924. hinn 19. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fáðu virðinga mönnum þeim Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni múrarameistara, til þess samkvæmt beiðni hlutaðeigenda, að virða til brunabóta, eftirtalda húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum, ofl. allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku Kaupstaða.:

1. Hús skipstjóra Jóhannesar H. V. Sveinssonar og Sveins Jóhannessonar, Bráðabirgðarstíg 18a, brðnr. 1844 er nú fullgert að smíði og þágangi.

Það er byggt úr timbri, klætt utan borðum þappa, listum og járni á veggjum og þaki.

Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og gangur. Allt þiljað, lagt strigi og þappír og þappír og gyrðist málað eða veggfóðrað.

Á efri lofti eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 geymsluherbergi og gangur. Íbúðarherbergi og eldhús eru með samskonar þágangi einsog er á aðalhæðinni.

Kjallari er undir öllu húsinu, 2.4 metra hár, með timburgólfi yfir steinsteypugólfi. Þar er sölubúð, með skápum, hyllum, borði og skúffum, 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Innan á útveggjum þessara herbergja er borðaþrend með þappa á og þiljum innanáð.

Þiljur eru einnig neðan á loftbitum.

Þverskilveggir eru allir úr timbri með bröfölduðum þiljum. Allt lagt strigi og þappír, sumt málað og sumt veggfóðrað. Steinsteypuveggur er eftir miðjum kjallaranum endilöngum, Kalksléttaður og málaður.

Í kjallaranum er einnig geymsluherbergi.

Lengd: 9,1 m., br.: 7,7 m., h.: 3,2 m., Rúm.: 3,3 m. —

Hús hlaðið meter verður á kr.: 2339,00 = kr.: 21285.

5 ofnar á 250 á 200, 1100, á 150 kr. 4 eldavélar á 150 kr. hver } = 2150

Vatns- og skolpleiðsla á 300 kr. Rafmagnsleiðsla 500 kr. }

Samt. kr. 23435

2. Hús Hallgríms J. Bachmanns og Guðmundar Jónssonar Baldursgata 16, brðnr. 1978, er nýtt íbúðarhús ófullgert, byggt úr hlöðnum, steinbrendum holsteini, með þappa þaki á borðasúð. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi. Innan á útveggjum er borðaþrend með þappa á og þiljum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

innanáveggir og loft klætt striga og pappír. Skilveggir eru úr klæðning kantsettum steini. Allt ýmist veggfóðrað eða ~~veggfóðrað~~ eða málað
Tvö herbergi, gangur og eldhús er ófullgert.
Lengd 9,7 m., bs.: 7,5 m., h.: 2,9 m. - Ris 2,6 metr.
Hver klæng. meter virtur á Kr. 1125.00 = kr. 10.913.
2 ofnar á 150 kr. 1 eldavél á 200 kr. Vatns- gufukyndingar Kr. Raft 200.- 1000.
Samt. Kr.: 11.913.

× 3. Hús Kaupm. Hans R. Þórðarsonar við Kaplaskjólsveg, byrðar.: 1979 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búrskápur, fataherbergi og gangur. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á og fjölum innanáskilveggir eru allir úr timbri með tvöföldum fjölum. Fjalgat er og neðan á loftbitum. - Allt loft strigað og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Miðgólf er á báðum hæðum, með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna. -
Kjallari er undir öllu húsinu, 2,5 m. hár, með steinsteypugólfi á helmingnum af honum. Hann er hálfaður í 4 geymsluherbergi og vatnssalerni. Langskilveggir eru þar úr steinsteypu, en aðrir skilveggir eru úr timbri. —
Lengd 8,9 m., bs.: 8,2 metr. h.: 3,3 metr. Skápak
Hver klæng. meter virtur á Kr. 1.405,00 = kr. 12.505.
1 eldavél á 200 kr. Miðstöðvarhitaleiðsla 1000 kr.
Vatns- og skolpl á 400 kr. Rafmagnsleiðsla á kr. 500.00 } = " 2.100.
Samt. Kr. 14605

× 4. Hús Þorbergs Halldórssonar og Magnúsar Þorkelssonar nr.: 46 við Framnesveg byrðar.: 1980, er nýtt íbúðarhús byggt úr klæðningu og steinlíkandi holsteini, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. - Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á og fjölum innanáskilveggir eru úr steinsteypu, kalksléttaðir og með álíkandi veggpappír. Neðan á loftbitum eru fjalir, lagðar striga og pappír. Allar fjalir eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Kjallari er undir öllu húsinu 1,9 metr., hár. Þar eru 5 geymsluherbergi, vatnssalerni og gangur. Skilveggir eru úr steinsteypu.

Miðgólf er á neðri hæðalögnum með sagspónastoppi á milli gólfanna.
Lengd 9,1 m., bs.: 7,2 m., h.: 3 metr. Ris: 1,3 metrar
Hver klæng. meter virtur á Kr.: 1261,00 = Kr. 11.475.
2 ofnar á 200 kr. 1 eldavél á 200 kr. Vatns- og skolpl. á 400 kr. = " 1000.-
Samt Kr 12.475.-

× 5. Hús Guðmundar Jónssonar Vesturgata 52 B, byrðar.: 1981 er íbúðarhús byggt úr steinsteypu með pappaþaki á borðasúð. Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaþind, pappi og fjalir. Tvær skilveggir eru úr timbri með tvöföldum fjölum. Neðan á loftbitum eru einnig fjalir. Allt loft strigað og pappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Langskilveggur er á húsinu frá kjallaragólfi að þaklyftu, kalksléttaður og með álíkandi veggfóðri.
Í þaklyftu er íbúðarherbergi fjalað og málað og framhald af kjallari er undir öllu húsinu, 2,2 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar eru allir skilveggir úr steinsteypu.
Í kjallara eru 1 þvottaherbergi og geymsluherbergi.
a Íbúðarhús Stærð: 7,4 m., bs.: 7,5 m., h.: 2,8 m. Ris 2,8 m.
Hver klæng. meter virtur á Kr.: 1510.00 = Kr.: 11.174.00
3 ofnar 1250 2/90 kr. 1 eldavél á 250 kr. Vatns- og skolpl 400 kr. Rafmagn 350 = 1430.00
b Þvottahús er við suðurhlið hússins byggður einsog það.
Lengd 2,5 m., bs.: 2,8 m., h.: 4,2 metrar (Skúrþak) Ris 0,9 m.
Hver klæng. meter virtur á Kr.: 578.00 = " 1445,-
Samt. Kr.: 14.049.00

× 6. Hús Valdimars Guðjónssonar Nýlendugata 6, byrðar.: 1870 er nú fullgert að innan og útigangi. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á og fjölum innanáskilveggir eru úr timbri með tvöföldum fjölum, en langskilveggur er úr steinsteypu. Kalksléttaðir. Fjalgat er neðan á loftbitum. Allar fjalir eru lagðar striga og pappír og allt ýmist málað eða veggfóðrað. Í þaklyftu er eitt íbúðarherbergi, með samskonar frágangi, sem er á aðalhæðinni. Að öðru leyti er þar herbergjaskipun ófullgerð. Kjallari er undir öllu húsinu 2,7 m. hár með steinsteypugólfi og timburgólfi. Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt með samskonar frágangi sem er á aðalhæðinni.
Lengd: 7,3 m., bs.: 6,6 m. h.: 2,7 m. Ris 2,35 m. Kr. pr. m.² 1814 kr. 13242.
Samt. Kr.: 13242

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr.: 13.242.-

2 ofnar á 200 kr., 2 eldavélar 250 kr. Vatns- og skolpl. á 300 kr. } =. 1600.
Rafmagnsleiðslur á 400 kr. .

b Timb. skúr er við norðurhlið hússins, byggður einnig þar utan og innan.
Lengd: 4,2 m., br.: 2,5 m., hæð: 2,6 m. Skápak
Hver klamp. meter virtur á 500 kr. . . . =a 1.100.

Samt. kr. 15.942.

× 7. Hús Helga Jónssonar Grettisgata 62, byggt: 1982
er afullgerð íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki
á borðasúð með pappa í milli
Í því hafa þegar verið 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
og 2 gangar, einföldum er þar herbergi sem verða á
kjallara. Allt þetta er enn óafullgert.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á og þiljum
innanáð. Langskilveggur er í húsinu úr steinsteypu,
Kalksléttaður beggja megin. Þverskilveggir eru úr timbri
klæddum tvöföldum þiljum. Þiljur eru einnig neðan á
loftbitunum. Allt loft strigi og pappír og ýmist máluð
eða veggfóðrað. Millilofts er í kjallaranum með sagspónum
skaptir og pappa á milli gólfanna.
Lengd: 9,2 m., br.: 6,5 m., h.: 5,8 metr. Ris: 2 metr. - -
Hver klamp. meter virtur á kr.: 1644,00 =kr.: 15.125.00
2 ofnar á 200 kr hver, 1 eldavél á 260 kr. . . . } =. 1.660.
Vatns- og skolpleiðslur á 400 kr. Rafmagnst á 600 kr. .

Samt. kr.: 16.785.00

× 8. Hús Sveins M. Hjartarsonar bakara Langaland við
Langaveg, byggt: 480 hefur nú verið stækkað og endurbætt.
a Íbúðar- og geymsluhús. er byggt úr timbri kl. utan borðum
pappa og járni og listum á veggjum og þaki.
Efri hæðin húsið er steinsteypuveggur, sem skiptir því
í tvennt. - Austur hluti þess, eða 5,7 metrar af lengd þess
er íbúð. Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur
Allt þiljað innan, lagt strigi og pappír og ýmist
veggfóðrað eða málað. - Í þaklistum er gólf þar pappinn er
upp er geymsla. - Kjallari er undir allri húsinu
1,9 metra hár, hann er að einnlagi og án skilveggs í
sambandi við kjallara húsans lið b. Í honum
er fjós með 11 kúa, timbur básum.

Vesturendi hússins, eða 6 metrar af lengd þess, er byggður
með nýju timburgafli og er hún einn gegnum frá kjallara
gólfi að mæni hússins
Lengd: 11,7 m., br.: 7,6 m., h.: 2,7 m. Ris: 2 metrar
Hver klamp. meter virtur á Kr: 715.00 . . . =Kr 8366.00
1 ofn 75 kr 1 eldavél 180 kr. Vatns- og skolpl. 150 kr. . . =. 405.-

b Viðbygging er við austur-enda hússins, byggð einnig úr
þar er 2 íbúðarherbergi. Allt þiljað panel og málað, loft
veggir og loft. Kjallari er undir húsi þessu og í honum
fjós einnig sem í kjallara a
Lengd: 3,6 m., br. 7,6 m., 2,6 metr Ris 0,5 metr
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1040,00 . . =a 3640.-

c Hesthús er á sömu lóð byggt úr timbri kl. utan
borðum og pappa á veggjum og þaki.
Lengd 2,2 m., br.: 2,6 m., h. 2,5 metr. Skápak
Hver klamp. meter virtur á Kr. 131.00 =a 341.00

Samt. Kr.: 12.752.00

× 9. Hús Guðmundar Guðmundssonar Brúsnúð nr. 117
við Langaveg, byggt: 1970, er nýtt íbúðarhús, byggt úr
steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á
milli. - Í neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi
eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind
með pappa á og þiljum innanáð. Þverskilveggir eru
úr timbri með tvöföldum þiljum. Þiljur eru og
neðan á loftbitunum. Allt loft strigi og pappír og
ýmist veggfóðrað eða málað.
Langskilveggur er í húsinu úr steinsteypu, Kalksléttaður
með álímdum veggjapappír. Í efri hæðinni eru 4
íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt með samskonar
frágangi einsog er á neðri hæð hússins. - Í þaklyftis-
loftinu er gólf; þar upp er geymsla.
Lengd: 9,7 m., br.: 8,2 m., h.: 5,7 m., Ris: 2,8 metr.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2,805.00 =Kr.: 27.209.-
4 ofnar 1/360. 1/200. 2/100 kr., 2 eldavélar á 260 kr hver . . } =. 2.030.-
Vatnsl 300 kr Rafmagnsl 450 kr. . . . .

Samt. Kr.: 29.239.-

× 10. Hús Hjálfs Jónssonar, Baldursgata 3, byggt: 951
Lítur e er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu í 3 vegu
og úr timbri á framhliðinni kl. utan borðum, pappa
og járni þak er úr járni á borðasúð með pappa á milli
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús, geymsla kjall.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og gangur innan á steinveggjum er bordrenndt með
pappa á og feljum innanna. Í bindiframhliðarinnar
er hjörgrapp og plægðr pannel feljur þar innan á. Skilveggi
eru allir úr binding með krossfelldum feljum. Feljur eru
og neðan á loftbitunum. Allt loft, stoðir og pappír og
ýmist veggfóðrað eða málað. Steinsteypugólf er undir
timburgólfi hússins.
Lengd 11.7 metr., br.: 4.1 metr., h.: 3 metr. Skápak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 431,00 =Kr.: 5043,00

2 Ofnar 1/250 1/90 kr. Vatns- og skolpl. 150,00 Rafmagnsl. 200 = 690.-
Geymsluskúr er byggður áfastur við hitra e úr steinsteypu
á einn veg, og úr binding á hina þrjá, kl. utan borðum
pappa og járni, einnig þakið er líkt úr.
Lengd 3.2 m., br.: 3,7 m., h. 2m. Skápak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 169,00 =Kr.: 541.-

Samt. Kr.: 6.274.-

11 Hús Magnúsar Pálssonar, Urðarstígur 10a
bobnr. 1569, hefur verið steikkað og endurbætt.
Það er byggt úr steinsteypu, norðurgaflinn og mæniveg klæddr
hliðveggjanna, en að öðru leiti úr binding klæddum
utan borðum pappa, á veggjum. Þak er úr borðaðri
og pappa þar yfir. Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi
og gangur. Allt feljað og málað. Kjallari er undir öllu
húsinu, 2,2 metra hár, með steinsteypugólfi. — Þar er
1 íbúðarherbergi, feljað og málað og eldhús
a Íbúðarhús Lengd: 7 m., br.: 3,9 m., h.: 2.7 m. Ris: 0,8 m.
Hver hlaup. meter virt á 622 kr. =Kr.: 4354.-
2 ofnar 1200 1/100 kr 2 eldavélar 1/150 1/50 kr.
Vatns- og skolpl. 200 kr. Rafmagnsl. á 200 kr. = 1000.-
b Þvottaskúr er byggður við vesturhlið hússins
úr binding, kl. utan borðum og pappa á veggjum
og þaki. Þilfjalir innan
Lengd: 2,8 m., br.: 1,5 m., hæð: 4,8 m.. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 193,00 =Kr.: 540.-

Samt. Kr.: 5894.-

12 Hús Einars Einarssonar trésmiðs, Ódinsgata 9B
bobnr.: 1983, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaðri með pappa
á milli. Þar er bindingsgólf. Í húsinu er trésmíðaverkstæði með 3 hefilbekkjum
Lengd 7,5 m., br.: 3,7 m.; h. 2,5 m. Ris: 2 m. Hæð hf. m. vatns á Kr 259,00 = 1943.30
1 eldavél á Kr 30,00 - - -

Samt.: 1973.-

13. Hús Ólafs Ólafssonar, Grettisgata 43, bobnr.: 715, er
óbreytt frá síðustu virðingu 11/4 - 1916.
a Íbúðarhús. Stærð: 8,8 x 6,6 x 4,1 metr. Ris: 2,8 metr. Kj.h. 2,2 m
Hver hlaup. meter á Kr.: 1623,00 =Kr.: 14282.-
715 5 ofnar 3/160 2/150 kr. 4 eldavélar 2/180 2/160 kr. Vatns- og Skolpl. 200 kr. Rafmagnsl. 600 = 2260.-
b Þvottaskúr. Stærð: 2,5 x 2,8 x 4,9 metr. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 638,00 = 1595.-

Samt. Kr. 18137.-

14. Hús Þorgils Sigurðssonar Grettisgata 38B, bobnr. 887
er óbreytt frá síðustu virðingu 14/2. - 1908.
a Íbúðarhús. Stærð 5,7 x 5 x 3,1 metr. Ris: 1,6 metr.
Hver hlaup. meter virtur á 873 kr. =Kr.: 4976.-
887 3 ofnar 1/140 1/114 1/75 kr. 1 eldavél 150 kr. Vatns- og Skolpl. á 200 kr. Rafmagnsl. á 200 = 879.-
b Þvottaskúr. Stærð: 1,6 x 2,8 x 2,5 metr. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 261,00 = 418.-

Samt. Kr.: 6273.00

15 Hús Jónatans Þorsteinssonar kaupm. Vatnsstígur 3,
bobnr. 1501, er óbreytt frá virðingu 4/5. 1922.
Íbúðar- og verslunarhús. Stærð: 26 x 9,1 x 10,4 metr. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 4399,00 =Kr 114372.-
1501 Vatns- og skolpleiðslur á 1600 kr. Miðstöðvarhitaleiðsla 18000 kr. } = 30.700.-
Rafmagnsleiðslur á 5500 kr. & linoleumgólfdúkar á á 5700 kr.

Samt. Kr.: 145072.-

16. Hús Sonna Laugaveg 31, Þrbnr.: 864, er
óbreytt frá virðingu 4/5. - 1922.
b Trésmíðaverkstæði m/m. Stærð: 15,9 x 7,2 x 6,6 metr. Skápak
Hv. hlaup. meter virtur á Kr.: 1488,00 =Kr.: 23659.-
864 c Vinnustofur og geymsluhús. Stærð: 13,3 x 8,3 x 10 metr. Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 2375,00 = 31588

Samt. Kr.: 55247.-

17. Hús Jónatans Þorsteinssonar kaupm. Sólvellir, Ölfushreppi,
bobnr. 1606, er óbreytt frá virðingu frá virðingu 24/11. 1921
a Íbúðarhús. Stærð: 15,7 x 11 x 7,4 metr. Ris: 4,7 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 6595,00 =Kr. 103542.-
1606 Miðstöðvarhitalögn 16000 kr. Eldavél 280 kr. Þvottap. 280 Rafm. 350 } = 21160.-
Linoleumgólfdúkar 3600 kr. Vatns- og skolpl. og baðlögn 2.500
b Þvottaskúr. Stærð: 2,5 x 2,8 x 3,3 metr. Skápak.
Hv. hl meter virtur á kr.: 870,00 =Kr. 2.175.-
c Geymsluskúr. Stærð: 15,2 x 3,5 x 3,3 m. Skápak. Hv. hlaup. meter virtur á kr. 355 = 5396

Flutt Kr 132273.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt. Kr. 132.273.-

d Geymsluskúr nýr er byggður úr binding kladdur utan borðum og pappa; allur þiljaður innan og steyptur í binding með sagspæni.
Lengd: 5,4 m., br. 3,4 m., h.: 2,3 m. Skápak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 194,00 = 1048.-

Samt. Kr.: 133.321.

18 Hús Sveins M. Hjartarsonar bakara, Bræðraborgarstíg 1, brbnr.: 149.

a Íbúðarhús er að mestu óbreytt frá virðingu 17/9 - 1901
Lengd: 6 × 5,7 × 2,5 metr. Ris: 2,8 metrar.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 835.- = Kr.: 5.010.-
1 ofn 75 Kr. Rafmagnsleiðslur 200 Kr. Vatns- og skolpleiðsl. 200 = " 475.-

b Brauðgerðar- og íbúðarhús er óbreytt frá virðingu 13/2 - 1906 að öðru en því að 3 vatnssalerni hafa verið lögð í húsið og nýr rafmagnsmótor sá sem notaður við brauðgerðina
Lengd: 15,7 m., br.: 8,5 m., h.: 7,2 metr. Ris: 3,9 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 3977,00 = " 62.439.
6 ofnar 1/225. 3/190. 1/140. 1/110 Kr. 2 eldavélar 1/270. 1/210 Kr.
2 Brauðgerðarofnar 1/3500/2000 Kr. 1 Rafmagnsmótor 775 Kr.
Vatns- og skolpleiðslur á 600 Kr. Rafmagnsleiðslur á 2000 Kr.
Þvínalemmingálfelúkur á 600 Kr. = " 11.000.

149

c Geymsluhús hefur verið stækkað og breytt. Það er byggt úr binding klætt utan borðum, pappa og járni par sýnis á þaki og veggjum. Í norðri hæðpeirs er sölubúð með skápum, skúffum, hyllum og borði; öll þiljuð hátt strigi og pappír og máluð. Úr enda innar er þar geymsluherbergi; allt þiljað. Í efri hæðinni er geymsluherbergi og þurkloft.
Lengd: 7,4 m., br.: 4,3 m., hæð: 3,5 metr. (Ris) Skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 596,00 = Kr.: 4403.
1 ofn 70 Kr. Þvottap. 200 Kr. Vatns og skolpl. 150 Kr. Rafm. 200 = " 620

d Geymsluskúr er byggður úr binding kladdum utan borðum pappa og járni á 2 vegu, en í hliðveggjum hans er úr steinsteypu. Þak er úr timbri með borðum og pappa og járni þar yfir. Þar er, hjálmur sáluhús, öll þiljuð innan hátt strigi og pappír og máluð. Einnig eru þar 3 geymsluherbergi; öll þiljuð innan. - Undir 8 metrum af lengd hússins er kjallari 1,8 metra hár með steinsteypugólfi
Lengd: 14,4 m., br.: 4,3 m., h.: 3 metrar. Skápak. Hv. hlaup. meter á Kr 377,00
Rafmagnsl. á Kr 300 = " 5429.-

Flutt. Kr.: 89.676.-

Flutt Kr.: 89676.-

e Geymsluskúr byggður úr binding kl. utan borðum pappa og járni á 3 vegu en steinsteypu-eldraverveggur er í enda hl. hans og með járnþaki á langböndum.
Lengd: 8,3 m., br. 6,6 m. h. 2,8 m. Skápak Hv. hlaup. meter virtur á 239 Kr. Kr.: 1.984.-

f Íbúðarhús við Lítra a er byggður úr binding kladdur utan borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Allur þiljaður innan og málaður.
Lengd 2,1 m., br. 2,4 m., h.: 5 metr. Skápak. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 476,00 = Kr.: 1000.-

x g Geymsluskúr er byggður úr hleðslum grásteins, frambletur en hliðar hans myndaðar af veggjum húsanna Lítra a, b og f., þak er úr borðasúð, pappa og járni. Þar er steinsteypugólf
Lengd: 3 m., br. 2 m., h.: 2,3 metr. Skápak. Hv. hlaup. meter virtur á 93 Kr. Kr.: 279.-

Samt. Kr.: 92.939.-

19 Hús Önnu, Vesturgata 46, brbnr.: 263, er óbreytt frá virðingu 15/10. - 1904.

a Íbúðarhús. Stærð: 7,5 × 6,9 × 3,6 metr. Ris 3,5 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1687,00 = Kr.: 12653.

263

3 ofnar 2/150. 1/75 Kr. 3 eldavélar 1/225. 1/90 1/75 Kr. Vatns- og skolpl. (200 Kr.) Rafmagnsleiðslur á 500 Kr. = " 1.465.-

b. Þvm.- og nýbyggingahús. Stærð: 2,5 × 1,9 × 4,7 metr. Skápak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 380,00 = 950.-

Samt. Kr.: 15.068.-

Sigl. Bjarnason Sigv. Bjarnason Friðrik Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1924 hinn 28. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamanninum Þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni múrarameistara í húseigninni nr.: 7 við Nýlendugötu, brbnr.: 1820, til þess samkvæmt skriflegri kröfu eigandans, herra Ólafs Ólafssonar, dags. 27. þ.m., að virða til skatabóta skemdir þær sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 26. þ.m.

Eigandinn hefur falið frá sér rétt sinn til þess að tilnefna annan virðingamanninn.

Húseignin var síðast virt til brunabóta 14/12. 1922

þannig:

a	Fyrsta Áhættan	Kr. 17.165.—
b	Önnur Áhætta	" 1617.—
	Samtals:	Kr. 18.782,00.

1820

og er skráð í 2 fl. B.

Brunaskemdin er fólgin í því að strigi, pappír og málning á lofti eins herbergis í húsinu hefur eyðilagst og eyðileggst algerlega; sömuleiðis skemdist nokkuð af raftaugaþráðum, í herbergina

Til þess að gera við brunaskemd þessa þarf.

I Efni: Strigi 10/00 - Veggfóðurspappír 20/00 - Farfi 30/00 = Kr. 62.—
Raftaugaþræðir á . . . " 10.—
Kr.: 72.—

II Vinna: Málning pr. 30.— Veggfóðrun 20/00 Rafleiðsla 20/00 = 71,—

Upphæð skatabótanna metin við því samtals í Krónum: 143,—
samkv. 43 gr. á auglýsingu frá 1. Febrúar 1922.

Um upplýsingar eldsins vísast til vættanlegra brunaprófa

Húseignin hefur ekki frá því síðasta virðing fór fram orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem gætu haft áhrif á skatabótauppháðina

Virðingargerð þessi, sem frumrituð er af undirrituðum fáðum virðingamönnum, með skýrsluteknir til áðurgefinnar upplýsingar, stáð yfir í 2 klst. tíma.

Sig. Björnsson Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ólafur Ólafsson

Ár 1924, hinn 2 febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingamönnum Þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni, múrarameistara, til þess samkvæmt skriflegri beiðni hlutaðeigenda, að verða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með síðasta tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl. Allt samkvæmt 34, 37, 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna Íslenska Ríkisstjórn:

1. Hús A. Obenhaupts heildsala nr 3 við Suðurgötu, brbnr. 1957 er nýr geymsluskúr á steinkjallara með skrifstofu hús hans, byggður úr steinsteypu með járnþaki á bárustáð með pappa á milli. Í skúrnum er steinsteypugólf.

1957

L.: 6,2m., br.: 4,4 m., h.: 3 metr. skápak.
Hver klaup. meter verður á Kr.: 265.— = Kr.: 1643.—

Samt. Kr.: 1643.—

2. Hús Jóhannes Ólafssonar trésm. við Hólatorg brbnr.: 1637 er nú fullgert að smíði til og endurbætt mikið. — Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárustáð með pappa á milli.

1637

Í aðalhluta hússins eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðsal og 2 gangar. Innan á útveggjum er bárujárn með pappa á og plægðum 1" borðum innanáð. Langskilveggur og einn þverskilveggur er úr steinsteypu Kalksléttaðir og með álímdum veggja pappír.

Aðrir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fylningum sléttaðir og netaðir á léttbitaða léttbita

Allar fyllingar eru úr bárujárni og pappír og þvínæst málað eða veggfóðrað. Milligólf eru í báðum hæðunum með pappa og asfaltpappa á milli gólfsvala

Í portbyggðu risi (á Kvistherbergi) gluggar á móti vestri

Þar uppi eru 5 íbúðar herbergi, gangur og portbyggður

Íbúðarherbergin eru að öllu leiti með samskonar frágangi, sem er á aðalhæðu Ganganna er fyllað með panel og máluðum. Kjallari er undir öllu húsinu 2,2 m. hár, með gólfi og krossskilveggjum úr steinsteypu

Þar er þvottaherbergi, 3 geymsluherbergi og trésmíðaverkstofa með 3 hefilbekkjum. Einn skilveggur er þar úr timbri

Lengd: 13,5 m., br.: 8,2 m., hæð: 3,8 m., Rúm: 85 metrar

Hver klaup. meter verður á Kr.: 2151,— = Kr. 29039.—

7 ofnar 2/120. 1/300 1/90 1/85 1/65 Kr. 2 eldav. á 300 Kr. hv. Vatns- og skolpl. 400 Kr. Rafmagnsl. 800 Kr. = " 2795.—

Samt. Kr.: 31.834.—

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

× 3 Hús Engilberts Magnússonar steinsmiðs, Lindargata 1 A, brbnr.: 520, litra

c er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu á 3 vegu en að framan bindingur sem það er lengst við eldra húsið, litra a. Það er úr bárujárni pappa og járni. Í neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á og fyllingu innanvið. Innveggir eru úr bindingi með tvöföldum fyllingu sem einnig er á loftbitum. Allt loft strigað og pappír og þvegið málað eða veggfóðrað, þvottskilveggur er úr steinsteypu, kalksléttaður og með álímdum veggjapappír. – Í efri hæðinni eru samskonar herbergjaskipun og þægindi allur einsog á neðri hæðinni. Miðlofið er í báðum bútalögum með pappa og asfaltmastikspappi á milli gólfanna. Kjallari er undir allu húsinu, 2 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar eru 3 geymsluherbergi og þvottaherbergi.

Lengd: 5.4 m., br.: 9.4 m., h.: 5.6 m. Ris: 0,8 metr.

Hver klaup. meter virtur á Kr: 2.498.00 = kr.: 13.489.

2 ofnar á 150 kr. hv. 2 eldavélar á 180 kr. hv. 1 þvottap. 200 kr. } = „ 1.460.

Vatns- og skolpl. á 300 kr. Rafmagnsl. 300 kr. }

Samt. Kr.: 14.949

× 4 Hús Ársæls Sigurðssonar, Hverfisgata 92 C, brbnr. 1636, hefur verið hækkað og stækkað. – Það er byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Í neðri hæðinni er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á og fyllingu innanvið. Fyllingur eru og neðan á loftbitum. Skilveggir eru af úr bindingi klæddir tvöföldum fyllingu. Allt loft strigað og pappír og þvegið málað eða veggfóðrað. Í efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt með samskonar þægindi einsog er á neðri hæðinni.

Lengd: 7.1 m., br. 4.7 m., h. 5.7 m., Skúrþak

Hver klaup. meter virtur á Kr. 1017.00 = Kr. 7221.00

2 ofnar á 250 kr. hv. 1 eldavél 200 kr. Vatns- og skolpl. 250 kr. Rafmagnsl. 350.00 = „ 1000,00

Samt. Kr 8521.00

5. Hús Jóns Jóhannssonar skipasmíðameistara, Skólavörðustígur 6, brbnr.: 1087 er óbreytt frá virðingu 2/11-1918.

a Íbúðarhús. Stærð: 10 × 8,2 × 4,3 metr.: Ris: 3 metrar

Hver klaup. meter virtur á Kr: 2396,00 = Kr: 23.960.–

6 ofnar 1/400 2/168. 2/132 1/120 kr. 1 eldavél 200 kr. 1 þvottap. 200 kr. } = „ 3846

Vatns- gas- og skolpl. á 400 kr. Línoleumgólfdúkur 720 kr. Rafmagnsleiðsla 1000 kr. }

1087 b Inngangsskúr Stærð: 1.9 × 3,8 × 2,8 metr. Skúrþak

Hver klaup. meter virtur á Kr.: 421.00 = Kr.: 800.

c Inng. skúr: Stærð: 2,5 × 2,4 × 5,3 m. Skúrþak.

Hver klaup. meter virtur á Kr.: 512.00 = „ 1280.–

Samt. Kr 29.880.

6 Hús hf. Hamar Tryggvagata 45, brbnr.: 93, er óbreytt frá síðustu virðingu 10/11. – 1917 að öðru en því að í liðra b hafa verið settir skápar fram með báðum hliðum efri hæðarinnar, hálfrar frá gólfi til lofts með málmgrind hólfum og hyllum. Þar uppi eru einnig 2 skrifstofuherbergi og gangur.

93 a Íbúðar- og járnsmiðja. Stærð: 15,9 × 8,2 × 3,2 metr. Ris: 4 metr.

Hver klaup. meter virtur á Kr 2199.00 = Kr. 34.964.

9 ofnar 5/150 1/90 1/300 kr. 1/130. 1/110 kr. 2 eldavélar 1/170. 1/100 kr. } = „ 7550.

Vatns- gas- og skolpl. á Kr. 700,00 Þvottap. 200 kr. Rafmagnsl. 5000 kr. }

b Viðbygging Stærð: 13.3 × 7.5 × 3 metr. Skúrþak

Hver klaup. meter virtur á Kr. 1651.00 = „ 21.958.–

Samt. Kr.: 64.472.–

7. Hús Sarra, Tryggvagata 53, brbnr.: 1033, er óbreytt frá virðingu 7/6 – 1900.

a Járnsteypuhús. Lengd 13,5 m., br: 8,8 m. hæð: á 4.4 m. lengdarmeð er 5,3 m. og ris þar 1,9 m., en hæð á 9,1 m. af lengmi er 3.3 metr. og risið á þeim parti er 2,4 metrar.

1033 Hver klaup. meter er virtur á Kr 1,304.00 = Kr.: 17604.00

Vatns- og skolpl. á 200 kr. Rafmagnsleiðsl. á 1000 kr. = „ 1200.–

b Skúr úr timbri á liðra a. Stærð: 4,4 × 2,3 × 2,5 m. Skúrþak.

Hver klaup. meter virtur á Kr.: 148.00 = „ 651.–

c Geymsluskúr. Stærð: 8,8 × 3,1 × 2,7 m. Kr. hl. meter virtur á Kr. 166 = „ 1461.–

d Skúr á liðra a – Skrúfubelgur og járnsteypuofn á „ 2500.–

e Geymsluskúr er nú nýbyggður á milli hússins liðra a og c úr bindingi, kl. utan járni á langhliðum á veggjum og þaki. Lengd 8.7 m., br. 3.8 m., h.: 2,6 m. Skúrþak.

Hver klaup. meter virtur á Kr.: 148.00 = „ 1293.–

Samt. Kr 24709.–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8. Hús John Wetlesen kaupm. og Gísla Oddssonar skipasmiðs, Tjarnargata 14, brunn. 1275 er ábrezkth. frá síðasta virðingu 17/9 - 1912.

1275

a Íbúðarhús. Stærð: 10,5 × 9,7 × 6,3 m. Ris. 2½ metr
Hver klamp. meter virtur á Kr. 3768,00 = Kr. 36,414.00
Miðstöðvarhitaleiðsla í 1600 kr. kalthitunarvél 1100 kr.
2 eldavélar á 200 kr hver 1 ofn á 300 kr 9 fyrirkap. 200 kr. } = 4900.-
Vatns- og skolpleiðsla á 500 kr. Rafmagnst 800 kr.
b. Þvg. skúr Stærð: 2,5 × 2,2 × 5,6 metr. Skápar
Hver klamp. meter virtur á kr 604 = 1512.00
Samt. Kr 42,826.

Sig Björnsson Sigv. Bjarnarson Kristinn Sigurðs

Skoðunargerð.

Ár 1924, hinn 7. febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni, múrarameistara í húseigni nr. 7 við Norðurstíg, brunn.: 1820 til þess, samkvæmt skriflegri beiðni eigandans, herra Ólafs Ólafssonar, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta að fullu skemdir þær, sem húseignin varð fyrir, af brunanum hinn 26. janúar 1924 og sem virt var til skaðabóta hinn 29. s. m. á Kr. 143.00.

1820

Hið skemda er nú komið í fyrra ástand einnig það var í fyrir brunann og ráðgjafanefnd hefur verið varið til viðgerðarinnar fyllilega þeirri upphæð sem skaðabótunum nemur, eða Kr.: 143.00

Sig Björnsson Sigv. Bjarnarson Kristinn Sigurðs

Ár 1924, hinn 16. febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingamönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni múrara til þess samkvæmt beiðni eiganda, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir í Reykjavík, með sérstöku tilliti til núverandi verðlags á byggingarefnum, vinnulaunum o.fl.; allt samkvæmt 34, 37 og 45 gr. í samþykkt brunabótafélags hinna dönsku Ábyrgðarfélaga:

1. Hús trésmíðameistara Helga Thordersens og skipstjóra Magnúsar Brynjólfssonar nr.: 6 við Steinsgötu, brunn.: 1963 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar. Innanáveggjum er borðagrind með pappa á þeim þeim megin innanað. Langskilveggur er úr steinsteypu frá kjallaragólfi að þaklyftu, kalkslétthaður og með olíulímdum veggjapappír. Aðrir skilveggir eru úr timbri með hálfum þiljum. Þiljur eru og neðan á loftbitum. Allar þiljur eru lagðar strigi og pappír og ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Í efri hæðinni er samskonar herbergjaskipun og fyrirgangur allur einsog í neðri hæðinni.

1963

Gólf er á efsta þrepi og þar uppi í þaklyftu er pappaklæft. Milligólf er í öllum þrepum og sagspóna stoppað á milli gólfanna.

Kjallari er undir allri húsinu, 2,5 metra hár, með steinsteypu gólfi. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, með samskonar fyrirgangi sem er á aðalhæðinni. Innveggirnir eru þar úr steinsteypu. Kvistherbergi
2 vatnsalerni, og gangur. - Allir aðskilveggir kjallarans eru úr steinsteypu, en naktrar minni milligerðir á milli geymsluklefanna eru úr timbri. Í eldhúsinu í kjallaranum er timbur gólf yfir steinsteypugólfinu.
L. 11 m., br. 7,6 m., h.: 5,9 metrar. Ris: 2 metrar.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 2888,00 = Kr. 31438.-
5 ofnar 2/225. 2/200 1/145 kr. 5 eldavél á 230 kr hver } = 3905.-
1 fyrirtappar á 210 kr. Vatns- og skolpl. á 500 kr. Rafmagnsl. 1050 kr.
Samt. Kr.: 35343.00

× 2

Hús Árnasar Eyjólfssonar Laugavegi 85, brunn. 1836

1836

hefur verið hækkað um eina lofthæð. - Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar og 2 gangar. - Allir skilveggir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

gólf og loft eru úr steinsteypu, aðeins einn þver
tekilveggur úr hálfu húsið er úr timbri með tvöföldum
fjölum innan á útveggjum er bardagrind með pappa á
og fjölum innanáa. Allar fjalir eru lagðar ~~ofaná~~ yfir
pappír og allir veggir eru veggfóðraðir. Loft eru öll
kalkslétt að neðan og hvelfd gólfin í eldhúsinu og
baðinu gangnamegin eru lögð leirflísum, og allir
veggir eldhúsins, á 1½ metra háð, eru lagðir postulínsflísum
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatns-
salerni og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi sem
er á neðri hæðinni. Skilaþröppur upp á efri hæðinni
eru úr timbri.
Kjallari er undir öllu húsinu 1,9 metra hár, með
steinveggjum gólfi og lofti úr steinsteypu. Þar er þvotta-
herbergi, 5 geymsluherbergi; miðstöðvarhitunarklefi
vatnssalerni og 2 gangar. – Allir veggir eru slétthúðaðir
og hvítkalkaðir neðan á loft.
Lengd 11,3 m., br.: 8,6 m., hæð: 6,6 metrar Skápatk
Íver klang. meter virtur á kr 2878.00 = Kr. 32521.
2 eldavélar á 350 kr hvor 1 þvottapottur 300 kr
Línalenduldúkur 2000 kr. Miðstöðvarhitaleiðslur 3000 kr. } = 7750.
Vatns- og skolpleiðslur á 500 kr. Rafmagnsleiðslur 1250 }
Samt. Kr.: 40.271

3 Hús bókhaldara Benedikts P. Gröndals nr 24 við
Ránargötu, br.nr.: 1188 er ábreytt frá virðingu 3/11-1918.
a Íbúðarhús: Stærð 7,2 × 6,9 × 3,6 metr Ris: 3,5 metr.
Íver klang. meter virtur á Kr.: 1933.00 = Kr. 13918.
4 ofnar 1/450 1/200. 1/150 1/120 kr. 3 eldavélar 1/270. 1/200. 1/110 kr. } = " 2600.
Vatns- og skolpleiðslur 3000 kr. Rafmagnsleiðslur 800 kr }
b Geymsluskúr. Stærð: 4,4 × 1,3 × 1,9 m. skáp Kr. klang. meter virtur á 75 = " 330
c Þvg. skúr. " 1,9 × 2,5 × 3,1 m. " " " " " 443. = " 840
d. Þvg. " 2,2 × 1,9 × 2,5 " " " " " 273 = " 690.
Samt. Kr.: 18.288,00

Sig. Björnsson Sigr. Bjarnarey Kristinn Sigurðsson

Brunaskemd

Ár 1922 hinn 18. febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrir virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni múrarameistara í húseigninni nr 2 við Bergstaðastíg, br.nr.: 451, til þess samkvæmt skriflegri beiðni eigandans, frúarinnar Ragnheiðar Blöndal, að virða til skaðabóta skemdir þær, sem húseignin varð fyrir af bruna, hinn 17. þ. m.
Eigandinn hefur fallist frá rétti sínum til þess að áfrýja ákvörðun virðingarmannanna.
Húseignin var síðast virt til brunabóta 28/9. 1917 þannig:
a Forhús Bekvæmd . . . . Kr.: 7083.–
b Bakhús Bekvæmd . . . . " 3124.–
c Bakhús Forgang . . . . " 308.–
d. Bakhús Pakkhús . . . . " 550.–
Samt. Kr.: 11.065,–
451 og er skráð í 2 fl. b
Skemdirnar eru fólgnar í því, að við slökkvi eldsins á eldi, sem kom upp í kjallara hússins litra a, brotnuðu nokkrar rúður, ofnrör og járnplata m. m.
Til þess að gera nú skemdirnar þessar þær:
I. Ofnrör 2 kneerör 16 kr. Rúður og kítti 10 kr. = Kr. 26.–
hurðir í glyggagrind 2 kr. Járnplata 4 kr. = " 6.– 3 kr. 32.–
II Vinnulaun samtals . . . . " 20.–
Upphæð skaðabótanna verður því samtals á Kr.: 52.00
samkvæmt 43 gr. í auglýsingu frá 1. febrúar 1922.
Um upphæð eldsins vísast til vátryggingar brunaprófs.
Húseignin hefur aukið í gildi frá því síðasta virðing fór fram, sökum þess meðal annars, að byggingargjald hefur hækkað síðan í skattabókum upphæðinni.
Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum löggiltum virðingarmönnum, með skírskotun til áður gefinnar yfirlýsingar, skrifast í 1½ kl. tíma.

Sig. Björnsson Sigr. Bjarnarey Kristinn Sigurðsson

Reykjavík

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðunargerð.

Ár 1924 hinn 25 Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson í húseigninni nr. 2 við Bergstaðastræti brbnr. 451 til þess samkvæmt beiðni eigandans, Ragnheiðar Blöndal að ganga úr skugga um og skrifa skýrslu um skemdir þær, sem húseign hennar sú er undanfarið hefir verið notuð fyrir skrifstofur og íbúð eigandans hafi orðið fyrir af bruna hinn 17. þ. m. og sem virt var til skaðabótar 18.8 m. á Kr. 52.00.

Er nú hið skemda komið í fullgott ástand aftur og það var í fyrir brunann og álít eg að til viðgerðarinnar hafi verið notað fullkomið efni og vandað verk svo skaðabótunum nemur eða Kr. 52.00

Sigurður Björnsson

451

Brunaskemd

Ár 1924 hinn 25. Febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni Reykjavíkurborgar herra Sigurði Bjarnasyni og Kristínu Sigurðssyni til þess samkvæmt skriflegri beiðni eigandans, herra Þorleifs Jónssonar, að virða til skaðabóta, skemdir þær sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 24. þ. m. Áttu notaðir eigandum eða sínum til úrlausnar annan viðstaddra. Húseignin var síðast til brunabóta 7/11-1922, þannig:

a. Fasteignin Bergstaðastræti 2 . . . Kr. 9.865.
b. Lausafé . . . " 270.
Samt. Kr.: 10.135.00

425

og er skráð í 2 fl. b.

Skemdirnar eru þannig í þeir þrír að á þaklyftu hússins hafði brunnið þakið af eldinum í eldhúsinu, speldi og bita skemdust mikið og þakgluggi úr járni eyðilagðist. Rafmagnsleiðslur skemdust af vatni. Til þess að gera hið skemda sem áður

I- Efni: Timbur 37 Kr. Þakgluggi með ríðum 38 Kr., járn 20 Kr. . . . Kr. 120.00
Rafleiðslur 20 Kr., málningarpappír 5 Kr. . . . 70.00

II- Vinnulaun - alls . . . 190.-

Uppkað skaðabótarinnar metnum við þrír samkv. augl. 1/3 gr. í augl. 12-22 í Sml. Kr.: 190.-

Um uppkomu eldsins vísast til vanalegra brunaskýrslu Húseignin hefir ekki frá því síðasta virðing fór fram orðið fyrir neinum frekari breytingum, sem gera hafi áhrif á skaðabótaruppkæðina. Virðingargerð þessi, sem framstendur er af undirrituðum fastum virðingarmönnum, með skírskotun til áðurgefinna upplýsinga þeirra, skrifuð í 2 kl. hljóðandi, með skírskotun til áðurgefinna upplýsinga þeirra, skrifuð í 2 kl. hljóðandi

Sigurður Björnsson Sigurður Bjarnason Kristín Sigurðsson

Þorleifur Jónsson

Ár 1924 hinn 1. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni Reykjavíkurborgar herra Sigurði Bjarnasyni og Kristínu Sigurðssyni til þess að virða til brunabóta eftirtalin hús í Reykjavík með samtökum lögðu til núverandi verðlags á byggingarefnum samkvæmt

× 1. Hús Einars Einarssonar og Helga Sigurðssonar, nr. 33 við Laugaveg, brbnr. 1841, hefur mér verið lýst og bókað:

Það er úr steinsteypu með járnþaki á bárustál með pappa á milli. Í því eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og 2 geymslur. Veggir innanhúss eru úr timbri, klæddir með sama hætti og húsið að utan. Gólf eru úr timbri. Loft eru úr timbri. Lengd 10,3 m., br. 8,6 m., h. 6,2 metrar. Skúrpak.

1841

Hér skal upp. metrar virkir á Kr.: 2573,00 = Kr.: 25.884.
2 ofnar á 230 kr. hver, 2 eldavélar 1420 1/220 kr. - Miðstöðvarkatlar 1450 kr. } Frá Kr. 3.750
Vatns-skolpl. á 400 kr. Rafmagnsl. á 800 kr. . . .
Samt. Kr.: 29634.

× 2 Hús Gutjóns Jónssonar nr. 91 A við Laugaveg, brbnr. 1976 er úr íbúðarhús úr steinsteypu með járnþaki á bárustál með pappa á milli.

Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, hús eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á milli og gólfum innanhúss. Gólf eru úr timbri. Allt loft strigi og pappír á þunnt málað eða veggfóðrað. Kjallari er undir allu húsinu, 2,6 metra hár, með steinsteypugólfi. Þar er verið að útbúa 2 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, þvottaherbergi, með 1 hellubekk, vatnssalerni og gangi. Steinsteypuþrepin eru við austurgafl hússins undir gólfinu er gangur í kjallarann og geymsluklefi.

1976

Lengd 8,2 m., br. 7,1 m., h. 3,5 m. Skúrpak Kb. hl. metrar virkir á 1298 kr. 10.644.00
2 ofnar 1/130 2/90 kr. 2 eldavélar á 150 kr. hver. Vatns- og skolpl. 300 kr. } Frá 1310.00
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400,00 . . .
Samt. Kr. 11.954.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Astridar Guðmundsdóttur Spítalastíg 2 bobrn 270 hefur nú verið byggt upp að nýju úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni með pappa á milli. Í neðri hæð hússins er sölubúð í smíðum með mottum af hylluskápum og borðum, allt ófullgert. Innveggir eru þar 2 gangar með áfellduðum steinsteypuveggjum. Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur innan á útveggjum er borðaþrenið með pappa á milli innanáa. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum fjölum fjöl eru og neðan á loftbitum. Allt lagt striga og pappír er ónálað enn þá. Innan klæðveggur hússins að eldvarnar veggnum upp við næsta íbúðarhús. Innan á honum ofnefnir timbur klæðning þessi hæð er heldur ekki fullgerð. Í þakrými eru 4 íbúðarherbergi og gangur með samskonar fyrirkomulagi einsog á neðri hæðinni og áfullgerð.
Lengd 10,7 m. bt. 4,4 m., h.: 6,4 metr. Ris: 2,5 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1266,00 = Kr: 13576.-
3 ofnar 1/190 2/130 kr. 1 eldavél 250 kr. Vatns og skolp 300 kr. Rafmagn 400 = " 1400.-
Samt. Kr. 14976.-

270

1986

×4 Hús Jóns Jónssonar verslunarmanns, Bárugata nr 30 bobrn 1986 er ófullgert íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþrenið með pappa á milli. Þess skal getið að hús þetta er byggt upp við annað íbúðarhús eða timbri án þess að eldvarnar veggur á milli þeirra, sé lágmarkið og verður því húsið talið í brunabótavirðingu, sem járnvarið timburhús, þar til byggingarsamþykktinni er fullnægt, að því er eldvarnar veggina snertir.
Í áðurnefndu húsinu eru afhólfuð 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr. Skilveggir allir, loft og gólf eru úr steinsteypu
Innan á útveggjum, sem eru 3, er borðaþrenið með pappa á milli innanáa, lagt striga og pappír. Allt er húsið ónálað og áveggfóðrað enn þá. Kjallari, 2,1 meter hár er undir öllu húsinu með steinsteypu gólfi. Þar eru 4 geymsluherbergi, ófullgerð.
a Íbúðarhús Lengd 6.7 m., bt 8,8 m. h.: 3 metr. Skápaþak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1232,00 = Kr. 8254.
1 Eldavél 250 kr. Miðstöðvarketilsbúnaður 900 kr. = " 1900.
Vatns- og skolpleiðslur í 300 kr. Rafmagnsl. 450 kr.
b Íbúðarhús Lengd 3 m., bt 3 m., hæð: 3 m. Skápaþak. Hver hlaup. meter virtur á 420 kr. = " 1260.-
Samt. Kr.: 11414.

1984

5. Hús Sveins Jónssonar trésmiðs, Vesturgata 25 b bobrn 84 er ábrenslu frá áramótunum 1/1-1923 að áðurn en þau að geymsluhús þetta á hefur verið reist nýtt
a Íbúðarhús Stærð: 11 × 8 × 2,4 m Ris 4.4 metr.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 1080,00 = Kr. 11880.-
5 ofnar 3/100 2/90 kr. 2 eldavélar 1/210 1/175 kr. Vatns-gas- og skolpleiðslur 200 kr. Rafmagnsleiðslur á 400 kr. = " 1365.-
b Íbúðarhús " 8 × 6 × 5,7 metr Ris 0,33 m. " " " " 1024.- = 8192.-
c Íbúðarhús " 8 × 6 × 5,7 metr Ris 0,33 m. " " " " 1024.- = 8192.-
d Íbúðarhús " 2,4 × 2,5 × 2,8 " " " " " 283.- = 679.-
Samt. Kr 24.259.-

84

×6 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur, Reiði við Grandaveg bobrn.: 1984 er nú virt í fyrsta skifti til brunabóta
a Íbúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþrenið með pappa á milli. Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr og gangur. Tveir langskilveggir eru úr steinsteypu. Þverveggir eru allir úr timbri með tvöföldum fjölum sem eru panelborðum. Neðan á loftbita er einnig fjalað með panel. Allt málað. Steinsteypugólf er í öllu húsinu og timburgólf er þar sem í íbúðarherbergjunum.
Í þakrými er eitt íbúðarherbergi fjalað og málað.
og framloft
Lengd: 8.1 m., bt.: 7.7 m., h.: 2,8 m., Ris 2 metr.
Hver hlaup. meter virtur á kr.: 1112,00 = Kr.: 9007.-
1 eldavél á 120 kr. 2 ofnar 1/200 1/50 kr. = " 370.-
b Fjós og hlaða sem byggð úr steinsteypu með járnþaki á langbönduðum, þar er afþiljað fjós með steinsteypugólfi og loft úr timbri. Allt er fjósið fjalað innan
Lengd: 8,1 m., bt: 7,4 m., h. 3 metr. Ris 1,8 metr
Hver hlaup. meter á kr.: 722,00 = Kr.: 5848.-
Samt. Kr.: 15225

1984

×7 Hús ekkjunnar Sigríðar Kristjánsdóttur Reiði við, Grandavegur, bobrn.: 1985 er nú fyrst virt til brunabóta
a Hesta og kindahús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á langbönduðum, með pappa undir járninu. Með timburskilveggjum er húsi þessu skift í tvennt hesthús með 6 básum og kindahús. Steingólf er í húsinu. Í hesthúsi 8,1 m. br. 5 m. h. 2,4 m. Hver metr á 344 kr. = Kr. 2722.-
b Geymsluskúr úr steinsteypu er byggður úr torfi og grjóti með járnþaki á borðaþrenið
Lengd 8.1 m., br.: 4 m., h.: 2,5 m. Skápaþak Hver hlaup. meter virtur á 100 kr. = " 810.-
Samt. Kr. 3532.-

1985

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr.: 3532.-

c Geymsluhús byggt úr binding, klætt utan borðum og bortærimum. Aðeins annar stafninn klæddur járni með pappa á milli. Þak er úr bárujárni á langböndum. Geymsluherbergi er afþiljað í ándum enda hússins niðri. Á þakloftinu er borðgólf og þar uppi er geymsla
12 m. 6,3 m., br: 3,3 m., hæð 2,6 m. Rís 1,1 metur
Tvær hlaup. metrar virtar á Kr 488.00 = " 977

Samt. Kr.: 4.509.00

8 Hús norsku Skjörvarinnar nr. 45 við Tjarnargötu
brbnr.: 1334 er ábreytt frá síðustu virðingu 24/5- 1917
a Íbúðarhús Stærð: 14,1 x 10,2 x 4,4 metrar Rís 3,6 metrar
Tvær hlaup. metrar virtar á Kr.: 3863,00 = Kr: 54.468.
Línaleumdúkar á 1200 kr. Vatns-gas-skolpl. og baðáhöld 1200 kr
2 ofnar á 290 kr hvor, 2 eldavélar 355/55 kr. 1 forstofugrafhr 200 kr
Rafmagnseldavél á 500 kr. Rafmagnsleiðslur á 1000 kr. " 16.070.
Miðstöðvarhitalagnir alls Kr.: 10.980,00 " 4.930.
Hlífðargluggar 3505 kr. golfteppi fáið á 1425 kr
b Verðangar úr steinsteypu og járni umhverfis húsið á " 5400.

Samt. Kr.: 80.868.

9 Hús Guðjóns Lúðvíks Jónssonar, Skólavörðustíg 17, brbnr
1442, er ábreytt frá síðustu virðingu 3/9- 1919.
Íbúðarhús. Stærð 6,9 m. 6,3 x 2,8 metr. Rís 1,9 metrar
Tvær hlaup. metrar virtar á Kr.: 909,00 = Kr.: 6272.-
2 ofnar 100 160 kr. Vatns- og skolpl. á 200 kr Eldavél 160 kr = " 620.-

Samt. Kr.: 6892.00

10 Hús Herluf Clausens, kaupm. Kirkjutorg 4, brbnr: 576
er ábreytt frá síðustu virðingu 18/2- 1919.
a Íbúðar- og verslunarhús Stærð: 22,6 x 8,8 x 10,8 metr. Skrapað Fv. hl. m. á 3607 kr/kr.: 81.518.
12 ofnar á 9/120 270 kr. 3 eldavélar 350/265 kr. Vatns- og skolpl. 1200 kr. Rafmagnsl. 200 kr. Síðfl. 1600 " 7.645.
b Timb. skúr. Stærð: 2,5 x 2,7 x 6,3 metr. Tvær hlaup. metrar virtar á Kr. 912,00 = " 2.280.
c. Þt. " 2,5 x 2,7 x 6,3 " " " " " " " " 655,00 = " 1.638.
d Geymsluhús " 7,5 x 3,6 x 3,9 " " " " " " " 491,00 = " 3.683.

Samt. Kr.: 96.764.00

11 Hús Tryggva Gunnarssonar, Lokastíg 6, brbnr.: 1524
er ábreytt frá síðustu virðingu 18/9- 1920. = Kr. 25.841
Íbúðarhús Stærð: 9,4 x 8,2 x 6 m. Rís: 2,2 metr. Fv. hlaup. metrar virtar á Kr. 2749,00 2920
5 ofnar 210 3/100 kr. 3 eldavélar 220/190/150 kr. Vatns- og skolpl. 600 kr. Rafmagnsl. á 1000 kr. = Kr:

Samt. Kr.: 28.761.00

Komnir virtu sömu fasta virðingarmenn, hinn 6. Marts 1924:
× 12 Hús Landsbanka Íslands, Austurstræti 11 brbnr: 561
er nýtt, endurbyggt, hús úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa, listum og þakhellum.
Allir skilveggir, loft, gólf, stoðir, súlur, stigatröppur og loftbitar eru úr járnbentri steinsteypu, upp að þakrúm.
Á neðstu hæð hússins eru afgreiðslusalur, sem nær yfir meginhluta gólfflatarins, 2 eldtraustir skápar, 1 snyrti- og handlangaraherbergi og 3 anddyri. Í anddyrunum og fyrir framan afgreiðsluborð í bankasalnum, er gólfið lagt marmarahellum. Sömuleiðis er sjálft afgreiðsluborðið sem og allar stoðir í salnum lagt marmara, en gólf bankasalsins innan afgreiðsluborðs er lagt línoleumdúk. Allir veggir hans eru lagðir bjóðstjanel úr maghoni. Steypurnar í salnum upp á næstu hæð eru klæddar tekkté og handrið hans er úr sama efni.
Veggir salsins eru allir málaðir, en vesturveggurinn er þar að auki skrautmálaður með „Freskó" myndum.
Loft eru þar öll kalkhvítlut. — Snyrti- handlangaherbergið er, á öllum veggjum lagt pastulinsplötum
561 og gólf þess leirhellum.
Allar hurðir þessarar hæðar eru úr tekkté
Á annari hæð eru 9 skrifstofuherbergi, 2 snyrti- og handlangaherbergi, 2 eldtraustir skápar, gangur eftir endilöngu húsinu og 3 stigagangar. 4 af þessum skrifstofuherbergjum, er með bjóðstjanel og hurðum úr maghoni. — Aðrar hurðir eru ýmist úr tekkté eða furu. Öll eru herbergin ýmist máluð eða veggfóðruð.
Línaleumdúkar eru þar á öllum gólfum.
Á 3. hæð eru 10 skrifstofuherbergi, 1 eldtraustur skápur, 1 snyrti- og handlangaraherbergi, gangur eftir lengd hússins og 2 stigagangar. Þessi hæð er öll ýmist veggfóðruð eða máluð og línaleumdúkar á öllum gólfum.
Á þakloftinu eru 11 herbergi, eldhús, snyrtinga- og handlangaraherbergi, 3 fastir skápar, gangur, og 3 stigagangar.
Allir skilveggir eru hér úr binding með borðfyllingum, og loft er einnig úr timbri. Allt veirlagt og ýmist veggfóðrað eða máluð. Línaleumdúkar eru á öllum gólfum og öllum veggjum eru lagðir pastulinsplötum en gólf þess þakrúm leirhellum. Á skammbitum er gólf. Þar uppi er

[illegible] og geymsla

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í öllum snyrtings- og handlaugaherbergjum hússins eru veggirnir hafðir pastulínsplötum og gólfin flísalögð leirlíglum. Í hverju af þessum herbergjum er vatnssalerni og 2-3 þvottaskálar. - Á hverjum aðal-stigagöngum hússins eru allt þrep og pallar lagðir marmarahellum; stigahandrið eru úr mahóni, en súlur úr járni. Undir öllu húsinu er kjallari, 2.5 metra hár, með steinsteypugólfi; sem að mestu leiti er lagt marmara og leirlíglum. - Þar eru 3 geymsluherbergi, fatageymsla, miðstöðvarherbergi, 2 kolageymsluklefar, 3 eldtraustir skápar í eldtraust herbergi, fyrir smáskapaboð og 3 gangar. Allir skilveggir í þar eru úr steinsteypu, kalksléttaðir og allt járnverk málað eða kalkhvítað.

a Bankahús. Lengd 34 metr., br.: 13,2 m., h. 14 m. - Kub: 3 metrar
Hver kbaup. metrar verður á Kr. 23.400.- = Kr: 795600.-
1 eldavél 200 Kr. Miðstöðvarkatalofar m/tilh 34000 Kr. } = Kr: 63.700
Vatns- og skolpleiðslur með snyrting handlaugaherm 5500 Kr.
Rafmagnsleiðslur 8000 Kr. Símaleiðslur 16000 Kr.
b Girðingar norðan og austan við húsið, virðar á . . Kr.: 4500.-

Samt. Kr.: 863800.-

Sig Björnsson Sigr. Bjarnarson Kristinn Sigurðsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður æski hérmeð eftir að húseign herra lyfsala Sk. Thoroddsens, nr.: 16 við Laugaveg í Reykjavík, brnr: 214 verði tekið í bráðabirgðar vátryggingu, samkvæmt 17 gr. í samþykkt Kaupstaðarnes alm. Brandvátrygging fyrir samtals:
200000. - tvö hundruð þúsund-Krónur - - - = Kr 200000
frá 8. Marts 1924 kl 12 á hádegi og með (því) bráðabirgðar vátryggingu þessi bil hins 1. April 1924 kl 12 á hádegi.
Mér er kunnugt um að brunabótafélagið hefir ekki samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þótt, sem verða kunna af bruna 4 fyrstu vikurnar eftir að húsið er tekið til fullkominnar afnotu, og að því verður innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húsinu á venjulegan hátt.

Reykjavík 8. Marts 1924

Jens Eyjólfsson

Brunaskemd

Ár 1924, hinn 1. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamanni, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni múrara meistara í húseigninni nr.: 123 við Laugaveg, brnr.: 608, til þess, samkvæmt skriflegri beiðni eigandans Gísla Gíslasonar, að virða til skattabótar skemdir þær, sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 29. Febrúar 1924.
Áður vildi eigandinn nota rétt sinn til þess að tilnefna annan virðingamann í/2. 1903
Húseignin var síðast virt til brunabótar þann 1/ Kr.: 20245
a Forhús Kjallari og Rishæð. " 672.-
b Bakhús Forgangur og Rishæð. Kr. 20.917.-
og er skráð í 2 fl. b
608
Skemdin er fólgin í því að panel borð brunnu á veggjum í einu herbergi og glugga kista skemdist og veggfötum eyðilagðist í herberginu
Til þess að gera við skemdir þessar þarf:
I Efni: Panel borð þr. 8,00, glugga kista 700 . } = Kr.: 55,00
Striga og veggfóður 30 kr. málningu 19,00 . }
II Vinnulaun samtals . . . þr. - 60.00
Upphæð skaðabótanna metin við því á Kr. 115.00
samkvæmt 43 gr. í auglýsingu frá 1. Febr 1924
Um upplýk eldsins vísast til vanalegra brunaþrófa.
Húseignin hefur ekki, frá því síðasta virðing fór fram, orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem gæta hafi áhrifa á skaðabóta upphæðina
Virðingargjörð þessi sem framkvæmd er af undirrituðum fóstum virðingamönnum með skírskotun til áður gefinnar upplýsingar þeirra stóð yfir í 1½ kl. tíma

Sig Björnsson Sigr. Bjarnarson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skaðamatsgerð

Ár 1924 hinn 18. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson í húseigninni nr. 123 við Laugaveg brunabótafél. 608, í Reykjavík til þess, samkvæmt skriflegri beiðni frá Margrétar Sigurðardóttur konu húseigandans Gísla Gíslasonar, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta skemdir þær sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 29. f. m. og semja virðingu yfir skaðabótum hinn 1. þ. m. á Kr: 115,00

608

Álít ég að hið skemda sé nú komið í eins gott ástand eins og það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega jafnri upphæð, sem skaðabótunum nemur eða Kr. 115,00

Sig Björnsson

Skaðamatsgerð.

Ár 1924, hinn 24. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson í húsinu nr.: 17 við Bjargarstíg brunabótafél. nr.: 425, í Reykjavík til þess, samkvæmt beiðni eigandans herra Þorleifs Jónssonar, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta skemdir þær sem húseignin varð fyrir, af bruna hinn 24. febrúar þ. á. og semja virðingu yfir skaðabótum hinn 25. s. m., á Kr.: 190,00

425

Það er fullkomið álit mitt að nú sé skemdin endurbætt og húseignin komin í jafngott ástand og hún var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega jafnri upphæð, sem skaðabótunum nemur, eða Kr. 190,00.

Sig Björnsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Ég undirritaður áskra hérmeð eftir að hús herra Ólafs Kristjánssonar við Ránargötu, brbnr. 2075, sem nú er í smíðum verði tekið í brúnabirgðarvátrygging hjá brunabótafélögunum „Baltica" og „Nye Danske". Fyrir samtals:

12000.- tólf þúsund- Krónur. — = Kr 12.000.

í 1 einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 6 síðdegis og nær þrí bráðabirgðarvátrygging þessi til hinns 23. Júlí 1925, kl. 6 síðdegis.—

Reykjavík 23. júní 1925 —

Jón Jónsson

~~Bráðabirgðarvátrygging~~

~~Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús~~
~~föður míns, Jóns Jónssonar~~

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra vélstjóra Ágúst Jósefssonar við Bárugötu sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

40000- fjörutíu þúsund-krónum Kr. 40000.

2100

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og með því bráðabirgðarvátryggingu þessi fellur úr gildi kl. hins 26. nóvember 1925, kl. 3 síðdegis.

Hér er kunnugt um að brunabótafélögin, borga ekki, samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseigninni 4- fjórum - vikum eftir að hún er tekin til ábúðar eða afnota og að því verður innan þessa tíma að fara fram reglulegt virðing á húseigninni á venjulegan hátt.

Reykjavík 26. september 1925

Steingr. Guðmundsson

Ég undirritaður óska hér með eftir að hús Sigurðar Nordal prófessors, Baldursgötu 33, brbnr 2085, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

30000- þrjátíu þúsund Krónum Kr. 30000

í 1- einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með því bráðabirgðarvátryggingu þessi fellur úr gildi kl. hins 5. Nóvember 1925

Reykjavík 5. okt. 1925

Ólafur Þ. Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Hérmeð leyfi ég mér að óska eftir að hús mitt nr. 57 við Skólavörðustíg, brbnr: 485, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

20000- tuttugu þúsund - krónur Kr.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og með því bráðabirgðarvátryggingu þessi fellur úr gildi kl. hins 14. desember 1925. kl. 3 síðdegis.

Brb.nr. 485

Reykjavík 14. okt. 1925

Gestur Kr. Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging

Ég leyfi hérmeð að óska eftir að hús Sigurjóns Jóhannessonar Brekkustíg 12, brbnr. birt 2112 verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

5000- fimm þúsund- krónur Kr. 5000-

í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með því bráðabirgðarvátryggingu þessi fellur úr gildi kl. hins 2. desember 1925, kl. 12 á hádegi

Brb.nr. 2112

Reykjavík 2. November 1925

Einar Einarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Hérmeð óska ez eftir að hús mitt nr 18 við Ránargötu brbnr 2104, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabóta félögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

30000 - prjátíu púsund - Krónum = Kr 30000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 17. desember 1925 kl. 12 árdegis.

Reykjavík 17. november 1925

Guð m. Guðmundsson

Bráðabirgarvátrygging

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að 3-prjú hús, 2 við Prastargötu og 1 við ~~Lulugötu~~ Smirilsveg, sem nú eru í smíðum, eign bæjarsjóðs Reykjavíkur verði öll tekin í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir 15000 - fimmtán púsund - Krónur hvort eða samtals:

2122
2123
2124

45000 - fjörutíu og fimm púsund Krónur

öll í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hinns 21. janúar 1926, kl. 12 á hádegi. Mér er kunnugt um að brunabótafélögin bæta ekki, samkvæmt pessari bráðabirgðarvátryggingu skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húsum pessum 4-fjórum vikum eftir að pau eru tekin til íbúðar eða afnota og að því verður, innan pess tíma, að fara fram reglulegt brunabóta virðing á húseignunum á venjulegan hátt.

Reykjavík 21. november 1925

Valgeir Björnsson

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 18 við Fálkagötu, brbnr.: 1485, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum „Baltica" og „Nye-Danske" fyrir samtals

8000 - átta púsund - Krónum = Kr 8000.-

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 25. janúar 1926 kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 25. nóvemb. 1925

[illegible]

Bráðabirgðarvátrygging

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 33 a Ránargötu, brbnr. 2131, og hús Hannesar Einarssonar nr 30 við sömu götu brbnr. 2131 - verði tekin í bráðabirgðarvátrygg ingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske ~~fyrir~~ bæði fyrir jöfnum upphæðum eða samtals fyrir:

2131

50000 - fimmtíu púsund - Krónur (bæði) - Kr 50000.-

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hinns 2. febrúar 1926 kl. 12 á hádegi

Reykjavík 2. desember 1925

Guðmundur Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 12B við Kárastíg, brbnr. 2133, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals

35000 - prjátíu og fimm þúsund - Krónur = Kr 35000.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær bráðabirgðarvátrygging þessi því til hins 5. febrúar 1926, kl. 4 síðdegis. —

2133

Mér er kunnugt um að brunabótafélögin bæta ekki skemdir þær, sem verða kunna, af bruna á húseigu þessari 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til íbúðar eða afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram brunabótaverðing á húseignimi á venjulegan háttt.

Reykjavík 5. desember 1925

Elias S. Lyngdal

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt við Hringbraut, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

10000 - tíu þúsund - Krónur = Kr 10000.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag, ~~og~~ kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 8. febrúar 1926, kl. 4 síðdegis. Mér er kunnugt um að brunabótafélögin bæta ekki, eftir þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt virðing á húseignimi til brunabóta á venjulegan háttt.

Reykjavík 8. desember 1925

Kr. Joh. Kristjánsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að ~~hús~~ viðbótarbygging við hús herra Haraldar Árnasonar Kaupmanns, Austurstræti 22, brbnr. 97, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

60000 - sextíu þúsund - Krónur — = Kr 60000.—

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 árdegis, og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 10. febrúar 1926, kl. 12 árdegis.

97

Mér er kunnugt um að brunabótafélögin bæta ekki samkvæmt bráðabirgðarvátryggingu þessari, skemdir þær sem verða kunna af bruna, á (~~hús~~) viðbótabyggingu þessari 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma að fara fram reglulegt brunabótaverðing á henni á venjulegan háttt.

Reykjavík 10. des. 1925

f. h. Haraldur Árnason

Páll Kr. Árnason

Bráðabirgarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús bankaritara herra Ólafs Thorarensen á Solvöllum, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

30000 - prjátíu þúsund - Krónur = Kr 30000.—

2138

í 3-prjá mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til 12 Marts 1926 kl. 12 á hádegi. — Mér er kunnugt um að brunabótafélögin greiða ekkur bætur, samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu, fyrir skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseigu þessari 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram reglulegt brunabótaverðing á húseignimi á venjul. háttt.

Reykjavík 12. desember 1925

Steingr. Guðmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að vidbótarbyggingu við hús Daníels Þjóðbjörnssonar Framnesveg 36A brbnr. 1987, sem nú er í smíðum verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

1987 3000 - þrjú þúsund - Krónur = Kr. 3000.-

í 1- einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 24. janúar 1926, kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 24. desember 1925

Þórður Þórðarson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Nikulásar Jánssonar skipstjóra, sem nú er í smíðum, við Oldugötu, brbnr verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

35000 - þrjátíu og fimm þúsund - Krónur = Kr. 35000.00

2145 í 3- þrjá- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 6. Apríl 1926 kl. 12 á hádegi.

Mér er kunnugt um að bráðabirgðarvátrygging þessi hefur ekki gildi, og brunabótafélögin greiða ekki skaðabætur fyrir þá skemd, sem verða kann, á húseignimi, af bruna 4- fjórum- vikum eftir að hún er tekin til afnota og að því verður, innan þess tíma, að fara fram brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt

Reykjavík 6. janúar 1926

Guðm. Eiríksson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg underskrifaður óska hérmeð eftir að hús mitt við Haðarstig nr. 8. brbnr 2146, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2146 8000.- átta þúsund - Krónur = Kr. 8000,00

í 3- þrjá- mánuði að telja frá deginum í dag kl 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 6. janúar 1926 kl. 12 á hádegi

Mér er kunnugt um að brunabótafélögin bæta ekki samkvæmh þessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir þær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota og að verður, innan þess tíma að fara fram reglulegt brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt

Reykjavík 6. janúar 1925

Magnús Guðmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 85 við Laugaveg, brbnr 2114, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2114 35000 – prjátíu og fimm púsund-Krónum = Kr. 35000.–

í 1-einu-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátryggingu pessi til hins 7. Februar 1926, kl. 12 á hádegi

Reykjavík 7. janúar 1926

Sigur Hans Hannesen

Bráðabirðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús bankastjóra Jens B. Waage, við Sóleyjargötu, brbnr: 2113, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu fyrir samtals:

2113 60000 – sextíu púsund-Krónum = Kr 60.000

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 2 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 6. mars 1926, kl. 2 síðdegis

Mér er kunnugt um að brunabótafélögin bæta ekki, samkvæmt pessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður, innan pess tíma, að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi, á venjulegan hátt.

Reykjavík 6. janúar 1926

Þorl. Ófeigsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 8 við Urðarstíg, brbnr. 2147, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

2147 12000 – tólf púsund-Krónum = Kr 12000.–

í 3-prjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 e. hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 15. apríl 1926, kl. 3 síðdegis.

Mér er kunnugt um að brunabótafélögin bæta ekki, eftir pessari bráðabirgðarvátryggingu, skemdir pær, sem verða kunna, af bruna, á húseignimi 4-fjórum-vikum eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður innan pess tíma að fara fram regluleg brunabótavirðing á húseignimi á venjulegan hátt.

Reykjavík 15. janúar 1926

Hannes Guðlaugsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 47B við Grettisgötu, sem nú er í matsverði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-danske, fyrir samtals:

15000,00 - fimmtán þúsund-Krónur kr 15000,-

í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með þeri bráðabirgðarvátrygging þessi til kl. 12 á hádegi 29. apríl 1926.

Mér er kunnugt um að brunabótafélögin hafa ekki samkvæmt þessari bráðabirgðarvátryggingu skyldu til að bæta þann skaða, sem verða kynni af bruna, á húseignunni 4 fyrstu dögum vikunnar eftir að hún er tekin til afnota, og að því verður, innan þess tíma, að þeim skal bæta reglulegu brunabótavirðingu á húseignunni á venjulegan hátt.

Reykjavík 29. janúar 1926

Þ. Haraldur Jónsson

Bjarni Haraldsson.

2155

Bráðabirgðarvátrygging.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús frú Margrétar Magnúsdóttur, Njálsgata 64, brbnr 2165, sem nú er í matsverði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

~~15000 - fimmtán þúsund - krónur~~ = ~~kr. 15000,00~~

20000 - tuttugu þúsund - krónur = kr. 20000.-

í 3-þrjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með þeri bráðabirgðarvátrygging þessi til kl. 12 á hádegi.

Rvík 4. marts - 1926

Sigurður Ásbjörnsson

2165

Bráðabirgðarvátrygging.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 12B við Kárastíg, brbnr 2133, sem nú er í matsverði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

35000 - þrjátíu og fimm þúsund krónur kr 35000

í einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og með þeri bráðabirgðarvátrygg þessi til kl. 12 á hádegi 5. apríl 1926.

Reykjavík 5. marts 1926

Elías S. Lyngdal

2133

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 10 A. við Njálsgötu, brbnr. 2169, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

2169 20000 - tuttugu þúsundund - Krónur = Kr 20000,00 í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag og Kl. 10 árdegis nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 9. maí 1926, Kl. 9 árdegis.

Reykjavík 9. marts 1926

Sigurður Halldórsson

Eg undirritaður óska eftir að hús herra Helga Árnasonar, nr. 10 við Njálsgötu, brbnr. 2170, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2170 20000 - tuttugu þúsund - Krónum = Kr 20000,00 í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag Kl. 10 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 9. dags maí mánaðar 1926, Kl. 10. fyrir hádegi

Reykjavík 9. marts 1926

Sigurður Halldórsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra bankaritara Ólafs Thorarensens, sem nú er í smíðum á Sólvöllum brbnr 2138, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu ~~fyrir~~ hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2138 30000 - þrjátíu þúsund - Krónur = Kr 30.000.- í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 12. ~~maí~~ apríl Kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 12 marts 1926

Steingr. Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Við undirritaðir óskum hérmeð eftir að viðbótarbygging við hús okkar (: efri hæðin) nr. 55 við Bergstaðastræti, brbnr. 1572, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

1572 15000 - fimmtán þúsund - Krónum = Kr. 15000,00 í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag Kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 17. maí 1926, Kl. 12 árdegis.

Reykjavík 17. marts 1926.

Sigurður Björnsson
Valgeir Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður leyfi mér hérmeð að óska eftir að hús herra Nikulásar Jónssonar skipstjóra, sem nú er í smíðum við Oldugötu, brbnr: 2145, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

2145

Kr: 35000.– prjátíu og fimm þúsund krónur Kr 35000.–

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 6. maí 1926, Kl. 12 á hádegi

Reykjavík 6. apríl 1926

Sihm. Eiríksson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt við Þrastargötu brbnr. 2163, sem enn er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

2163

5000 – fimm þúsund-Krónum = Kr 5000.–

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 12 árd og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 16 maí Kl. 12 á hádegi

Reykjavík 16. apríl 1926

Árni Jóhannsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð að hús mitt, sem áður stóð á lóðinni Njálsgata 21B, brbnr 813, undir staflið a, en sem rifið hefur verið niður og er í endurbyggingu a lóðinni nr. 43a við Hrettisgötu og nú fær brunabótanr. 2173, verði, auk þeirrar brunatryggingar sem verið hefur á húsinu, Kr. 4645,00, tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir:

2173

3500 – þrjú þúsund og fimm hundruð-Krónur Kr. 3500.–

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 20. maí 1926 – Kl. 12 árdegis.–

Reykjavík 20. apríl

[illegible]

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að húsið nr: 4 við Vonarstræti, brbnr: 2174 verði tekið í bráðabirgðarvátrygging hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir

30000 – þrjátíu þúsund-Krónur = Kr 30000.–

2174

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag Kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 23. júní 1926 Kl. 12 á hádegi.–

Reykjavík 23. apríl 1926

Olafur Th. Guðmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brádabirgdarvátryggíng

Ég undirritud áska hérmed eftir ad hús
mitt nr 3b vid Nönnugötu, brbnr 2175, sem
nú er í smídum, verdi tekid í brádabirgdar-
vátryggíngu hjá brunabótafélögunum
Baltica og Nye Danske fyrir samtals
10000- tíu þúsund- Krónum =Kr 10000,-
í einn mánud at telja frá deginum í dag
Kl. 12 árdegis og nær því brádabirgdar vá-
tryggíng þessi til hins 23 maí 1926
Kl. 12 árdegis

2175

Reykjavík 23. apríl 1926

Gudrún Jónsdóttir

Brádabirgdarvátryggíng

Ég undirritadur áska hérmed eftir ad vidbótar-
tryggíng vid hús mitt nr 58 vid Laugaveg, brbnr. 871,
sem nú er í smídum verdi tekid í brádabirgdar-
vátryggíngu hjá brunabótafélögunum Baltica og
Nye-Danske fyrir samtals:
15000- fimmtán þúsund- Krónum =Kr 15000,-
í 3 mánudi, at telja frá deginum í dag Kl. 4 síd-
degis og nær því brádabirgdarvátryggíng þessi
til hins 23. júlí 1926 Kl. 4 síddegis

871

Reykjavík 23. apríl 1926

Sig. B. Sigurdsson

Brádabirgdarvátryggíng

Ég undirritadur áska hérmed eftir ad vidbótar-
tryggíng vid hús mitt nr. 14 vid Bergþórugötu, brbnr.
1781, sem nú er í smídum, verdi tekin í brádabirgdar-vátryg-
íngu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske
fyrir samtals:
5000- fimm þúsund- Krónur =Kr 5000,-
í 2-ja- mánudi at telja frá deginum í dag Kl. 6 -
síddegis og nær því brádabirgdarvátryggíng þessi
til hins 1. júlí 1926, Kl. 6 síddegis.

1781

Reykjavík 1. maí 1926

Páll Ólafsson

Brádabirgdarvátryggíng

Ég undirritadur áska hérmed eftir ad vidbótar-
tryggíng vid hús mitt nr. 37 vid Baldursgötu
brbnr 1537, sem nú er í smídum verdi tekid í
brádabirgdarvátryggíngu hjá brunabótafélögunum
Baltica og Nye Danske fyrir samtals:
10000- tíu þúsund- Krónum =Kr 10000,-
í 2-ja- mánudi at telja frá deginum í dag
Kl. 12 árdegis og nær því brádabirgdarvátryg-
íng þessi til hins 7. júlí 1926 Kl. 12 á hádegi

1537

Reykjavík 7. maí 1926

Jón Sigurdsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 10A við Njálsgötu, brbnr. 2169, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2169

20.000 - tuttugu þúsund - Krónur = Kr 20.00

í 1 - einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 9. júní 1926, kl. 12 árdegis

Reykjavík 9. Maí 1926

Sigurður Halldórsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Helga Ámasonar Njálsgata 10, brbnr. 2170, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygging hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals

2170

20000 - tuttugu þúsund - Krónum = Kr.: 20000.-

í 1 - einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 9. júní 1926, kl. 12 árdegis.

Reykjavík 9. maí 1926

Sigurður Halldórsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 15 við Hatarstíg, brbnr. 1535 sem nú er verið að hækka með parti og rísi verði tekið, auk nuverandi brunabótaupphæðar, í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

1535

2000 - tvö þúsund - Krónur = Kr 2000.-

í 1 - einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 17. júní 1926. kl. 3 síðdegis

Reykjavík 17. maí 1926

Magnus M. Móberg

~~Bráðabirgðarvátrygging~~

~~Eg undirritaður óska hérmeð eftir að gjál vermut og íbúðarhús bæjarsgaðs Reykjavíkur, brbnr~~

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Ólafs Þorsteinssonar Lakastígur 18, brbnr. 2174 sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

2174

25000 - tuttugu og fimm - þúsund - Krónur = Kr 25000.

í einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 25. júní 1926 kl. 12 á hádegi

Reykjavík 25. maí 1926

Sigurður Ásbjörnsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að vinnustöð, íbúðarhús bæjarsjóðs Reykjavíkur í Rauðarárholti, brbnr.: 597, sem nú er í smíðum, og fluth hefur verið frá Baránsstíg 2, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu (: auk pennar brunatryggingar, sem það var síðast virt á og vátryggt fyrir), hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

597

13000.- prettán púsund-Krónur = Kr 13000.-

í 1 einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 6 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 21. júní 1926, kl. 6 síðd.

Reykjavík 21. maí 1926

Valgeir Bjarnsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbygging-hækkun- á húsi mínu Framnesvegur 1A, brbnr.: 1235, sem nú er í smíðum, verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

1235

5000.- fimm púsund-Krónur = Kr 5000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðar vátrygging pessi til hins 22. júní 1926, kl. 3 síðdegis.

Reykjavík 22. maí 1926

Guðmundur Einarsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbygg- við hús mitt nr 27B við Langaveg brbnr 1081, sem nú er í smíðum verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

1081

6000.- sex púsund-Krónur = Kr: 6000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátryggpessi til hins 25. júní 1926, kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 25. maí 1926.

Sigurjón Oddsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og Eyleifsstöðar á Sólvöllum brbnr 2179, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygging hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

2179

40000- fjörutíu púsund-Krónur = Kr. 40000.-

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag Kr 12 á hád. og nær því bráðabirðarvátrygging pessi til hins 25 júní 1926 kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 25. maí 1926

Tómas Tómasson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðaraðtryggingu.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og lóðar leiguréttur, nr. 8 við Holtsgötu, brbmr. 2182, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðaraðtryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske Fyrir samtals:

15000.- fimmtán þúsund - =Kr. 15.000.-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær þessi bráðabirgðaraðtrygging þessi til kíms 15. ágúst 1926, kl. 12 á hádegi

Reykjavík 15. júní 1926

Jóhann Jónsson

2185

Bráðabirgðaraðtryggingu

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbyggingu (hæðinni), sem nú er í smíðum við hús mitt nr. 13 við Lokastíg, brbmr 2034, verði tekin í bráðabirgðaraðtryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske Fyrir samtals:

10000- tíu þúsund- Krónum =Kr. 10000.-

í 1-einu- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 6 e. m. og nær þáð bráðabirgðaraðtrygging þessi til kíms 16. júlí 1926, kl. 6 e. m.

Reykjavík 16. júní 1926

Guðm. Ámundason

2034

Bráðabirgðaraðtryggingu.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og lóðar leiguréttur Sigurðar Ámundasonar á Sólvallagötu brbmr 2188, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðaraðtryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske Fyrir samtals:

50000.- fimmtíu þúsund - - =Kr. 50.000.-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 2 eftir hádegi og nær þessi bráðabirgðaraðtrygging þessi til kíms 21. ágúst kl. 2 síðdegis.

Reykjavík 21. júní 1926

Sigurður Ámundason

2188

Bráðabirgðaraðtryggingu.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbyggingu (hæðinni) við hús mitt, nr. 21 við Skólavörðustíg, brbmr. 1770, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðaraðtryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske Fyrir samtals:

30.000.- þrjátíu þúsund- =Kr. 30.000.-

í 1-einu- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 6 e. m., og nær þessi bráðabirgðaraðtrygging þessi til kíms 22. júlí 1926, kl. 6 síðdegis.

Reykjavík 22. júní 1926

Þ. Þ. Gudmundsen Á. Bjarnason
Ól. Jónsdóttir

1770

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt á Sölvöllum, brbnr. 2189, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2189 30.000.- Þrjátíu þúsund-Krónur =Kr.: 30000.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 2 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 23. ágúst 1926, kl. 2 síðdegis.—

Reykjavík 23. júní 1926

Eggert Ólafsson

Bráðabirgðarvátrygging.—

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbygging-hakkun- ~~og nýj~~ við íbúðarhus mitt, ásamt geymsluhúsi nýju, nr 13 við Holtsgötu, brbnr. 1989, sem nú er í smíðum, verði tekið

1989 í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

7000- sjö þúsund-Kronur. =Kr 7000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 23. júlí 1926, kl 3 síðdegis.

Reykjavík 23. júní 1926

Einar Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging.—

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 10 við Fálkagötu, brbnr 2190, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

2190 4000- fjögur þúsund-Krónum =Kr 4000,

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis, og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 23. júlí 1926, kl. 3 síðdegis.—

Reykjavík 23. júní 1926

Frímann E. Marsson

Bráðabirgðarvátrygging

Ez undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbygging við hús mitt 43 við Bergstaðastræti, brbnr 893, sem fæst hefur verið í baklod húseignarinnar, og sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum

893 Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

10000- tíu þúsund-Kronur =Kr 10000

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 11 f. hád. og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 26 ~~(sagt)~~ ágúst 1926, kl. 11 f. hádegi.—

Reykjavík 26. júní 1926

Sylvatus Brynjólfsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirretaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 6 í Sógamýri ~~(sem)~~ brbnr 2191, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygg-
2191 ingu ~~f~~ hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

10.000.- tíu þúsund-Krónur = Kr 10.000.

í 3-prjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28. September 1926, kl. 3 síðdegis

Reykjavík 28. júní 1926

Ágúst Pálmason

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirretaður óska hérmeð eftir að hús mitt við Unnarstíg, brbnr. 2192, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga
2192 hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

75000.- sjötíu og fimm þúsund-Krónur

í 3-prjá-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 3. Október 1926. kl 3 síðdegis

Reykjavík 3. júlí 1926

Hafsteinn Bergþórsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbygging (hækkun) við húsmitt nr. 8 við Urðarstíg, brbnr.: 1761 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske
1761 fyrir samtals:

14000- fjórtán þúsund-Krónur = Kr 14000,

í 2-two-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 5. ~~(ag)~~ September 1926 kl. 12 árdegis.

Reykjavík 5. júlí 1926

Magnús Magnússon

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Kristins Markússonar nr 12 við Stýrimannastíg, brbnr.: 2193, sem jeg hefi nú í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir
2193 samtals:

50000- fimmtíu þúsund-Krónur = Kr 50000

í 3-prjá-mánuði, að telja frá deginum í dag kl. 6 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 7. Oktober 1926. kl. 6 síðdegis.

Reykjavík 7. júlí 1926

Þorl. Ólafsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hermeð eftir að viðbótarbygging við hús herra Sigurðar P. Skjaldberg, nr. 58 við Laugaveg, brbnr. 871, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

871

15000.– fimmtán þúsund-Krónur =Kr. 15000.–

í 1-eum-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. ágúst 1926, kl. 4 síðdegis

Reykjavík 23. júlí 1926

Gudjón Jónsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að ~~hús~~ viðbótarbygging við hús Gísla Jónssonar vélfræðings, Barugata 2, brbnr. 1785, sem nú er í smíðum verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

1785

30000.– þrjátíu þúsund-Krónur =Kr 30000.–

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 7 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 22. september næstkomandi, kl. 7 síðdegis

Reykjavík 22 júlí 1926

Steingr. Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og Júlíusar Ólafssonar við Öldugötu, brbnr. 2201, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals.

2201

60000.– sextíu þúsund-Krónur =Kr. 60000.–

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 6 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. september 1926, kl. 6. síðdegis.

Reykjavík 23. júlí 1926.

Sveinir Sveinsson.

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt, Bankastræti nr. 7ᵈ brbnr. 2202, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum „Baltica" og „Nye-Danske" fyrir samtals:

2202

60000.– sextíu þúsund-Krónur =Kr 60000.–

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. september 1926, kl. 4 síðdegis.

Reykjavík 23. júlí 1926

Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að húseign Guðm. Kr. Guðmundssonar við Lindargötu nr. brbnr 2203, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum „Baltica" og „Nye-Danske" fyrir samtals:

2203

20000.– tuttugu þúsund-Krónur = Kr. 20000.

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. ágúst næstkomandi kl. 4 síðdegis.

Reykjavík 23. júlí 1926

Jóns Bjónsson
f. h. Guðm. Kr. Guðjónssonar.

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús frú Ingebjargar Magnúsdóttur á Sólvöllum, br.bnr. 2204, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2205

42000,00 – fjörutíu og tvöþúsund-Krónur = Kr. 42000.–

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 3. Október 1926, kl. 4 síðdegis.

Reykjavík 3. ágúst 1926

Sigurd. Halldór

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr. 23A við Bræðrabargarstíg, br.bnr. 2205, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga fyrir samtals:

2205

20000.– tuttugu þúsund-Krónur = Kr. 20000.–

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 11 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 5. Október 1926, kl. 11 f. ~~[illegible]~~ hád.

Reykjavík 5. ágúst 1926

Þorsteinn Ármason

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og herra ~~(Einars)~~ Stefáns Einarssonar, Hverfisgata 104B br.bnr. 2206, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

2206

35000,00 – þrjátíu og fimm þúsund-Krónur = Kr. 35000.–

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 6. september 1926, kl. 4 síðdegis.

Reykjavík 6. ágúst 1926

Einar Kristjánsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: 18 við Bárugötu brbnr.: 2207, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2207

30.000.– prjátíu púsund-Krónur =Kr. 30.000.–

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 7. Oktober 1926, kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 6. ágúst 1926

B. Jónsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt Njarðargata 37, brbnr. 2208, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2208

25.000,00 – tuttugu og fimm púsund-Krónur = 25.000.–

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 2 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 7. September 1926, kl. 2 síðdegis.

Reykjavík 7. ágúst 1926

Skúli Sigurðsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og herra Guðmundar Jónassonar, ~~(Bro)~~ Njarðargata nr.: 35, brbnr. 2209, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2209

25.000.– tuttugu og fimm púsund-Krónur =Kr. 25000.–

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 2 e. hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 7. september 1926, kl. 2 eftir hádegi.

Reykjavík 7. ágúst 1926

Sigurði Jónsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt við Øldugötu, brbnr 2210, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2210

30000 – prjátíu púsund-Krónur =Kr 30.000,–

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 9. Oktober 1926, kl. 12 árdegis.

Reykjavík 9. ágúst 1926

Jón Þorvarðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og þórður Eiríkssonar, Holtsgata 8^{tt}, brbnr. 2182, sem enn er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2182

15000.00 - fimmtán þúsund - Kronur = Kr 15000,-

í 1 - einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 15. september 1921 kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 15. ágúst 1926

Jóhann Jónsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og herra Gests Ámundasonar á Sólvöllum, brbnr 2188, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafelögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

50000 - fimmtíu þúsund - Krónur = Kr 50000.

í 1 - einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 2 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 21. september 1926, kl. 2 síðdegis.

Reykjavík 21. ágúst. 1926

Sigurður Ámundason

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt við Lindargötu, brbnr. 2203, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2203

25000.00 - tuttugu og fimm þúsund - Krónur = Kr 25.000.-

í 1 - einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. september 1926 kl. 4 síðdegis

Reykjavík 23. ágúst. 1924

pr. Gudm. H. Gudjónsson

Einar Bjórnsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt á Sólvöllum, brbnr. 2189, sem enn er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

30000. - þrjátíu þúsund - Krónur = Kr 30.000.

í 1 - einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 2 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. september 1926 kl. 2 e. hádegi. —

Reykjavík 23. ágúst 1926. —

Eggert Ólafsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hermeð eftir að hús Jóns Júníussonar, Hatastígur 18, brbnr. 2214, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2214 10.000.- tíu þúsund - Krónur =Kr.: 10.000.-

í 2 tvo- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. Oktober 1926, kl. 3 síðdegis.

Reykjavík 23. ágúst 1926

Loftur Sigurðsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hermeð eftir að hús mitt við Hallveigarstíg, brbnr. 2215, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu (~~fyrir~~) hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

25.000.- tuttugu og fimm-þúsund-Krónur =Kr. 25.000.-

í 2 tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. Október 1926, kl. 3 síðdegis

Reykjavík 23 ágúst 1926

Bjúri Guðnason

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hermeð eftir að hús herra Arna Þorkelssonar nr. 45 við Njörðargötu, brbnr. 2216, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabóta~~vátrygg~~félögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2216 15000 - fimmtán þúsund - Krónur =Kr 15.000.-

í 1- einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 í hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 27. September 1926, kl. 12 í hádegi

Reykjavík 27. ágúst 1926

Bjarni Símonarson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hermeð með eftir að hús mitt nr. 5 við Lokastíg, brbnr 2217., sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

2217 20.000 - tuttu þúsund - Krónur =Kr 20.000.-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 e. had. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28. Október 1926 kl. 3 síðdegis.-

Reykjavík 28. ágúst 1926

Þorl. Gunnarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátryggins.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt á Sólvöllum, brbnr. 2218, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2218

35000.– prjátíu og fimm-púsund Kr. 35000.

í 1-einu-mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 11 f. hád. og nær því bráðabirgðarvátryggingu pessi til hins 7. Október 1926, Kl. 11 f. hádegi

Reykjavík 7. September 1926

Almar Normann

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Guðmundar Jónssonar við Oldugötu, brbnr. 2219, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2219

10000– tíu púsund-Krónur = Kr. 10.000.

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag og nær því bráðabirgðarvátryggingu pessi til hins 10. November 1926, Kl. 4 síðdegis

Reykjavík 10. Sept. 1926

Þórður Þorsteinsson
trjesmiður

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður leyfi mér hérmeð að óska eftir að hús herra Guðmundar Guðmundssonar, Njálsgata 15A, brbnr. 2220, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

2220

40000– fjörutíu púsund-Krónur = Kr. 40.000.–

í 1-einu-mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátryggingu pessi til hins 10. Október 1926, Kl. 4 síðdegis.

Reykjavík 10. Sept. 1926

Steingrímur Guðmundsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að ~~h~~ viðbótarbygging við hús mitt, Ilverfisgata 58, brbnr. 537, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu fyrir samtal.

537

30000– prjátíu púsund-Krónur = Kr. 30.000.

í 1-einu-mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátryggingu pessi til hins 11. Október 1926, Kl. 12 á hád.

Reykjavík 11. Sept. 1926

Ármundur Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Gísla Jónssonar, vélfræðing, Bárugata 2, brbnr. 1785, sem nú er í smíðum verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:

30000-prjátíu þúsund-Krónur — Kr 30000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 7 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 22. Október 1926, kl. 7 síðdegis

Reykjavík 22 septemb. 1926

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og Júlíusar Ólafssonar við Oldugátu brbnr 2201, sem enn er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu ~~fyrir~~ hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2201

60000.-sextíu þúsund-Krónur = Kr 60000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum kl. 6 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. Oktober n.k. kl. 6 síðdegis.

Reykjavík 23. Sept. 1926

Sverrir Sverrisson.

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 7 við Bankastræti, brbnr.: 2202, sem enn er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

2202

60000-sextíu þúsund-Krónur = Kr 60000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 6 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 23. Oktober n.k. kl. 6 síðdegis

Reykjavík 23. september 1926

fr. Jón Bjönsson

Eiuar Bjönsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt Guðjóns Guðjónssonar kennara og Björns Benediktsson prentara, við Tjarnargötu brbnr.: 2229, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye Danske fyrir samt.

2229

30.000-prjátíu þúsund-Krónur = Kr 30.000.-

í 2-tvo mánuði að telja frá deginum í dag kl. 5 síðd. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 25. november 1926 kl. 5 síðd.

Reykjavík 25 sept. 1926

Jón Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 13 við Skólavörðustíg, brbnr. 2230, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2230

22000.- tuttugu og tvö-þúsund Krónur = Kr 22000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðd. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28. Október 1926, kl. 3 síðdegis.

Reykjavík 28. sept. 1926

[signature]

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús minn nr 13 við Skólavörðustíg, brbnr 2231, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2231

22000.- tuttugu og tvö þúsund Krónur = Kr 22000.-

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28. Oktober 1926 kl. 3 síðdegis

Reykjavík 28 septemb. 1926

Magnús Sommerdal

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Magnúsar Jónssonar dósents nr. 63 við Laufásveg, brbnr. 2232, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2232

40000.- fjörutíu þúsund Krónur = Kr 40000.-

í 1-mánuð-einn-að telja frá deginum í dag kl. 5 síðd. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28 Okt. 1926, kl. 5 síðdegis.-

Reykjavík 28. sept. 1926

Sigurður Ásbjörnsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 68 við Bergstaðastræti, brbnr.: 2233 verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2233

35000.- þrjátíu og fimm þúsund-Krónur = Kr 30000.-

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 29. november 1926, kl. 12 ~~síð~~ árdegis.-

Reykjavík 29. Sept. 1926

Ingólfur Lárusson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðavátryggingu.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt Grettisgata 55 C, brbnr.: 2234, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2234

20000- tuttugu þúsund- Krónur — Kr 20.000.-

í 1-einu- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til kíms 30. Október 1926 kl. 12 á hádegi.

Reykjavík 30. Sept. 1926

Jón Jónsson

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að hús eign mín Sapanjavallettes nr. 4, Kallað Snjónarhóll, brbnr. 2235, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2235

15000,- fimmtán þúsund- krónur — Kr 15000.-

í 4 fjóra mánuði að telja frá deginum í dag kl "hád" og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til kíms 9. Febrúar 1927 kl 11 árdegis

Reykjavík, 9. október 1926

Páll Ólafsson

Bráðabirgðavátryggingu.

2244

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að timburhús mitt, við Langarnesveg, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

7000- sjö þúsund- krónur — Kr. 7000.-

í 1-einu- mánuð að telja frá deginum í dag kl 12 árdegis og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til kíms 14. Nóvember 1926, kl. 12 árdegis

Reykjavík 14. Október 1926

Bráðabirgðavátryggingu.

Ég undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótar byggingu við hús mitt nr. 24B við Öldugötu, brbnr 2385 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2385

10000- tíu þúsund- krónur — Kr. 10000.-

í 1-einu- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 11 fyrir hádegi og nær bráðabirgðavátrygging þessi til kíms 15. Nóvember 1926 kl. 11 f. hádegi

Reykjavík 15. okt. 1926.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt vestanverh við Kirkjugarðinn, brbnr. 2245, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2245 16000-sextan þúsund-Krónur = Kr 16000.

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag-Kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 15. november 1926, Kl. 12 árdegis

Reykjavík 15. Oktober 1926

Jón Bernhöftsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt vestan við Kirkjugarðinn brbnr 2246, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2246 16000 - sextán þúsund-Krónur = Kr. 16000.

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 15. november 1926. Kl. 12 árdegis.

Reykjavík 15. Október 1926

Kristinn Nielsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 37 við Klapparstig, brbnr. 2247, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygging hjá Brunabótafelögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2247 65000- sextán og fimm-þúsund Krónur = Kr 65000.

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 2 síðd og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 15. november 1926, Kl. 1 síddegis.

Reykjavík 15 okt. 1926

Nöikvistjánsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt við Bárugötu, brbnr. 2248, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

2248 20000- tuttugu þúsund-Krónur = Kr 20000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 2 síðd og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 15. November 1926, Kl 2 síðd.

Reykjavík 15. Okt. 1926

T H Eiriks Torfasonar

Jón Eiriksson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að framlengu verði bráðabyrgðarvátrygginga á viðbótarbygginga við hús mitt Nýlendugata 24B, sem enn er í smíðum, fyrir samtals:

10000.- tíu þúsund - Krónur = Kr. 10000.-

í 1- einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 í hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 17. desember 1926. kl. 12 á hád.

Reykjavík 17. November 1926

Sveinn Sigurðsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að viðbótarbygging við hús mitt nr 8 við Kárastíg, br.bnr. 1162 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafelagunum „Baltica" og Nye Danske fyrir samtals.

1162

10000.- tíu þúsund - Krónur = Kr 10000.-

í 1 einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 17. desember 1926, kl. 3 síðd.

Reykjavík 17. ~~Oct~~ Návemb. 1926

Einar Gíðdarson

Bráðabyrgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt vestanverh við Kirkjugarðinn, br.bnr. 2246, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

18000.- átján þúsund - Krónur = Kr 18000.-

í 1- einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 17. desember 1926 kl. 6 síðdegis.

Reykjavík 17. november 1926

Jón Bernelikten

Bráðabirgðarvátrygging. —

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt vestanverh við Kirkjugarðinn, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2246

18000.- átján þúsund - Krónur. —

í 1- einn - mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðd. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 17. desember 1926, kl. 3 síðdegis. —

Reykjavík 17. november 1926

Kristinn Nielsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Jón Jónssonar Nr 19 við Frammesveg, brbnr sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samt:

2171 15000-fimmtán þúsund-Krónur

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 19. november 1926 kl. 3 síðd.

Reykjavík 19. november 1926

Jón Jónsson

Bráðabirgarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Þorsteins ~~Jónssonar~~ Þorsteinsson við Laugarnesveg, brbnr. 2272, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2272 13000-þrettán þúsund-Krónur.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 27. desember 1926. kl. 12 árdegis.

Reykjavík 27. november 1926

f. h. Jónatan Þorsteinsson

Jón B Helgason.

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús ~~mitt~~ herra Grims Jónssonar við Laugarnesveg, brbnr. 2273 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske

2273 fyrir samtals kr. 9000.- níu þúsund-Krónur.-

í 1. einn-mánuð að telja frá deginum í dag, kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 27. desember 1926, kl. 12 árdegis

Reykjavík 27. november 1926

f. h. Jónatan Þorsteinsson

Jón B Helgason

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 12a við Lindargötu, brbnr. 2274, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum

2274 Baltica og Nye Danske fyrir samtals

10000-tíu þúsund-Krónur

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag, kl. 3 e. h. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 3. janúar 1927. kl. 3. e. hádegi.

Reykjavík 3. desember 1926

P Ster Mathiesen

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hermeð eftir að hús mitt nr. 22 við Nýlendugötu brbnr. 2249, sem enn er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2249 35000.- prjátíu og fimm-Krónur = Kr 35000.-

í 1-~~eitt~~ einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 15. janúar 1927, kl. 4 síðdegis

Reykjavík 15. desember 1926

Magnus T Johannesson

Eg undirritaður óska hermeð eftir að hús mitt nr. 88 við Hverfisgötu, brbnr 2275, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabotafelogunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

2275 20.000.- tuttugu þúsund-Krónur = Kr 20000.-

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 5 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til 15. janúar 1927. kl. 5 síðdegis

Reykjavík 15. desember 1926

F.h. Baldurs Benediktssonar

Sig. Jónsson

Bráðabirgðarvátryggingu

Eg undirritaður óska hermeð eftir að viðbótarbyggingu við hús mitt Laufásveg 18, brbnr 1326, sem nú er í smíðum verði tekin í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

1326 3000- prjú þúsund-Krónur = Kr 3000.-

í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 7 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 15 janúar 1927, kl. 7 síðdegis

Reykjavík 15 desember 1926

Tryggvi Helgason

Laufásveg 18.

Bráðabirgðarvátryggingu.

Eg undirritaður óska hermeð eftir að hús mitt og herra Guðm. Jónssonar Langavegur 101. brbnr. 2280, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brbfélögunum Baltica og Nye Dansk fyrir samt.

2280 18000-átján þúsund-Krónur = Kr 18000.-

í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 5 e. hád. og nær því bráðabirgðarvátryggingu þessi til hins 20 janúar 1927, kl. 5 e. hád.

Reykjavík 20. desember 1926

Kristbjörn Markússon

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir eftir að vátrygging við hús herra Jóns Jónssonar Hverfisgata 68a, brbnr. 944. verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye Danski fyrir samtals

9000- níu púsund- Krónur. =Kr. 9000.-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 23. febrúar 1927 Kl. 12 í hádeji.

944

Reykjavík 23. desember 1926

Sigurður Jónsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Jóns Bárðarsonar, Njálsgata 4, brbnr. 2281 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu fyrir samtals:

30.000- þrjátíu púsund- Krónur =Kr. 30.000.-

í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 3 síðd. og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 29. janúar 1927 Kl. 3 síðdegis.

2281

Reykjavík 29 des. 1926

Þorl. Ófeigsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Þórarins Kristjánssonar Lokastegur 3. brbnr. 2279 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

25000.- tuttugu og finnu pusund- Krónur =Kr 25000

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag Kl. 12 árdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 3. Marts 1927 Kl. 12 árdegis.

2279

Reykjavík 3. janúar 1927

Einar Jónsson Leó

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr.: við Laugaveg, brbnr. 2280, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

10000- tíu púsund- Krónur =Kr 10.000.-

í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag Kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 4. marts 1927- Kl. 3 síðdegis.

2280

Reykjavík 4. Janúar 1926

Jón Bjarnason.

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús þeirra Arinbjörns Þorkelssonar og Ólafs Helgasonar, Karastegur 9a brbnr. 2283 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélagunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals

25.000- ~~tuttugu púsund~~ og finnu púsund- Krónur =Kr. 25.000.

í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag Kl. 6 e. hádi og nær því bráðabirgðarvátrygg. pessi til 11. febrúar 1927 Kl. 6 síðdegis.

2283

Reykjavík 11. Janúar 1927

Jóel Baringsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að við bráðabirgðavátrygging
vátt hús Rekistefjóta Íslands, Laugaveg 108, brbnr 882,
sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðavátrygginga
hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir
samtals:
882 2275
30000.00 - þrjátíu þúsund - krónur = kr. 30000.—
í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi
og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til hins 12.
marts 1927, kl. 12 árdegis.

Reykjavík 12. janúar 1927

Steingr. Guðmundsson

Bráðabirgðavátrygging

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að hús mitt nr.
88 við Hverfisgötu, brbnr.: 2275, sem enn er í smíðum
verði tekið í bráðabirgðavátrygginga hjá brunabótafélög-
unum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:
2275 20000 - tuttugu þúsund - krónur = kr 20000.—
í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 15 síð-
degis og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til hins
15. febrúar 1927, kl. 5 síðdegis.

Reykjavík 15. janúar 1927

F. h. Baldurs Benediktssonar

Sig. Jónsson

Bráðabirgðavátrygging.

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að hús mitt nr. 20 við Ódinsgötu
brbnr. 2285 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgða-
vátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske
2285 fyrir samtals:
5000 - fimm þúsund - krónur kr. 5.000,00
í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl. 4 síðdegis
og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til hins 15. febrúar
1927. kl. 4 síðdegis

Reykjavík 15. janúar 1927

Böðvar Gíslason

Bráðabirgðavátrygging.

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að hús mitt og herra
Kristjáns Markússonar, Laugaveg 101. brbnr 2280, sem nú er í
smíðum verði tekið í bráðabirgðavátrygginga hjá brunabóta-
félögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:
18000 - átján þúsund - krónur = kr: 18000.—
2280 í 1-einn- mánuð, að telja frá deginum í dag kl. 6 síðdegis
og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til hins 20. febrúar
1927, kl. 6 síðdegis.

Reykjavík 20. janúar 1927

Guðmundur Jónsson

Bráðabirgðavátrygging.

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að hús mitt Njarðg.
11, brbnr. 2286, sem nú er í smíðum verði tekið í bráða-
birgðavátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og
2286 Nye Danske fyrir samtals:
10000 - tíu þúsund - krónur = kr 10000.—
í 2-tvo- mánuði að telja frá deginum í dag kl. hádegi
og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi til hins 21. mars-
1927, kl. 12 árdegis

Reykjavík 21. janúar 1927

Jón Magnússon

Bráðabirgðavátrygging.

Ég undirritaður áska hérmeð eftir að hús mitt Kirkju-
teig við Langaveg, brbnr. 2288, sem nú er í smíðum
verði tekið í bráðabirgðavátrygginga hjá brunabóta-
félögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals kr 20000.—
2288 20.000. - tuttugu þúsund - krónur
í 1-einn- mánuð að telja frá deginum í dag kl 3
síðdegis og nær þessi bráðabirgðavátrygging þessi
til hins 27. febrúar 1927. kl. 3 síðdegis

Reykjavík 27. janúar 1927

Guðm. H. Guðmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt 102 við Hverfisgötu, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabota-
2289 félögunum Baltica og Nye Danske fyrir:
10000 - tíu þúsund - Krónur = Kr 10000.
í 1 mánuð að telja frá deginum í dag kl. 12 á hádegi og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28. Febrúar 1927, kl. 12 árdegis. —

Reykjavík 28. Janúar 1927

Guðjón Títhjálmsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt nr 20 við Hafarstíg brbnr.: 2290, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá
2290 brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:
12000 - tólf þúsund - Krónur = Kr. 12000.
í 4-fjóra-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 6 síðdegis, og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 2. Júní 1927, kl. 6 síðdegis

Reykjavík 2. Febrúar 1927

Guðmundur Þorgrímsson

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús mitt og Ólafs Helgasonar Nr 9A Skólavörðustíg brbnr 2283, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu fyrir
2283 samtals: 25000 - tuttugu og fimm þúsund - Krónur = Kr 25000.—
í 1 mánuð að telja frá deginum í dag kl 6 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 11. marts 1927 kl 6 síðdegis

R. vík 11. Febrúar 1927

Arinbjörn Þorkelsson

Bráðabirgðarvátrygging

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús Kristbjörn Markússonar og Guðmundur Jónssonar nr 101 við Laugaveg, brbnr 2280, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danski fyrir
2280 20000 - ~~áfjan~~ tuttugu þúsund - Krónur = Kr 20000
í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 5 síðd. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 20 marts næstkomandi kl 5 síðd

Reykjavík 20. Febrúar 1927

Sig. Jónsson

Eg undirritaður óska hérmeð eftir að hús herra Baldurs Benediktssonar Hverfisgötu 88, brbnr 2275 sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu í brunabotafel. Baltica og Nye Danske fyrir samtals:
2275 20000 - tuttugu þúsund - Krónur = Kr 20000.—
í 1-einn mánuð að telja frá deginum í dag kl. 5 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 20 marts næstkomandi kl. 5 síðdegis

Reykjavík 20 Febrúar 1927

Sig. Jónsson

Eg undirritaður og óska hérmeð eftir að hús herra Guðm. J. Guðmundssonar Kirkjuberg við Laugaveg, brbnr. 2288, sem nú er í smíðum, verði tekið í bráðabirgðarvátryggingu hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye-Danske fyrir samtals:
2288 20000 - tuttugu þúsund - Krónur = Kr 20000.—
í 1-einn-mánuð að telja frá deginum í dag kl. 3 síðd. og nær því bráðabirgðarvátrygging þessi til hins 28. marts 1927 kl. 3 síðdegis

Reykjavík 28. Febrúar 1927

Sig. Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undirritað óska hérmeð eftir að hús mannsins míns Marels Sigurðssonar Njarðargata 43, brbnr. 2294, sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

2294 12000.- tólf þúsund-Krónur = Kr. 12000.-

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 3 síðdegis og nær því bráðabirgðarvátrygging-pessi til hins 16. maí 1927, kl. 3 síðdegis.

Reykjavík 6. marts 1927

Eyrún Eiríksdóttir

Bráðabirgðarvátrygging.

Eg undiritaðar óska hérmeð eftir að hús herra landsbókavarðar Guðmundar Finnbogasonar og frú Ómu Ásmundsdóttur, Suðargata 18A brbnr , sem nú er í smíðum verði tekið í bráðabirgðarvátrygginga hjá brunabótafélögunum Baltica og Nye Danske fyrir samtals:

80000.- áttatíu þúsund-Krónur = Kr 80000.-

í 2-tvo-mánuði að telja frá deginum í dag kl. 12 í hódegi og nær því bráðabirgðarvátrygging pessi til hins 17 maí 1927, kl. 12 árdegis.

Reykjavík 17. marts 1927

Jóhann Kr. Ólafsson

Gekk til baka

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur


Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur